

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Kotel -Juričona

Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.

Zhotoviteľ: TS a.s., [REDACTED]

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 5.5.2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 5

#### Komunikace pozemní

|   |           |                                                                                                      |   |        |          |           |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 1 | 572221112 | Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km | t | 14,000 | 3 900,00 | 54 600,00 |
|   |           | 14" v místech oprav živici"                                                                          |   | 14,000 |          |           |
|   |           | Součet                                                                                               |   | 14,000 |          |           |

|   |           |                                                                            |   |        |          |            |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|
| 2 | 572243111 | Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)     | t | 47,850 | 4 100,00 | 196 185,00 |
|   |           | 7*5 *0,1 *2,5"Km 0,8                                                       |   | 8,750  |          |            |
|   |           | 15*1*0,2*2,5 "Km 1,05                                                      |   | 7,500  |          |            |
|   |           | 15*1*0,1*2,5"km 1,1"                                                       |   | 3,750  |          |            |
|   |           | 20*0,8*0,1 "P kolej"                                                       |   | 1,600  |          |            |
|   |           | 15*1*0,1*2,5 "km 1,15"                                                     |   | 3,750  |          |            |
|   |           | 10*1*0,1*2,5 "km 1,2"                                                      |   | 2,500  |          |            |
|   |           | 20*1*0,2*2,5 "km 1,6                                                       |   | 10,000 |          |            |
|   |           | 10 " výtliky průběžně"                                                     |   | 10,000 |          |            |
|   |           | "součástí prací je i vyčištění výtluků od bahna, a nesoudržného materiálu" |   |        |          |            |
|   |           | Součet                                                                     |   | 47,850 |          |            |


#### 998

#### Přesun hmot

|   |           |                                                                                            |   |        |        |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 3 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 61,850 | 100,00 | 6 185,00 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

**Celkem**

**256 970,00**







Hledání Trasa Moje mapy PP

## Vlastní body

Uložit Sdílet Exportovat Nové body

- 1** **Začátek úseku**  
49°31'26.073"N 18°34'2.640"E  
49.5241502N 18.5674022E
- 2** **Konec úseku**  
49°31'52.243"N 18°33'35.140"E  
49.5311706N 18.5597633E

MAPY.CZ

Napověda Legenda Mapy Reklama Časťina

