

Rozpočet :

oprava vnitřních prostor obj. č. 006, kas. 6.října, Liberec

		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Bourání, demontáže	demontáž podlahových krytin lepených (PVC, parkety, koberec)	m2	180		
2		broušení povrchu podlahy	m2	180		
3		vyrovnání podlahy- podlahová stěrka	m2	180		
4		oškrábání starých maleb	m2	1365		
5		vybourání nefunkčního (jednostranně zazděného) výdejevého okna 0,9x1,1 mb (1ks), demontáž (vysazení) dveří protipožárních - 3 ks a dvoukřídlic 1 ks	ks	5		
6		odstranění starých lišt obložení	mb	250		
7	Opravy a údržba	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	1,1		
8		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,1		
9		oprava vnitřních omítek stěn přebroušení, vyrovnání povrchu vyhlazením malířskou masou	m2	1365		
10		přesun hmot	%	1,49		
11	Lešení	lešení lehké, pracovní pomocné, v do 1,90 m	ks	1		
12	Konstrukce truhlářské	montáž dveřních křídel jednokřídlových do ocelové	ks	3		
13		montáž dveřních křídel dvoukřídlových do ocelové zárubně	ks	1		
14		dveře dřevěné vnitřní, protipožární EI, EW 30 D3-C jednokřídlové, plné 900/1970 mm včetně kování, zámků, klik, štítků a vložek	ks	3		
15		dveře dřevěné vnitřní, dvoukřídlové, ze 2/3 prosklené 1250/1970 mm včetně kování, zámků, klik, štítků a vložek	ks	1		
16		práh dřevěný dub 900/80 mm D+M (vč. Odstranění starých prahů)	ks	7		
17		oprava - olištování dřevěného obložení "L" profil (4x1,5mm)	mb	250		
18		přesun hmot	%	1,97		
19	Podlahy povlakové	montáž - podlahy povlakové z pásů textilních - lepení včetně dodávky a montáže textilních soklů v PVC liště	m2	18		
20		QUARTZ	m2	18		

21		montáž - podlahy povlakové z pásů PVC - lepení vč.soklíku s PVC	m2	162
22		dodávka - pásy PVC - NOVOFLOR STANDART	m2	162
23		přesun hmot	%	1,47
24	Nátěry	nátěry kovových stavebních konstrukcí - syntetický (zárubně)	ks	8
25	Malby	malba 2xPrimalex Plus	m2	1365
26	Přesun hmot na skládku	Odvoz veškerého odpadu na skládku,vč. poplatku	t	4
27	HZS	Práce neobsažené v rozpočtu - zakrytí svítidel, oken, dveří, radiátorů, nábytku, úklid po dokončení prací apod.	kpl	1

celkem cena bez DPH	394 896,99 Kč
DPH 21 %	82 928,37 Kč
celkem cena včetně DPH	477 825,35 Kč