

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 705 - Větrací objekt - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 705 - Větrací objekt - úpravy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 705/001	Číslo ZBV: 064.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji  
 Popis Změny: \_\_\_\_\_ Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS byla na tomto větracím objektu navržena pouze úprava spočívající v zazdění původního vstupu do objektu a vytvoření nového vstupu do objektu, viz výkres PDPS – půdorys, řez A-A', A pohled. V rámci průběžného výrobního výboru konaného dne 25.03.2021 byla řešena minimalizace nadzemní části SO 705, a to z důvodu nesourodosti secesní kapličky a větracího objektu. Na základě dohody všech zúčastněných stran bylo projektantem RDS zpracováno nové řešení větracího objektu, viz výkres RDS – návrh - půdorys a řez, spočívající v kompletní demolici nadzemní části a zrealizování obvodové zídky přiléhající k novému pojízdnému chodníku, viz závěrečný výrobní výbor ze dne 02.09.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-135 530,87	453 427,81	317 896,94

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	datum <u>19-07-2022</u> podpis _____
Supervize	datum <u>APG. JOLLA</u> podpis _____
Správce stavby	datum <u>22-08-2022</u> podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____	datum <u>22-08-2022</u> podpis _____
Zhotovitel jméno _____	datum <u>22.6.22</u> podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré/



3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 064**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 705 - Větrací objekt - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 705 - Větrací objekt - úpravy								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	97811.	OTLUČENÍ OMÍTKY											
<b>Nové položky</b>													
101	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
102	17411R.	ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
103	311324.	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30											
104	45159.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE											
105	457384.	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE											
106	465921.	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO											
107	711111.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY											
108	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
109	76425.	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU											
110	936501.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ											
111	96614R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
112	96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
<b>Celkem</b>								211 082,25	-135 530,87	453 427,81	528 979,17	317 896,94	150,60

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 22.6.2022

Datum:

10-08-2022

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 271/007

Číslo ZBV:

065.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V důsledku zjištění zvýšené mocnosti zvětralé horniny bylo v rámci prováděných prací na tomto SO C271 potřeba provést očištění svahu, dolamování skalních bloků, odstraňování narušené horniny prorostlé kořenovým systémem (ZBV č. 14) a provést dodatečné zajištění prostoru sítěmi a kotvami (ZBV č. 27). Dále bylo provedeno doplnění očištění skalního masivu v úsecích č. 1 a 5 (ZBV č. 33).

Tato ZBV řeší očištění skalního masivu v úseku č. 4. Při zpracování PDPS bylo provedeno vizuální hodnocení skalního masivu a pedologické sondování, na základě kterých, projektant tuto projektovou dokumentaci zpracoval. Během provádění prací na SO C271 bylo zjištěno, že skalní svah je v horším stavu, než bylo v PDPS předpokládáno. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést očištění skalního masivu.

V PDPS byly navrženy železobetonové kotevní bloky z betonu C 30/37 přibetonované k očištěné skalní stěně. Projekt PDPS předpokládal postupné odtěžování pracovních plošin kotevních etáží pro realizaci pramencových kotev a bezprostřední zajišťování pramencovými kotvami včetně kotevních bloků. Na základě skutečně zastižených podmínek na stavbě, kdy geologické podmínky byly odlišné od předpokladů PDPS, sklon svahu v místě provádění kotevních bloků byl taktéž odlišný, rovněž tak kvalita a morfologie skalního podkladu byla nižší než předpokládala PDPS, bylo dne 16.03.2021 svoláno místní jednání za účasti geotechnika TDS, projektanta a zhotovitele s cílem posoudit způsoby provádění kotevních bloků a navrhnout nový způsob provádění kotevních bloků, který zohlední aktuální stav v místě stavby. V případě použití kotevních bloků původně uvažovanou technologií by s ohledem na velké množství diskontinuit a rozrušení skalního masivu hrozilo v místě kotevních bloků riziko snížení kontaktního napětí na styku kotevní blok/skalní masiv a tím potenciálně ke snížení únosnosti (předpětí) pramencových kotev a ohrožení stability skalního masivu jako celku. Došlo tedy ke změně technologie provádění kotevních bloků a s tím související změně použité betonové směsi, avšak při zachování požadované únosnosti lanových kotev dle PDPS při snížené kvalitě povrchu skalního podkladu,

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-651 287,94	2 790 517,47	2 139 229,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

19 -07- 2022

podpis

Supervize

jméno

datum

13.7.2022

podpis

Správce stavby

jméno

datum

22 -08- 2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

22 -08- 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

28.6.22

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 065.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								007					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18040RN.	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou											
33	317325R.	KOTEVNÍ BLOKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
<b>Nové položky</b>													
142	317325R.N	KOTEVNÍ BLOKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - BETONOVÁ STRÍKANÁ SMĚS, PROVÁDĚNÍ VE VÝŠCE											
<b>Celkem</b>								1 646 041,44	-651 287,94	2 790 517,47	3 785 270,98	2 139 229,53	129,96

Za Zhotovitele: "

Za Objednatele: "

Datum: 27. 6. 22

Datum: 10 -08- 2022

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 271/007

Číslo ZBV:

065.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

S ohledem na skutečně zastižený stav skalního svahu bylo 10.01.2022 svoláno místní šetření za účasti zástupců zhotovitele, TDI, projektanta, geologa a geotechnika stavby. Účelem místního šetření bylo stanovení způsobu zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří se budou pohybovat v prostoru pod skalním svahem, u kterého hrozí samovolné uvolňování kameniva ze skalní stěny. Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků, proti možnému pádu kameniva, byla navržena síť a hrubý rastr svorníku.

Dále na základě skutečně zastiženého stavu skalního masivu bylo nutné provést dočasné zajištění svahu i v úseku č. 1. Dle projektanta PDPS je dočasné zajištění masivu sítěmi prakticky jedinou možnou variantou z hlediska zachování povrchové stability svahu, a především bezpečnosti práce v dané oblasti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 655 599,57	6 655 599,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 19-07-2022 podpis

Supervize jméno

datum 19.7.2022 podpis

Správce stavby jméno

datum 22-08-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 22-08-2022 podpis

Zhotovitel jméno

datum 22.8.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 065.4**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  007  Skupina Změn: 4					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
110	15521R.N	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
111	15591R.N	Dodávka ocelové sítě - ZNAL+PVC											
115	15523R.N	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou											
117	15595R.N	Dodávka lana - dodatečně vpletené											
118	28464R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, homina třídy III-IV, délka 1,5m											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	6 655 599,57	6 655 599,57	6 655 599,57	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

10 -08- 2022

Datum: 27.6.22

Datum: