

Protokol o změně díla

změnový list číslo 171

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Změna kabelů

Popis	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Změnový list řeší skutečnou délku kabelů a typ kabeláže provedených v rámci silnoproudu oproti smluvnímu rozpočtu.		
	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	
	D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK	1 606 006,40 Kč	
	D.1.01.SO 01 – Pavilon G CDZ	-2 346 292,70 Kč	
	Příloha 01		
	PK - rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01	1.606.006,40 Kč	
	Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	-2.293.020,70 Kč	
	CDZ - rozpočet, položky, D.1.01.4.06-REV 01	0 Kč	
	Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	- 53.272,00 Kč	
	projekční náklady	0,-	
		0,-	
	úprava smluvní ceny: : Připočet a odpočet v části : D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01 a D.1.01.SO 01 – Pavilon G CDZ Rozpočet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01		
C E N A	zvýšení:		
	snížení: -740.286,30 Kč		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	5.11. 2021	
	objednatel (investor, uživatel)	9.11. 21	
	TDI:	9.11. 21	
	GP:	5.11. 2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: Skutečné provedení		
	Termín realizace změny: v rámci všech realizovaných etap stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na celkový termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 19.10.2020		

Příloha č. 1 pro ZL 171 - Skutečně realizované kabeláže v rámci všech etap stavby

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 ŠO 01 - PAVILON G PK - SO 01 Pavilon G CDZ
 D.1.01.4.06-REV 01 Silnoproudá elektrotechnika - revize 01

Číslo položky	Název položky	MJ	množství		Jedn. Cena	Celkem PK	Celkem CDZ	Typ položky	Cenová úroveň
Díl: 3	D.1.01. ŠO 01 - PAVILON G PK, D.1.01.4.06-REV 01_Silnoproudá elektrotechnika - revize 01					-687 014,3 Kč	-53 272,0 Kč		
60	3100	3. Materiál - Odpočty				-2 293 020,70 Kč	0,00 Kč		
61	3101	Kabel CXKH-R 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	820,0	502,0	-318,0	201,30 Kč	-64 013,4 Kč	SoD vlastní
Info		RMS1-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 720,0	1 448,0	-272,0	297,90 Kč	-81 028,8 Kč	SoD vlastní
Info		RH1- RMS1.4	m		48,0				
Info		RH1- RMS1.4	m		54,0				
Info		RH1- RMS0.1	m		80,0				
Info		RH1- RMS0.2	m		86,0				
Info		RH1- RMS1.1	m		115,0				
Info		RH1- P38 (MaR) vym.stanice	m		61,0				
Info		RH1- P29 (MaR) VZT 1PP (přesunuto k ob. zdi)	m		96,0				
Info		RH1- P21 (MaR) VZT 1PP (přesunuto k ob. zdi)	m		96,0				
Info		RH1- P3.1 (vyvěječ) VZT 1PP (přesunuto k ob. zdi)	m		102,0				
Info		RH1- P23 (MaR) VZT 5MP	m		90,0				
Info		RH1- P24 (MaR) VZT 2MP 3.etapa	m		166,0				
Info		RH1- P10.1 (vyvěječ) VZT 2MP 3.etapa	m		165,0				
Info		RH1- P10.2 (vyvěječ) VZT 2MP 3.etapa	m		167,0				
Info		RH1- P2.1 (vyvěječ) str.chlazení 1PP	m		28,0				
Info		RH1- P2.2 (vyvěječ) str.chlazení 1PP	m		29,0				
Info		RH1- P11.1 (vyvěječ) str.chlazení 1PP	m		32,0				
Info		RH1- P11.2 (vyvěječ) str.chlazení 1PP	m		24,0				
3	3103	Kabel CXKH-R 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 110,0	251,0	-859,0	636,00 Kč	-546 324,0 Kč	SoD vlastní
65	3105	Kabel CXKH-R 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	110,0	0,0	-110,0	1 152,30 Kč	-126 753,0 Kč	SoD vlastní
66	3106	Kabel CXKH-R 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,0	80,0	0,0	1 665,20 Kč	0,0 Kč	SoD vlastní
Info		MaR P20 (strojovna VZT)			80,0				
68	3108	Kabel CXKH-R 3Cx240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	370,0	340,0	-30,0	2 631,20 Kč	-78 936,0 Kč	SoD vlastní
81	3122	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	260,0	20,0	-240,0	234,60 Kč	-56 304,0 Kč	SoD vlastní
Info		RMS1.3 - trafo VDD	m		30,0				
Info		Trafo VDD - RMS1.3	m		30,0				
82	3123	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	470,0	36,0	-434,0	371,50 Kč	-161 231,0 Kč	SoD vlastní
Info		RMS1.3 - trafo ZIS1	m		9,0				
Info		Trafo ZIS1 - RMS1.3	m		9,0				
Info		RMS1.3 - Trafo ZIS2	m		9,0				
Info		Trafo ZIS2 - RMS1.3	m		9,0				
83	3124	Kabel CXKH-V FE180/P90 4Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	260,0	230,0	-30,0	248,40 Kč	-7 452,0 Kč	SoD vlastní
86	3127	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 130,0	450,0	-680,0	548,60 Kč	-373 048,0 Kč	SoD vlastní
90	3130	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	70,0	0,0	-70,0	1 864,20 Kč	-130 494,0 Kč	SoD vlastní
222	371	Kabel CYKY 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,0	0,0	-80,0	253,00 Kč	-20 240,0 Kč	SoD vlastní
223	372	Kabel CYKY 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,0	0,0	-50,0	361,10 Kč	-18 055,0 Kč	SoD vlastní

224	373	Kabel CYK 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,0	25,0	-35,0	489,90 Kč	-17 146,5 Kč			
84	3125	Kabel CXKH-V FE180/P90 4Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	470,0	0,0	-470,0	450,80 Kč	-211 876,0 Kč		SoD	vlastní
87	3128	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	90,0	0,0	-90,0	932,70 Kč	-83 043,0 Kč		SoD	vlastní
88	3129	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,0	0,0	-50,0	1 414,50 Kč	-70 725,0 Kč		SoD	vlastní
221	370	Kabel CYKY 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,0	0,0	-120,0	171,40 Kč	-20 568,0 Kč		SoD	vlastní
225	374	Kabel CYKY 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	15,0	0,0	-15,0	694,60 Kč	-10 419,0 Kč		SoD	vlastní
246	397	Kabel CXKH-R 3Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	240,0	0,0	-240,0	360,00 Kč	-86 400,0 Kč		SoD	vlastní
247	398	Kabel CXKH-R 4Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	320,0	0,0	-320,0	400,20 Kč	-128 064,0 Kč		SoD	vlastní
D.1.01_SO 01 - PAVILON G - CDZ-K, D.1.01.4.06-REV 01_Silnoproudá elektrotechnika - revize 01											
	327	Kabel CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,0	80,0	0,0	463,50 Kč	0,0 Kč	-53 272,00 Kč		
32	331	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,0	0,0	-80,0	548,60 Kč	-43 888,0 Kč		SoD	vlastní
42	346	Vodič CXKH-R 1x25 včetně montáže	m	80,0	0,0	-80,0	117,30 Kč	-9 384,0 Kč		SoD	vlastní
Díl: 3											
3. Materiál - Přípočty											
3	3102	Kabel CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	370,0	1 686,0	1 316,0	462,30 Kč	608 386,8 Kč	1 606 006,40 Kč	0,00 Kč	
Info		RH1 - RMS 0.2	m	80,0							
Info		RH1 - P2.3	m	26,0							
Info		RH1 - P4.1	m	80,0							
Info		RH1 - P5.1	m	58,0							
Info		RH1 - P5.2	m	58,0							
Info		RH1 - P6.1	m	58,0							
Info		RH1 - P7.1	m	71,0							
Info		RH1 - P8.1 VZT 3wp	m	78,0							
Info		RH1 - P11.3	m	28,0							
Info		RG1 - RMS1.2	m	63,0							
Info		RG1 - RMS1.3	m	35,0							
Info		RG1 - RMS1.5	m	80,0							
Info		RG1 - RMS1.6	m	168,0							
Info		RG1 - RMS1.7	m	146,0							
Info		RG1 - RMS2.1	m	78,0							
Info		RG1 - RMS2.2	m	87,0							
Info		RG1 - RMS2.3	m	154,0							
Info		RG1 - RMS2.4	m	116,0							
Info		RG1 - RMS3.1	m	92,0							
Info		RG1 - RMS4.1	m	98,0							
Info		RG1 - RMS5.1	m	102,0							
Info		CDE-K	m	80,0							
64	3104	Kabel CXKH-R 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 020,0	1 163,0	143,0	908,50 Kč	129 915,5 Kč		SoD	vlastní
Info		RH1 - RMS1.2	m	57,0							
Info		RH1 - RMS1.5	m	74,0							
Info		RH1 - RMS1.6	m	162,0							
Info		RH1 - RMS1.7	m	140,0							
Info		RH1 - RMS2.1	m	72,0							
Info		RH1 - RMS2.2	m	85,0							
Info		RH1 - RMS2.3	m	148,0							
Info		RH1 - RMS2.4	m	111,0							
Info		RH1 - RMS3.1	m	87,0							
Info		RH1 - RMS4.1	m	92,0							

info		RH1 - RMSE 1	m		97,0							
info		RG1 - RUP50.1	m		40,0							
71	3111	Kabel CXKH-DH 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	190,0	517,0	327,0	61,00 Kč	19 947,0 Kč			SoD	vlastní
info		navíc osvětlení m.c. A.014 - A.020	m		327,0							
75	3117	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	310,0	505,0	195,0	66,70 Kč	13 006,5 Kč			SoD	vlastní
info		navíc napájení zdrojů EPS	m		195,0							
76	3118	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	5 820,0	9 802,0	3 982,0	73,60 Kč	293 075,2 Kč			SoD	vlastní
info		NO = 30k ovládná z CBS (SUB box) průměr 212,3mm/vývod	m		6 369,0							
info		Napájení počítačových klapek 28x průměr 136,18mm/vývod	m		2 813,0							
info		CDZ-K	m		-390,0							
392		Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	28 460,0	35 570,0	7 110,0	59,80 Kč	425 178,0 Kč			SoD	vlastní
info		celkem cca 78x okruh z rozváděče, vývod průměr 50m (vč. rezervy pro ukončení a ohýbání)	m		39 450,0							
info		CDZ-K	m		-3 880,0							
243	394	Kabel CXKH-R 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,0	796,0	736,0	81,70 Kč	60 131,2 Kč			SoD	vlastní
info		RH1 - P12(CH) 1PP	m		39,0							
info		RH1 - P13(CH) 1PP	m		33,0							
info		RH1 - P14(CH) 1PP	m		34,0							
info		RH1 - P15(CH) 1PP	m		34,0							
info		RH1 - P16(CH) 1PP	m		38,0							
info		RH1 - RC1	m		8,5							
info		RH1 - RC2	m		8,5							
info		RUPS01 - P3	m		115,0							
info		RUPS01 - P4 A.230	m		76,0							
info		RUPS01 - P5 A.433	m		97,0							
info		RUPS01 - P6 A.433	m		97,0							
info		RMS1.7 - P7 střeška	m		39,0							
info		RMS1.7 - P8 střeška	m		39,0							
info		RMS4.1 - P3 střeška	m		71,0							
info		RMS4.1 - P4 střeška	m		74,0							
215	365	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	110,0	168,0	58,0	66,70 Kč	3 868,6 Kč			SoD	vlastní
info		RH1 - MF2	m		69,0							
info		RH1 - MF4	m		105,0							
245	396	Kabel CXKH-R 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,0	154,0	94,0	100,10 Kč	9 409,4 Kč			SoD	vlastní
info		RMS2.2 - P1 střeška	m		77,0							
info		RMS2.2 - P2 střeška	m		77,0							
248	399	Kabel CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	70,0	393,0	323,0	133,40 Kč	43 088,2 Kč			SoD	vlastní
info		BG1 - Vozňák střeška	m		70,0							
info		zásuvka 400V na fasádě vývod střeška Vodafone	m		56,0							
info		RH1 - P9 (VZT) Znp C	m		195,0							
info		RMS1.5 - P8 [pec] 1NP	m		41,0							
info		RMS1.5 - P4 [pec] 1NP	m		19,0							
info		RMS2.4 - UPS1.2.1	m		12,0							
D.1.01_SQ 01 - PAVILON G PK, D.1.01.4.06-REV 01, Síťoproudá elektrotechnika - revize 01							PK + CDZ	-740 286,3 Kč				

Celkem VCP PK/CDZ

Celkem MNP PK/CDZ

Celkem VCP/MNP

Celkem bilance ZL VCP-MNP

1 606 006,40 Kč 0,00 Kč

-2 293 020,70 Kč -53 272,00 Kč

1 606 006,40 Kč -2 346 292,70 Kč

-740 286,30