

Protokol o změně díla

změnový list číslo 186

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno



Objekt: Stávající Pavilon G část B,C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna: Stavební úpravy objekt B a C**

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, FN Brno, stávající stav konstrukcí		
	Popis změny: Změny vyvolané dodatečným požadavkem investora: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanace sloupů před budovou C</li> <li>- kapotáž kabelů ve strojovně VZT</li> <li>- základ a osazení basketbalového koše</li> <li>- úprava napojení cestiček u jezírka</li> <li>- provedení měření hluku v posluchárně</li> <li>- sádrové omítky na schodišti budova C</li> </ul>		
Způsob projekčního zpracování: -			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ			
		ve formě	
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G		vícepráce	méněpráce
PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06			
Architektonické a stavební řešení - revize 06			
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK		118 661,75 Kč	-16 817,21 Kč
projekční náklady		0,-	0,-
úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06			
Architektonické a stavební řešení - revize 06			
C E	zvýšení:	118 661,75 Kč	
	snížení:	-16 817,21 Kč	
Bilance ZL		101 844,54 Kč	
N A	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	1.12.21	
	objednatel (investor, uživatel):	7.12.21	
	TDI:	7.12.21	
	GP:	10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:		
Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		

**Položkový rozpočet**  
**Příloha č.1 pro ZL 186 Stavební úpravy objekt B a C**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP Celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
nová	112211114RT1	Úprava napojení stávajících cestiček u jezírka na nové komunikace	kpl	1,00000	10 455,00	10 455,00		R-pol.	nová
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>							
nová	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 základ pro koš : 1,0*1,0*1,0	m3	1,00000	2 970,00	2 970,00		RTS 21/ II	nová
nová	210204002	Stožár osvětlovací sadový - ocelový osazení koše basketbalového : 1,0	kus	1,00000	630,00	630,00		RTS 21/ II	nová
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>							
nová	61122211RT1	Povrchová úrava stávajících sloupů před budovou C, vyspravení, penetrace, nátěr fasádní barvou	ks	6,00000	2 800,00	16 800,00		R-pol.	nová
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>							
nová	225 602013261	Omítky stěn z hotových směsí omítky základní, sádrová, protipožární, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	55,00000	446,50	24 557,50		RTS 18/ I	SoD
nová	6112225	Kapotáž kabelů ve strojovně VZT budova B 2.NP	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		R-pol.	nová
nová	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkyového lemlu Baumit schodiště objekt C : 55,0	m2	55,00000	255,50	14 052,50		RTS 21/ II	nová
229 612473182R00		Omítky vnitřní zděva ze suchých směsí štukové, strojné omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství C. 122 : (5,33+5,33)*3,20	m2	-34,11200	417,00	0,00	-14 224,70	RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>							
339 978013191R00		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-34,11200	76,00	0,00	-2 592,51	RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
343 998011003R00		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	2,58552	340,80	881,15		RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
nová	767-221	Ocelová konstrukce pro osazení terapie mastery	kpl	1,00000	23 790,00	23 790,00		R-pol.	nová
nová	767-02	Podkonstrukce pro osazení terapie masterů 2ks	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		R-pol.	nová
1233 998767203		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	362,90000	4,00	1 451,60		RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>							
nová	784402805	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 5 m	m2	55,00000	36,80	2 024,00		RTS 21/ II	nová
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>							
nová	799-225	Provedení měření hluku v posluchárně 2x	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00		R-pol.	nová
<b>Celkem VCP/MP</b>						<b>118 661,75</b>	<b>-16 817,21</b>		
<b>Celková cena</b>						<b>101 844,54</b>			