

Protokol o změně díla

změnový list číslo 191

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno




Objekt: Stávající Pavilon G

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Stavební úpravy v místě světlíku 1.PP objekt B

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Stavební úpravy v místě světlíku 1.PP objekt B, práce spojené se zrušením světlíku, podrobně viz položkový rozpočet.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	12239,38 Kč	-47 463,30 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	0,-Kč	
	snížení:	-35 223,92 Kč	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:	1.12.2021		
objednatel (investor, uživatel)	1.12.2021		
TDI:	1.12.21		
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 03.12. 2021		

Příloha č.1 pro ZL 191 Stavební úpravy v místě stvětliku 1. PP obj. B

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MNP	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						2 939,50	0,00		
22	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,50000	220,90	552,25		RTS 18/ II	SoD
23	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem 2,5*2	m3	5,00000	195,30	976,50		RTS 18/ II	SoD
24	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,50000	63,30	158,25		RTS 18/ II	SoD
nová	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,50000	501,00	1 252,50		RTS 21/ II	nová
Díl: 200 Sanace						2 152,20	0,00		
2	R 200-2	Dodatečné utěsnění obvodového zdíva z venkovní strany	m2	1,70000	425,00	722,50		Vlastní	SoD, sanace
8	R 200-8	Sanační omítkový systém v tl. 30 mm dle WTA (např. Remmers)	m2	1,70000	745,00	1 266,50		Vlastní	SoD, sanace
9	R 200-9	Vnitřní malby sanačních omítek	m2	1,70000	96,00	163,20		Vlastní	SoD, sanace
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 170,22	-47 463,30		
66	311238523R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K.	m2	1,70000	1 276,60	2 170,22		RTS 18/ II	SoD
98	328151111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt	kus	-1,00000	2 038,30		-2 038,30	RTS 18/ II	SoD
140	811000231R	světlík sklepní GFK; š = 2000,0 mm; v = 1500,0 mm; hl = 700 mm; rošt lahokov; pochozí	kus	-1,00000	45 425,00		-45 425,00	RTS 18/ II	SoD
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 139,79	0,00		
237	622315514RXX0	Izolace suterénu, XPS 140 mm, bez PÚ	m2	1,70000	1 258,70	2 139,79		Vlastní	SoD
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 433,60	0,00		
243	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těžkého tloušťky do 10 cm	m2	1,40000	180,00	252,00		RTS 18/ II	SoD
244	596811111	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm	m2	1,40000	530,00	742,00		RTS 18/ II	SoD
263	639561121	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	2,20000	270,00	594,00		RTS 18/ II	SoD
269	59245601	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	1,40000	604,00	845,60		RTS 18/ II	SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						404,07	0,00		
343	998011003	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	1,18566	340,80	404,07		RTS 18/ II	SoD

Celkem						12 239,38	-47 463,30		
Bilance							-35 223,92		