



Protokol o změně díla

změnový list číslo 194

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno | | | |
| Objekt: Stávající Pavilon G část C | | | |
| Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno | | | |
| Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno | | | |
| Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195 | | | |
| Změna: Úprava schodiště vstup C.122 | | | |
| P O P I S | Změnu vyvolal: FN Brno | | |
| | Popis změny: Úprava schodiště vstup C.122 dle požadavku investora, dlažba v zádveřích, čisticí rohož, nové betonové venkovní schodiště, omyvatelný nátěr stěn. | | |
| | Způsob projekčního zpracování: | | |
| | vliv změny na náklady stavby: ANO | | |
| C E N A | ocenění změny předložil: GZ | | |
| | ve formě | | |
| | náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 | vícepráce | méněpráce |
| | Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 | 60 367,69 Kč | -9 580,64 Kč |
| | projekční náklady | 0,- | 0,- |
| | úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 | | |
| | zvýšení: | 50 787,05 Kč | |
| | snížení: | 0,- | |
| | nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6 | | |
| | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
| zhotovitel: | 8.12.2021 |  | |
| objednatel (investor, uživatel) | 8.12.2021 |  | |
| TDI: | 8.12.2021 | | |
| GP: | 10.12.2021 | | |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - | | |
| | Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby | | |
| S O D | Změna je smluvně zakotvena v: | stavební práce | |
| | SOD: | projekční práce | |
| Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb | | | |
| P Ř Í L O H Y | Přílohy protokolu: | | |
| | Příloha 01 položkový rozpočet | | |
| Datum 21.10.2021 | | | |

Příloha č.1 pro ZL 194 úprava vstupu a schodiště C 122

| | | |
|----|-------------------|---|
| S: | 1707 | FN Brno - Psychiatrická klinika PK |
| O: | D.1.01 | SO 01 - PAVILON G PK |
| R: | D.1.01.1 - REV 06 | Architektonické a stavební řešení - revize 06 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | ZL VCP | ZL MNP | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | |
|-------------------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Díl: 4 | | | | | | | | | | |
| nová | 4110001113RT1 | Vodorovné konstrukce D+M venkovního betonového schodiště včetně základu | kpř | 1,00000 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 29 800,00 | | | | |
| Díl: 767 | | | | | | | | | | |
| nová | 767-Z/036 | Konstrukce zámečnické D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 10x30x2, rozměr 1900 x 1650 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/036 | kus | 1,00000 | 8 024,52 | 8 024,52 | 0,00 | R-pol. | nová | |
| | | | | | | 8 345,50 | | | | |
| 1233 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % | 80,24520 | 4,00 | 320,98 | | RTS 18/ II | SoD | |
| Díl: 771 | | | | | | | | | | |
| 1268 | 771101210RT1 | Podlahy z dlaždic a obklady Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 2,9*2,65 -1,9*1,65 | m2 | 4,55000 | 29,50 | 134,23 | 10 022,99 | 0,00 | RTS 18/ II | SoD |
| | | | | | | 7,88500 | | | | |
| | | | | | | -3,13500 | | | | |
| 1272 | 771575113RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 4,55000 | 573,20 | 2 608,06 | | RTS 18/ II | SoD | |
| nová | 771 | Příplatek za plochu podlah keram. - malého rozsahu | kpř | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 | | R-položka | nová | |
| 1270 | 771475014RU7 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 6,30000 | 171,40 | 1 079,82 | | RTS 18/ II | SoD | |
| nová | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. podlaha - stěna : 6,3 ukončení soklu : 6,3 | m | 12,60000 | 57,10 | 719,46 | | RTS 21/ II | nová | |
| | | | | | | 6,30000 | | | | |
| | | | | | | 6,30000 | | | | |
| 1273 | 597642060R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér 4,55*1,1 | m2 | 5,00500 | 397,30 | 1 988,49 | | RTS 18/ II | SoD | |
| | | | | | | 5,00500 | | | | |
| 1274 | 597642410R | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér 6,3*1,1 | m | 6,93000 | 263,60 | 1 826,75 | | RTS 18/ II | SoD | |
| | | | | | | 6,93000 | | | | |
| 1275 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % | 104,04420 | 4,00 | 416,18 | | RTS 18/ II | SoD | |
| Díl: 776 | | | | | | | | | | |
| 1277 | 776101121R00 | Podlahy povlakové Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | -7,68500 | 17,50 | | 0,00 | -5 045,04 | | |
| 1282 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž | m2 | -7,68500 | 133,80 | | | -134,49 | RTS 18/ II | SoD |
| 1294 | 28412301R | podlahovina PVC v rolích; š = 2000,0 mm; l = 25000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová -2,9*2,65*1,1 | m2 | -8,45350 | 436,30 | | | -1 028,25 | RTS 18/ II | SoD |
| | | | | | | -8,45350 | | -3 688,26 | RTS 18/ II | SoD |
| 1297 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % | -48,51000 | 4,00 | | | -194,04 | RTS 18/ II | SoD |
| Díl: 783 | | | | | | | | | | |
| nová | 783-001001 | Nátěry AQUADECOL EPOXY M - vodou ředitelná 2K epoxidová barva na podlahy a stěny, dodávka a montáž (2,7+5,33*2)*3,4 2,52*2*3,4 | m2 | 62,56000 | 195,00 | 12 199,20 | 0,00 | | R-položka | ZL094 |
| | | | | | | 45,42400 | | | | |
| | | | | | | 17,13600 | | | | |
| Díl: 784 | | | | | | | | | | |
| 1315 | 784191101R00 | Malby Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, iednonásobná | m2 | -62,56000 | 19,40 | | 0,00 | -4 535,60 | | |
| 1316 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílost 82 %, dvojnásobné | m2 | -62,56000 | 53,10 | | | -1 213,66 | RTS 18/ II | SoD |
| | | | | | | | | -3 321,94 | RTS 18/ II | SoD |
| Celkem VCP / MNP | | | | | | 60 367,69 | -9 580,64 | | | |
| Celkem | | | | | | 50 787,05 | | | | |