

Protokol o změně díla

změnový list číslo 215

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Neprovedené kobercové soklíky

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt		
	Popis změny: Odpočet kobercových soklíků v 1PP a 5NP., navíc chybějící PVC soklík v chodbě 5NP (A.501) – srovnání rozpočtu s projektem		
Způsob projekčního zpracování:			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ocenění změny předložil: GZ		ve formě	
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		vícepráce méněpráce	
Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		43.462,92 Kč -87.847,68 Kč	
projekční náklady		0,- 0,-	
úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK, Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06			
C E N A	Zvýšení celkem: -44.384,76 Kč		
	snížení: 0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:		2.12.2021	
objednatel (investor, uživatel)		8.17.2021	
TDI:		8.12.2021	
GP:		10.12.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 2. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet		
Datum 11.03.2021			

Příloha 01 ZL 215 - neprovedené koberecové sokličky

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem VCP	Celkem MNP	Cenová úroveň	Typ položky
Díl:	776	Podlahy povlakové							
1280	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z koberecových pásů včetně dodávky koberecové lišty včetně soklové lišty.	m	-639,43000	98,80		-63 239,63	RTS 18/ II	SoD
		1.PP :	Místnosti bez koberce		639,43				
		Číslo místnosti / s ^o s ^o ba :							
		A.001 / F-0.3 : 34,25		34,25000	34,25000				
		A.002 / F-0.4 : 13,70		13,70000	13,70000				
		A.002a / F-0.4 : 4,20		4,20000	4,20000				
		A.002b / F-0.4 : 4,20		4,20000	4,20000				
		A.005a / F-0.3 : 67,80		67,80000	67,80000				
		A.005 / F-0.3 : 12,75		12,75000	12,75000				
		A.007 / F-0.3 : 18,15		18,15000	18,15000				
		A.008 / F-0.3 : 9,45		9,45000	9,45000				
		A.009 / F-0.3 : 10,75		10,75000	10,75000				
		A.010 / F-0.4 : 9,15		9,15000	9,15000				
		A.011a / F-0.3 : 3,40		3,40000	3,40000				
		A.013a / F-0.3 : 18,18		18,18000	18,18000				
		A.013b / F-0.3 : 14,44		14,44000	14,44000				
		A.014 / F-0.3 : 26,00		26,00000	26,00000				
		A.015 / F-0.4 : 10,40		10,40000	10,40000				
		A.015a / F-0.4 : 4,20		4,20000	4,20000				
		A.016a / F-0.3 : (4,00*3,45)*2		14,90000	14,90000				
		A.017 / F-0.3 : 11,85		11,85000	11,85000				
		A.018a / F-0.3 : 16,75		16,75000	16,75000				
		A.019 / F-0.3 : 5,90		5,90000	5,90000				
		A.019a / F-0.3 : 5,45		5,45000	5,45000				
		A.020 / F-0.3 : 36,95		36,95000	36,95000				
		A.021 / F-0.4 : 14,10		14,10000	14,10000				
		A.021a / F-0.4 : 4,20		4,20000	4,20000				
		A.021b / F-0.4 : 4,20		4,20000	4,20000				
		A.022 / F-0.3 : 13,85		13,85000	13,85000				
		B.001 / F-0.3 : 56,70		56,70000	56,70000				
		C.001 / F-0.3 : 36,20		36,20000	36,20000				
		5.NP :							
		Číslo místnosti / skladba :							
		A.501 / F-5.4 : (67,57*9,15)*2+1,00*8		159,44000	159,44000				
1295	69741117R	koberec smyčkový: v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v ulátna = 4,0 mm; třída zatížení 23_33	m2	-53,25800	430,00		-22 900,94	RTS 18/ II	SoD
		Na sokličky : 660,23*0,10		63,94300					
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		6,39430					
		Odpočet CDZ-K : -8,404		0,00000					
1279	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	159,44000	167,10	25 048,02		RTS 18/ II	SoD
		Číslo místnosti / skladba :							
		A.501 / F-5.4 : (67,57*9,15)*2+1,00*8		159,44000					
1286	776801	D+M podlahová lišta fablon pro vytažení PVC na stěnu	m	159,44000	67,50	10 762,20		vlastní	SoD
1294	28412301R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	17,54000	436,30	7 652,70		RTS 18/ II	SoD
		1.PP :							
		Na sokličky : 159,44*0,10		15,94400					
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		1,59440					
1297	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	-426,78		-1 707,11	RTS 18/ II	SoD
		vodorovně do 50 m							
CELKEM VCP/MNP						43 462,92	-87 847,68		
CELKEM Bilance							-44 384,76		

Poznámky:

Odpočet koberecových soklíků v 1PP a 5NP.

Navíc chybějící PVC soklík v chodbě 5NP (A.501).