

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL17 - Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 84 343,98

3 Svislé a kompletní konstrukce 77 068,63

1	011	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 <i>pod pozednice</i> (4,45+1,95+11,99+11,99)*0,3 <i>Součet</i>	m2	9,114		
						9,114	
						9,114	
2	011	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 <i>pod atiky</i> (10,14+9,97)*0,30 <i>Součet</i>	m2	6,033		
						6,033	
						6,033	
65	011	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm <i>zdivo atik</i> "stř.2" 9,97*0,75 10,14*0,75 "stř.3" 9*0,5 "štít OK" 9*1,55 <i>Součet</i>	m2	33,533		
						7,478	
						7,605	
						4,500	
						13,950	
						33,533	
3	011	346244341	Obezdvíčka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa 30,38*0,1 <i>Součet</i>	m2	3,038		
						3,038	
						3,038	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 385,32

4	011	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>spádový beton atik</i> <i>stř.2</i> 9,97*0,08*0,25 10,14*0,08*0,25 9*0,08*0,25 <i>Součet</i>	m3	0,582		
						0,199	
						0,203	
						0,180	
						0,582	
5	011	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,582		
6	011	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	0,582		
7	011	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,582		

998 Přesun hmot 3 890,03

248	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,255		
-----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 408,54

VRN4 Inženýrská činnost 145 408,54

1 214	000	005 12-1020.R	Zařízení staveniště - prodloužení termínu dokončení	ks	1,000		
-------	-----	---------------	---	----	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky

Objekt: Dodatek č.4

Část: ZL17 - Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	000	045002000	Koordinační činnost	%	1,670		

Celkem

229 752,52