

Název stavby:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky	Doba výstavby:	Objednatel:	Královéhradecký kraj
Druh stavby:	ZL 18 - Elektroinstalace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	4.8.2022	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
Celkové náklady bez DPH						485 231,85
M21	Zemní práce pro-hromosvod					21 959,00
		Řezání asfaltové spáry do 8cm	m	30,00		
		Odstranění živичného povrchu do 8cm	m2	5,00		
		Výkop, zához, hutnění a provizorní úprava výkop 35/50	m	34,50		
M21+2	Elektromontáže-úprava rozvodnic, rozvodnice RE,přívodní vedení z RE do RH,změna ovlá					463 272,85
		Rozvaděč RE/Z	ks	1,00		
		Rozvaděč RH -(výkr.č. E-04) doplnění	ks	1,00		
		Rozvaděč R1 (výkr.č. E-05) doplnění	ks	1,00		
		Rozvaděč RK (výkr.č. E-08) doplnění	ks	1,00		
		Kabel CYKY-J 3X95+50	m	48,00		
		Montáž Kabel CYKY-J 3X95+50	m	48,00		
		Kabel CYKY-J 5X1,5	m	48,00		
		Montáž Kabel CYKY-J 5X1,5	m	48,00		
		Vodič CYA 25 zž.	m	48,00		
		Montáž Vodič CYA 25 zž.	m	48,00		
		Trubka KORUFLEX 90	m	23,50		
		Montáž Trubka KORUFLEX 90	m	23,50		
		Příplatek za zatažení kabelu do trubky	m	25,00		
		Výkop, zához, hutnění a provizorní úprava výkop 35/50	m	21,50		
		Materiál pro ukončení vodiče do 95MM	ks	6,00		
		Montáž ukončení vodiče do 95MM	ks	6,00		
		Materiál pro ukončení vodiče do 50MM	ks	2,00		
		Montáž ukončení vodiče do 50MM	kus	2,00		
		vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 zž	m	30,00		
862	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny	m	30,00		
864	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	250,00		
865	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	82,00		
874	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	155,00		
		kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	13,00		
870	341145684R	kabel silový s Cu jádrem CMSM 2Ax1,5 mm2	m	-146,00		
		kabel silový s Cu jádrem CXKE-R 2X1,5	m	146,00		
877	341110584	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x10mm2	m	-53,00		
878	341110589	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2	m	92,00		
880	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	23,00		
881	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	18,00		
883	68500240	OZNAC.STITEK C.1	ks	18,00		
885	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,00		
888	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-2,00		
890	345357855	spínač jednopólový 10A IP44	kus	-2,00		
891	747111125	Montáž spínač nástěnný tlačítkový zař.0/1 - prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,00		
892	34535750	Tlačítkový spínač zař.0/1 - komplet	kus	1,00		
893	747111184	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-4,00		
895	34535485	spínač řazení 6 10A IP44	kus	-4,00		
896	747111189	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	-3,00		
897	345350051	spínač řazení 7 10A IP20 - komplet	kus	-1,00		
898	345350050	spínač řazení 7 10A IP44	kus	-2,00		
		Montáž spínače bezdrátový - prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,00		
		Montáž přijímače bezdrátový - prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	5,00		
		spínač řazení 1 RF 10A IP20 - komplet 3299A-A23108	kus	5,00		
		přijímač řazení RF 10A IP20 3299-11508	kus	5,00		
		Montáž spínače časového CS3-4 - prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	9,00		
		spínač časový CS3-4 IP20 - komplet	kus	9,00		
902	74711202R	Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus	6,00		
903	10060504	Krabice GO 3903N-C05540	kus	6,00		
904	747161020	Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení L+N+PE dvojí zapojení - průběžná / koncová	kus	3,00		
907	345550289	zásuvka 16A / 230V- IP44	kus	3,00		
		Zapojení koncových materiých prvků	kus	6,00		
		Montáž krabice do zateplení KEZ 300	kus	2,00		
		Krabice do zateplení KEZ 300	kus	2,00		
		Montáž soumrakového čidla	kus	1,00		
		Soumrakové čidlo LUNA 127A	kus	1,00		
868	341110004R	kabel komunikační koax 75 ohm	m	60,00		
869	341110084R	kabel datový UTP cat 5e	m	502,00		
911	747140011	Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení anténní zapojení - průběžná / koncová	kus	1,00		

912	345551841R	zásuvka televizní koncová - IP 20 komplet	kus	1,00
913	7471400581	Montáž domácí telefon 1 tlač, pod omítku	kus	-2,00
914	345000411R	Domácí telefon 1 tlačítkový	kus	-2,00
915	7471400001	Zvonkové tablo 2 účastníci	kus	-4,00
916	345000041R	Zvonkové tablo 2 účastníci	kus	-4,00
		Kabel JYSTY 2X2X0,8	m	125,00
		Kabel EZS sběrníkový 2x0,5+2x0,8	m	340,00
		Montáž sdělovacích kabelů	m	1 027,00
		Montáž trubka ohebná pr.. 25	m	415,00
		Trubka ohebná pr.. 25	m	415,00
		Montáž krabice instalační	kus	8,00
		Krabice instalační	kus	8,00
		Montáž žlab drátěný 100x50 včetně příslušenství	m	56,00
		Žlab drátěný 100x50 včetně příslušenství	m	56,00
		Průraz pro žlab nosnou stěnnou cca 80cm	kus	1,00
927	747140017	Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení datová	kus	6,00
928	345551021R	zásuvka dvojnásobná datová RJ-45 komplet	kus	6,00
929	345551341R	zásuvka HDMI komplet	kus	-4,00
930		Montáž kabelu TCEKPFLE	m	60,00
931		Montáž mikrotrubičky	kus	120,00
932		Ukončení metalického kabelu do 25 párů	kus	2,00
933		Montáž patch panel telefonní 25 párů	kus	2,00
934		Patch panel telefonní 25 párů	kus	2,00
935		Montáž patch panel CAT 5e UTP	kus	1,00
936		Patch panel telefonní 25 párů	kus	1,00
937		Montáž vyvazovací panel	kus	2,00
938		Vyvazovací panel	kus	2,00
950	7471400803	Detektor kouře	kus	-11,00
951	3450028025R	Detektor kouře	kus	-11,00
		Montáž Detektor kouře - systémový	kus	11,00
		Detektor kouře - systémový	kus	11,00
		Montáž domácí videotelefon	kus	2,00
		Domácí videotelefon	kus	2,00
		Montáž vstupní táblo s kamerou	kus	4,00
		Vstupní táblo s kamerou	kus	4,00
		Montáž videodistributora	kus	2,00
		Videodistributor	kus	2,00
		Montáž napaječe	kus	2,00
		Napaječ	kus	2,00
		Montáž rozvaděče pod omítku	kus	1,00
		Rozvaděč pod omítku	kus	1,00
		Podružný montážní materiál	kus	1,00
953	748121142	Montáž svítidla do 2 zdrojů	kus	-1,00
965	34814435R11	F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44	kus	-1,00
		Montáž žlab drátěný 50x50 včetně příslušenství	m	56,00
		Žlab drátěný 50x50 včetně příslušenství	m	56,00
		Montáž žlab drátěný 100x100 včetně příslušenství	m	42,00
		Žlab drátěný 100x100 včetně příslušenství	m	42,00
		Montáž trubky PH 4020 pevné uložení	m	80,00
		Trubky PH 4020 vč. příslušenství	m	80,00
		Montáž trubky PH 4040 pevné uložení	m	10,00
		Trubky PH 4040 vč. příslušenství	m	10,00
		Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 na stěnu	m	98,00
878	341110589	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2	m	98,00
		Montáž Vodič CYA 16 zž.	m	50,00
		Vodič CYA 16 zž.	m	50,00
		Montáž ukončovací krabice do 5x10 mm2 IP65	kus	4,00
		Krabice GO 8118 KA	kus	4,00
		Montáž hmoždinky do zateplení	kus	48,00
		Hmoždinka FID 90	kus	48,00
973	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka	kus	1,00
976	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00
977	071103000	práce ve výšce nad 3m	kpl	1,00
983	092100008	Stavební přípomocce vč. materiálu	hod	20,00