

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace pro objekt MŠ</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	008454551	
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Z. Kozák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		4. 8. 2022	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 431 872,22	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 992 866,60	9 Bez pevné podl. 0,00	14 VRN 2 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 VRN 5 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 424 738,82	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>1 424 738,82</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená		0,00	0,00
základní		1 424 738,82	299 195,15
<b>Cena s DPH</b>		<b>1 723 933,97</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

**Název:** Rekonstrukce kanalizace pro objekt MŠ  
**Objekt:** Rekonstrukce kanalizace

**Objednatel:** SMO MO Petřkovice  
**Zhotovitel:**  
**Místo:** Ostrava

**Zpracoval:** OVAK a.s., Ing. Dvořák Pavel  
**Datum:** 10. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 424 738,82 9,412**

**1 Zemní práce 595 361,88 0,792**

1	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	8,000	61,90	495,20	0,000
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	64,000	72,90	4 665,60	0,000
3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	280,00	840,00	0,026
4	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	273,583	660,00	180 564,78	0,000
5	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	273,583	40,00	10 943,32	0,000
6	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	911,944	145,00	132 231,88	0,766
7	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	911,944	80,00	72 955,52	0,000
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	273,583	120,00	32 829,96	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,045	375,00	46 141,88	0,000
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	123,045	215,00	26 454,68	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	123,045	18,50	2 276,33	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	159,959	230,00	36 790,57	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	150,538	320,00	48 172,16	0,000

**3 Svislé a kompletní konstrukce 89 450,00 2,007**

14	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	17,000	3 450,00	58 650,00	0,000
15	382411111	Lapoleť tuků AS FAKU 2 ER Asio Brno 2 l/s	kus	1,000	28 800,00	28 800,00	2,007
16	386131111	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

**4 Vodorovné konstrukce 190 719,75 0,000**

17	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	123,045	1 550,00	190 719,75	0,000
----	-----------	--	----	---------	----------	------------	-------

**8 Trubní vedení 540 294,03 6,613**

18	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	195,000	150,00	29 250,00	0,002
19	286114600	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8	kus	195,000	328,00	63 960,00	0,521
20	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	130,000	165,00	21 450,00	0,001
21	286114640	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN8	kus	130,000	400,00	52 000,00	0,554
22	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	6,000	4 650,00	27 900,00	0,414
23	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	0,138
24	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	0,129
25	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,149
26	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	5,000	5 750,00	28 750,00	0,421
27	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	14,000	2 850,00	39 900,00	0,159

číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
30 894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	4 100,00	12 300,00	0,055
30 894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	17,000	950,00	16 150,00	0,046
30 898161223	Sanace potrubí vložkování textilním rukávem DN 300 tl. 10 mm	m	1,000	6 710,00	6 710,00	4,026
31 89971811	Demontážní práce - zrušení septiků	soubor	1,000	211 524,03	211 524,03	0,000
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>8 913,16</b>	<b>0,000</b>
32 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,412	947,00	8 913,16	0,000
<b>Celkem</b>					<b>1 424 738,82</b>	<b>9,412</b>