



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Kubeš
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

TONITRI s.r.o.
Tilhonova 520/66
627 00 Brno
IČO: 29190843

DATUM: 23.08.2022
POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05221200421

Objednávka na klempířské a izolačerské práce v BD: Slívova 1, 3, 5, 7

Objednáváme u Vás klempířské a izolačerské práce v BD: Slívova 1, 3, 5, 7, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a po předchozí tel. domluvě
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno. Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Původcem odpadu bude zhotovitel.

Cena: 166.218,00 Kč bez DPH

Termín: do 16.09.2022 v závislosti na klimatických podmínkách

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Zhotovitel: TONITRI s.r.o., Tilhonova 520/66, 627 00 Brno IČO: 29190843

rozpočet pro dům Slívova 1, 3, 5, 7, Brno

Při prohlídkách po hlášených zatečeních, bylo zjištěno, že dešťová voda se dostává pod střešní plast a to zejména absencí krycího oplechování ve vytažení oplechování na zeď strojoven výtahů. Dále zjištěny lokální thliny a trhlinky ve spojích střešního pláště z PVC folie a přitaveného přílehlého oplechování. **Nabídka na provedení opravy havarijního stavu střechy, projevených po deštích, v rozsahu položek níže:**

popis:

Technologie postupu oprav, dle položek níže:

veškeré práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a materiálu, přesun hmot na místo montáže, odvoz úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

přípravné práce pro opravy, mapování zatečení, vyhodnocení pro provedení oprav, součinnost jednotlivých prací a dozor nad prováděnými pracemi

Vyhledání trhlin u spojů v celé ploše střechy cca 1168 m2

Oprava spojů a trhlin u stávajících klempířských prvků spojených s folií PVC, navařených. V celkové ploše střechy cca 1168 m2
Provedení doplnění chybějící krycí lemovací okapové lišty na všech čtyřech strojovnách výtahů. Vyspravení vyzdívkvy v místě spojů, zatmelení okapových lišt. Práce včetně dodávky materiálu.

Přesuny hmot materiálu a technologie do výšky 30 bm a 50 m vodorovně - celkem

Individuální dopravy a zajištění materiálu celkem

jedn. množství

kpl.	1	10550	10550
kpl.	1	16500	16500
kpl.	1	18328	18328
bm	84	1335	112140
kpl.	1	3850	3850
kpl.	1	4850	4850

součet všech položek pro provedení díla - cena celkem bez příslušné DPH

166218

V Brně dne 22.08.2022

