

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-209183
Stavba: LC Pekelská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 580 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 580 000,00	331 800,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 911 800,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-209183

Stavba: LC Pekelská

Místo:

Datum:

05.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 580 000,00	1 911 800,00
22-209183-1	LC Pekelská - 0,000 km - 1,060 km	1 375 438,15	1 664 280,16
22-209183-2	LC Pekelská - 1,060 km - 6,317 km	204 561,85	247 519,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-2 - LC Pekelská - 1,060 km - 6,317 km

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

204 561,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 561,85	21,00%	42 957,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 519,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-2 - LC Pekelská - 1,060 km - 6,317 km

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 561,85

HSV - Práce a dodávky HSV

204 561,85

1 - Zemní práce

25 787,96

2 - Zakládání

600,00

5 - Komunikace pozemní

147 455,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 350,00

997 - Přesun sutě

5 060,26

998 - Přesun hmot

308,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-2 - LC Pekelská - 1,060 km - 6,317 km

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 561,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

204 561,85

D 1

Zemní práce

25 787,96

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	764,000	25,00	19 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

VV

"levý příkop km 1,060 - 1,188" 128*3

384,000

VV

"levý příkop km 1,188 - 1,308" 120*3

360,000

VV

"pravá krajnice km 3,872 - 3,892" 20*1

20,000

VV

Součet

764,000

2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	176,930	25,00	4 423,25
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV

"Odstranění živice ve výtlučích"

138,000

VV

(3*8)+(1,5*20)+(1*11)+(1*11)+(3*10)+(2*6)+(1*1,5)+(0,5*2)+(2*1)+(0,5*0,5)+(2,5*2)+(1*1)+(1*5)+(1,5*1,5)+(1*1)+(1*1)

38,930

VV

(1*0,5)+(0,5*0,5)+(1*1)+(1*1)+(1*2,5)+(1*14)+(1*7)+(1,5*7)+(0,3*0,6)+(1*1)+(1*1)

176,930

VV

Součet

3	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	0,750	3 019,61	2 264,71
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

"km 5,126 - odvodnění propustku" 0,5*5*0,3

0,750

VV

Součet

0,750

D 2

Zakládání

600,00

4	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	0,600	1 000,00	600,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

VV

"výplň odvodňovací rýhy v km 5,126" 0,4*0,3*5

0,600

VV

Součet

0,600

D 5

Komunikace pozemní

147 455,25

18	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkokodrtí tl 50 mm	m2	74,000	50,00	3 700,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokodrtí tl. 50 mm

VV

"km 1,226-1,300 oboustranně 0,5m" 74*0,5*2

74,000

VV

Součet

74,000

5	K	572211111	Vyspravení výtlučů na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	1,725	150,00	258,75
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Vyspravení výtlučů a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV

"dosypání výtlučů kamenivem před vyspravení živичnou směsí"

1,615

VV

(2*1*0,14)+(2,5*2*0,14)+(1*1*0,04)+(1*5*0,04)+(1,5*1,5*0,14)+(1*1*0,04)+(1*1*0,04)

0,110

VV

(1*0,5*0,04)+(0,5*0,5*0,04)+(1*1*0,04)+(1*1*0,04)

1,725

VV

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	572241121	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	98,050	280,00	27 454,00
	PP		Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. od 20 do 40 mm				
			"2.vrstva tl. 0,04m"				
	VV		(3*10)+(2*6)+(1*1,5)+(0,5*2)+(2*1)+(0,5*0,5)+(2,5*2)+(1*1)+(1*0,5)+(1,5*1,5)+(1*1)+(1*1)+(1*0,5)+(0,5*0,5)+(1*1)+(1*1)+(1*2,5)		62,750		
	VV		(1*14)+(1*7)+(1,5*7)+(0,3*6)+(1*1)+(1*1)		35,300		
	VV		Součet		98,050		
7	K	572241122	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	109,550	350,00	38 342,50
	PP		Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm				
			"1.vrstva tl. 0,06m"				
	VV		(3*8*0,5)+(1,5*20*0,5)+(1*11)+(1*11)+(1*1)+(2*6)+(1*1,5)+(0,5*2)+(2*1)+(0,5*0,5)+(2,5*2)+(1*1)+(1*5)+(1,5*1,5)+(1*1)+(1*1)		82,000		
	VV		(1*0,5)+(0,5*0,5)+(1*1)+(1*1)+(1*2,5)+(1*1)+(1*7)+(1,5*7)+(0,3*6)+(1*1)+(1*1)		27,550		
	VV		Součet		109,550		
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	222,000	350,00	77 700,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		"celoplošná úprava km 1,226-1,300" 74*3		222,000		
	VV		Součet		222,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 350,00
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	175,000	40,00	7 000,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		"levý příkop - km 1,060 - 1,188" 120		120,000		
	VV		"km 2,630 - 2,685" 55		55,000		
	VV		Součet		175,000		
10	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	120,000	100,00	12 000,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	VV		"km 1,188 - 1,308" 120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
11	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	28,500	100,00	2 850,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm				
	VV		"km 1,319 DN 400" 5,5		5,500		
	VV		"km 1,810 DN 300" 5		5,000		
	VV		"km 2,630 DN 200" 5		5,000		
	VV		"km 2,923 DN 500" 6		6,000		
	VV		"km 5,126 DN 400" 7		7,000		
	VV		Součet		28,500		
12	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	30,000	100,00	3 000,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	VV		"km 1,855 DN 600" 5		5,000		
	VV		"km 3,176 DN 700" 5		5,000		
	VV		"km 3,209 DN 600" 5		5,000		
	VV		"km 4,295 DN 600" 5		5,000		
	VV		"km 5,500 DN 600" 5		5,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"km 5,536 DN 600" 5		5,000		
VV			Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	10,000	50,00	500,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"km 3,872 - 3,892 v š. 0,5m" 20*0,5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	D	997	Přesun sutě				5 060,26
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	38,925	1,00	38,93
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		38,925		38,925		
	VV		Součet		38,925		
15	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	38,925	100,00	3 892,50
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		38,925		38,925		
	VV		Součet		38,925		
16	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	1 128,825	1,00	1 128,83
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km				
	VV		"odvoz do 30km" 38,925*29		1 128,825		
	VV		Součet		1 128,825		
	D	998	Přesun hmot				308,38
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,676	5,00	308,38
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-1 - LC Pekelská - 0,000 km - 1,060 km

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

261 77 005

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 375 438,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375 438,15	21,00%	288 842,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 664 280,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-1 - LC Pekelská - 0,000 km - 1,060 km

Místo:

Datum:

05.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 375 438,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 375 438,15

1 - Zemní práce

23 155,00

5 - Komunikace pozemní

1 279 301,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 860,00

997 - Přesun sutě

11 331,32

998 - Přesun hmot

2 790,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská

Objekt:

22-209183-1 - LC Pekelská - 0,000 km - 1,060 km

Místo:

Datum: 05.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 375 438,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 375 438,15

D 1

Zemní práce

23 155,00

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	530,000	25,00	13 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

VV

"levý příkop - 50% délky" 1060*0,5

530,000

VV

Součet

530,000

2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	396,200	25,00	9 905,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV

"Odstranění živice ve výtlučích"

(2*2)+(2*1)+(0,5*20)+(1*1)+(0,5*2)+(0,5*3,5)+(1*1)+(0,5*0,8)+(3*28*0,5)+(1,5*25)+(3*95*0,5)+(3*7*0,3)+(3*4*0,5)+(1*1)

256,450

VV

(1,5*1,5)+(1,5*9)+(0,7*10)+(3*20*0,7)+(0,5*3)+(1*1)+(3*27*0,5)+(3*20*0,5)+(1,5*1)+(0,5*0,5)+(0,5*0,5)

139,750

VV

Součet

396,200

D 5

Komunikace pozemní

1 279 301,20

3	K	569811111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 50 mm	m2	915,000	50,00	45 750,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 50 mm

VV

"km 0,145-1,060 oboustranně 0,5m" 915*0,5*2

915,000

VV

Součet

915,000

4	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	274,500	280,00	76 860,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm

VV

"vyrovnání cca 10% povrchu úseku km 0,145-1,060"

274,500

VV

915*3*0,1

274,500

VV

Součet

274,500

5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	15,808	150,00	2 371,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným

VV

"dosypání výtlučků kamenivem před vyspravení živičnou směsí"

(2*1*0,14)+(0,5*20*0,14)+(1*1*0,14)+(0,5*2*0,14)+(0,5*3,5*0,04)+(1*1*0,14)

2,170

VV

(0,5*0,8*0,04)+(3*28*0,04*0,5)+(1,5*25*0,04)+(3*95*0,04*0,5)+(3*7*0,04*0,3)+(3*4*0,04*0,5)+(1*1*0,04)+(1,5*1,5*0,04)+(1,5*9*0,14)+(0,7*10*0,04)

11,688

VV

(3*20*0,04*0,7)+(1*1*0,04)+(1,5*1*0,14)+(0,5*0,5*0,04)+(0,5*0,5*0,04)

1,950

VV

Součet

15,808

6	K	572241122	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	396,200	350,00	138 670,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP

Vyspravení výtlučků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 do 60 mm

7	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 745,000	20,00	54 900,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 745,000	350,00	960 750,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm				
	VV		"celoplošná úprava km 0,145-1,060" 915*3		2 745,000		
	VV		Součet		2 745,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 860,00
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	848,000	40,00	33 920,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		"levý příkop - 80% délky" 1060*0,8		848,000		
	VV		Součet		848,000		
10	K	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	8,000	250,00	2 000,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm				
	VV		"km 0,095 DN 400" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
11	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	28,000	100,00	2 800,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	VV		"km 0,044 dvě trubky DN 600" 6*2		12,000		
	VV		"km 0,457 DN 600" 5		5,000		
	VV		"km 1,023 DN 600" 6		6,000		
	VV		"km 1,060 DN 600" 5		5,000		
	VV		Součet		28,000		
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 180,000	1,00	3 180,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		"celý úsek 1,060km" 1060*3		3 180,000		
	VV		Součet		3 180,000		
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	339,200	50,00	16 960,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"oboustranně 80% délky" 2*1060*0,2*0,8		339,200		
	VV		Součet		339,200		
D	997		Přesun sutě				11 331,32
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	87,164	1,00	87,16
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	VV		87,164		87,164		
	VV		Součet		87,164		
15	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	87,164	100,00	8 716,40
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		87,164		87,164		
	VV		Součet		87,164		
16	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	2 527,756	1,00	2 527,76
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km				
	VV		"odvoz do 30km" 87,164*29		2 527,756		
	VV		Součet		2 527,756		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				2 790,63
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	558,125	5,00	2 790,63

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu