

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LC Gajduškova

Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.5.2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 1 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 550*3,8 "Horní úsek" | m2 | 2 090,000 | 18,00 | 37 620,00 |
| | | | | 2 090,000 | | |

5 Komunikace pozemní

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|----------|------------|
| 2 | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm 550 *3,8 "Horní úsek Plošně po suokromý úsek 280*1 " L Kolej - Od Lázeňské" 380 *0,8 "L Kolej - úsek 3 L" Součet | m2 | 2 674,000 | 124,00 | 331 576,00 |
| | | | | 2 090,000 | | |
| | | | | 280,000 | | |
| | | | | 304,000 | | |
| | | | | 2 674,000 | | |
| 3 | 597311111 | Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do sypaniny 3*5 | m | 15,000 | 1 340,00 | 20 100,00 |
| | | | | 15,000 | | |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 4 | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m | m | 250,000 | 39,00 | 9 750,00 |
|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

998 Přesun hmot

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 5 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 527,596 | 71,00 | 37 459,32 |
| 6 | 998225193 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m | t | 527,596 | 23,40 | 12 345,75 |

Celkem

448 851,06

