

## DÍLČÍ VÝZVA č. 4

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 06. 01. 2022, evidované pod číslem objednatele 01/22 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Poskytovatel:

**ELTRASTAV s.r.o.**  
se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany  
IČO: 04560604, DIČ: CZ25672541  
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

### „OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 4. část“

**Název akce: Elektrifikace BUS linky 140 etapa č. 1 ul. Tupolevova – Kostelecká v celé délce**

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

#### 1. Specifikace a rozsah Činností:

V rámci projektu pod názvem: „Elektrifikace BUS linky 140“, který řeší výstavbu trolejbusové ekologické dopravy v části Prahy 8, 9 a 18. THMP touto výzvou řeší především závěrečné práce, které jsou již z velké části hotové. Nebylo však možné definovat přesně poměry finálních povrchů a prací, které vycházejí z proměření skutečnosti. Výzva zahrnuje především dle položek výměr povrchy, které v rámci koordinací s DPP a jejich zhotoviteli provedl zhotovitel THMP, společnost ELTRASTAV s.r.o., Na základě skutečných výměr, které byly v terénu přezkoumány praktickým měřením délek kabelových tras a porovnáním s projektovou dokumentací s odchylkami skutečného provedení, které si vyžádaly okolnosti v průběhu vlastní realizace projektu „Elektrifikace BUS linky 140“ v úseku ul. Tupolevova - Kostelecká.

#### 2. Místo provádění činností:

Katastrální území Praha 8, 9 a 18 v ul. Tupolevova - Kostelecká

#### 3. Termín provedení činností:

Zahájení stavby 4.2.2022.

Předpokládané ukončení této části 30.08.2022, tento termín je vzhledem k ukončení platnosti smlouvy nepřekročitelný a definitivní

#### 4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

#### 5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

Cena bez DPH: ..... KČ

DPH 21%: ..... KČ

**Cena vč. DPH:** ..... KČ

#### 6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu definuje jednoznačně PD která byla již předána

Datum vystavení výzvy Objednatelům:

22.08.2022

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Objednatelům:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatelem:

.....

jednatel společnosti

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 4" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTRASTAV s.r.o.**  
Akce: **Elektrifikace\_BUS linky 140 část 1\_ul.\_Tupolevova\_Kostelecká\_II fáze\_obnovy\_po celé délce**  
Rozsah: **Výměna stožárů, svítidel a přírodních kabelů VO a závěrečných úprav povrchů**

Datum: **15.8.2022**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>1 377 313,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>4 524 452,00 Kč</b>
- demontáže	147 163,00 Kč
- elektromontáže	773 144,00 Kč
- zemní práce	3 442 900,00 Kč
- ostatní práce	161 245,00 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>5 901 765,00 Kč</b>

Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 4" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ELTRASTAV s.r.o.

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL**

Veřejná zakázka - <b>Obnova zařízení veřejného osvětlení</b>					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál</b>					
103	kabel CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	1 175,00		
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace síťní zkušební a soulad s normami EU.	kus	46,00		
110	Držák pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem 6 A	kus	83,00		
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec)	kus	25,00		
115	Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm (nad rámec)	kus	320,00		
116	Chránička korugovaná dn 63	m	6 850,00		
117	Chránička korugovaná dn 110	m	0,00		
118	Beton C20/25 (nad rámec)	m <sup>3</sup>	195,00		
119	Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný	kus	264,00		
				<b>Celkem za Materiál</b>	<b>1 377 313,00 Kč</b>

## Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 4" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ELTRASTAV s.r.o.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
3	Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu	ks	10,00		
9	Demontáž svítidla	ks	51,00		
14	Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části	kpl	2,00		
15	Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. zajištění souhlasu s pracemi na neměřené části	kpl	1,00		
16	Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích	m	850,00		
17	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	600,00		
<b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>					
<b>Celkem za Demontáže</b>					<b>147 163,00 Kč</b>

<b>2. Elektromontáže</b>					
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks	11,00		
35	Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř)	kpl	3,00		
38	Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm <sup>2</sup> do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	8 753,00		
39	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm <sup>2</sup> do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m	1 180,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
46	Montáž výložníku	ks	9,00		
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m	6 798,00		
53	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smřšťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	34,00		
<b>Celkem za Elektromontáže</b>					<b>773 144,00 Kč</b>

<b>3. Zemní práce</b>					
<b>3.1. Zemní práce - agregované položky</b>					
N2	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	388,00		
N3	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	350,00		
N6	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén)	m	790,00		
N9	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	235,00		
N10	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	355,00		
N11	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	590,00		
N12	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	40,00		
N13	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	320,00		
N14	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	335,00		
N15	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	590,00		
N16	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	40,00		
N17	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	320,00		
N18	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetří travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	5 250,00		
64	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	746,00		
66	Neřízený protlak pod komunikací	m	2,00		
68	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	8,00		
70	Vyrovnání obrub vč. materiálu	m	145,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
74	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	5,00		
<b>Celkem za Zemní práce</b>					<b>3 442 900,00 Kč</b>

<b>4. Ostatní práce</b>					
80	Zřízení staveniště	kpl	2,00		
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl	1,00		
82	Vytyčení inženýrských sítí	m	2 270,00		
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km	5,88		
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	165,00		
85	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	3,00		
86	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	183,00		
87	Dokumentace skutečného provedení a předávání dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl	1,00		
88	DIO, DIR	kpl	1,00		
89	Dočasné dopravní značení	kpl	12,00		
N19	Výměna identifikačního štítku na stožár včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků)	ks	99,00		
<b>Celkem za Ostatní práce</b>					<b>161 245,00 Kč</b>