

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce střechy Zborovská 3	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Občanská	Začátek výstavby: 06.02.2021	Projektant:
Lokalita: Zborovská 3, Jihlava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 06.11.2020	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	762	Bourání konstrukcí Konstrukce tesařské				1 571,82	178 481,55	180 053,37	
						0,00	24 149,22	24 149,22	
1	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	335,00	35,00	0,00	11 725,00	11 725,00	RTS II / 2020
2	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	335,00	20,00	0,00	6 700,00	6 700,00	RTS II / 2020
3	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých <i>0,35*61,2 okapová část latí</i>	m2	64,26	48,00	0,00	3 084,48	3 084,48	RTS II / 2020
		<i>0,7*61,2 okapová část bednění z prken</i>		21,42					
		<i>0,7*61,2 okapová část bednění z prken</i>		42,84					
4	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm <i>61,2*0,5 podbití římsy</i>	m2	43,56	60,60	0,00	2 639,74	2 639,74	RTS II / 2020
		<i>0,98*9 lemování vikýřů kolem oken</i>		30,60					
		<i>(0,92*9)*0,5 boční bednění vikýřů</i>		8,82					
				4,14					
	764	Konstrukce klempířské				0,00	38 638,49	38 638,49	
5	764353836R00	Demontáž žlabů nadříms.v hácích, rš 330 mm, do 45° (K1) <i>19,5+19,5+5,225+5,225+12,3 střecha</i>	m	65,65	80,00	0,00	5 252,00	5 252,00	RTS II / 2020
		<i>3,9 stříška</i>		61,75					
				3,90					
6	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm (K2) <i>9,8+9,8+8,65+8,65 STŘECHA</i>	m	40,20	80,00	0,00	3 216,00	3 216,00	RTS II / 2020
		<i>3,3 STŘÍŠKA</i>		36,90					
				3,30					
7	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	11,00	10,00	0,00	110,00	110,00	RTS II / 2020
8	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° (K4)	m	66,65	40,00	0,00	2 666,00	2 666,00	RTS II / 2020
9	764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° (K6) <i>(2,6*8)+2,3+8,1 rovná část</i>	m	70,60	50,00	0,00	3 530,00	3 530,00	RTS II / 2020
		<i>(9,6*4)+1 šikmá část</i>		31,20					
				39,40					
10	764395831R05	Demontáž žlabové masky, rš 360 mm, do 45° (K3)	m	66,65	60,00	0,00	3 999,00	3 999,00	RTS II / 2020
11	764394811R00	Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm (K4)	m	66,65	40,00	0,00	2 666,00	2 666,00	RTS II / 2020
12	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° (K5) <i>2,5*18</i>	m	45,00	80,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS II / 2020
				45,00					
13	764391822R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45° (K7) <i>1,7*16</i>	m	61,60	40,00	0,00	2 464,00	2 464,00	RTS II / 2020
		<i>1,0*16</i>		27,20					
		<i>1,6*2</i>		16,00					
		<i>1,2*2</i>		3,20					
		<i>2,9*2</i>		2,40					
		<i>2,4*2</i>		5,80					
		<i>1,1*2</i>		4,80					
				2,20					
14	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° (K8) <i>1,6*16</i>	m	41,50	60,00	0,00	2 490,00	2 490,00	RTS II / 2020
		<i>1,7*2</i>		25,60					
		<i>3,2*2</i>		3,40					
		<i>2,2</i>		6,40					
		<i>3,9</i>		2,20					
				3,90					
15	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° (K9)	m2	1,65	99,00	0,00	163,35	163,35	RTS II / 2020
16	764367801R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45° (K10)	m2	16,74	99,00	0,00	1 657,26	1 657,26	RTS II / 2020

17	764348814R00	0,93*18 Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° (Z1) 61 držák sněhových zachytávačů 70 držák hromosvodu	kus	16,74 131,00 61,00 70,00	22,00	0,00	2 882,00	2 882,00	RTS II / 2020
18	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm (K11) (2,5*8)+1,8	m	21,80 21,80	40,00	0,00	872,00	872,00	RTS II / 2020
19	764345832R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°	kus	9,00	110,00	0,00	990,00	990,00	RTS II / 2020
20	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm (K12) 3,55+7,35+2,97+3,92	m	17,79 17,79	72,00	0,00	1 280,88	1 280,88	RTS II / 2020
21	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°(Z3)	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2020
	765	Krytina tvrdá				0,00	62 645,00	62 645,00	
22	765321813R00	Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do suti	m2	335,00	125,00	0,00	41 875,00	41 875,00	RTS II / 2020
23	765321840R00	Přípl.za sklon přes 30 do 45°,do suti,čtverce,šabl	m2	335,00	30,00	0,00	10 050,00	10 050,00	RTS II / 2020
24	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	335,00	32,00	0,00	10 720,00	10 720,00	RTS II / 2020
	S	Přesuny suti				1 571,82	53 048,84	54 620,66	
25	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 4,26 tesařské konstrukce 2,04 klempířské konstrukce 4,75 krytina 0,218 ocel	t	11,27 4,26 2,04 4,75 0,22	220,00	0,00	2 478,96	2 478,96	RTS II / 2020
26	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 2*11,26	t	22,52 22,52	110,00	0,00	2 477,20	2 477,20	RTS II / 2020
27	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg (Z1), (Z2) 185*0,888 tyče sněhových zachytávačů 60*0,888 lano hromosvodu	kg	217,56 164,28 53,28	50,00	1 571,82	9 306,18	10 878,00	RTS II / 2020
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,27	800,00	0,00	9 013,60	9 013,60	RTS II / 2020
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	112,67	100,00	0,00	11 267,00	11 267,00	RTS II / 2020
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,27	320,00	0,00	3 606,40	3 606,40	RTS II / 2020
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,70	25,00	0,00	2 817,50	2 817,50	RTS II / 2020
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,75	2 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	RTS II / 2020
33	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	4,26	500,00	0,00	2 130,00	2 130,00	RTS II / 2020
34	979990R44	Poplatek za skládku ocel	t	2,26	200,00	0,00	452,00	452,00	RTS II / 2020
	62	Nové konstrukce				983 979,26	939 983,66	1 923 962,92	
		Úprava povrchů vnější				405,28	9 199,72	9 605,00	
35	627452641RT1	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	11,30	850,00	405,28	9 199,72	9 605,00	RTS II / 2020
	762	Konstrukce tesařské				197 791,48	146 092,24	343 883,72	
36	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	86,00	320,00	1 168,79	26 351,21	27 520,00	RTS II / 2020
37	60512687	Fošna SM/BO tl. 30-60 mm dl. do 6 m š. 120-240 mm	m3	0,78	12 000,00	9 360,00	0,00	9 360,00	RTS II / 2020
38	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 0,6*61,2 latě u okapu 0,7*61,2 výměna bednění	m2	79,56 36,72 42,84	320,00	0,00	25 459,20	25 459,20	RTS II / 2020
39	60512734	Prkno SM/JD omítané tl. 24-32 dl. 4m š, 120 mm 1 jakost 42,84*0,025*1,08	m3	1,16 1,16	12 000,00	13 880,16	0,00	13 880,16	RTS II / 2020
40	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	350,00	30,00	0,00	10 500,00	10 500,00	RTS II / 2020
41	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	350,00	160,00	0,00	56 000,00	56 000,00	RTS II / 2020
42	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	6,27	11 000,00	68 937,00	0,00	68 937,00	RTS II / 2020
43	6051711100	Lať střešní 60x60 mm	m3	1,31	11 000,00	14 388,00	0,00	14 388,00	RTS II / 2020
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1,302 kontralatě 60x60 6,267 latě střešní 40x60 1,157 prkna 0,78 fošny 1,1 late konstrukční	m3	10,61 1,30 6,27 1,16 0,78 1,10	1 260,00	13 363,56	0,00	13 363,56	RTS II / 2020
45	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	9,60	900,00	8 547,31	92,69	8 640,00	RTS II / 2020
46	76234	Montáž obkladu římsy z dřevocem. desek včetně dřevěné nosné konstrukce 61,2*0,85 0,6*0,25*2 boky přerušené římsy	m2	52,32 52,02 0,30	520,00	4 831,33	22 375,07	27 206,40	RTS II / 2020
47	59590601	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 10 mm	m2	16,85	2 200,00	37 065,60	0,00	37 065,60	RTS II / 2020

		(61,2*0,25)*1,08			16,52							
		0,3*1,08			0,32							
48	59590736	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm		m2	39,66	450,00	17 845,92	0,00	17 845,92	RTS II / 2020		
		(61,2*0,6)*1,08			39,66							
49	762131134RT3	D+Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, sraz, lišty (0,98*9)+(0,93*9)+(0,34*48,6) vikýř sedlový (1,11*2)+1,42 vikýř pultová		m2	37,35	220,00	5 034,42	3 183,46	8 217,88	RTS II / 2020		
					33,71							
					3,64							
50	7621311	D+Montáž konstrukce z latí 60x50 mm pro bednění z prken 160*0,05*0,06 vikýř sedlový 40*0,05*0,06 vikýř pultová		m3	0,60	5 000,00	1 837,85	1 162,15	3 000,00	RTS II / 2020		
					0,48							
					0,12							
51	7621311	D+Montáž konstrukce z latí 50x40 mm pro bednění a obklad římsy 250*0,05*0,04 vikýř sedlový		m3	0,50	5 000,00	1 531,54	968,46	2 500,00	RTS II / 2020		
					0,50							
764		Konstrukce klempířské					299 942,54	463 324,46	763 267,00			
52	764353001	D+M Žlaby z RAL-FeZn plechu nadřímsově, čtyřhranné, rš 350 mm vč. háků (K1a)		m	3,90	1 800,00	2 099,61	4 920,39	7 020,00	RTS II / 2020		
53	764354002	D+M Maska hladká zRAL-FeZn plechu ke žlabům, rš 380 mm (K3)		m	3,90	1 200,00	1 480,33	3 199,67	4 680,00	RTS II / 2020		
54	764454003	D+M Odpadní trouby z RAL-FeZn plechu, kruhové, D 120 mm (K2)		m	40,20	1 350,00	15 297,78	38 972,22	54 270,00	RTS II / 2020		
55	764359004	D+M Kotlík oválný (trychtýřový) pro nástřešní žlaby z RAL-FeZn 400/120 mm		kus	4,00	800,00	551,01	2 648,99	3 200,00	RTS II / 2020		
56	764454005	D+M kolena RAL-FeZn kruhového		kus	15,00	300,00	861,77	3 638,23	4 500,00	RTS II / 2020		
57	764355006	D+M Žlaby z RAL-FeZn plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 500 mm vč. háků (K1b)		m	65,10	2 200,00	50 606,60	92 613,40	143 220,00	RTS II / 2020		
58	764322007	D+M Oplechování okapů z RAL-FeZn, rš 420 mm, do 45° (K4a)		m	65,00	480,00	12 958,56	18 241,44	31 200,00	RTS II / 2020		
59	764394008	D+M podkladního pásu z RAL-FeZn RŠ 160 MM (K4b)		m	65,00	320,00	12 817,25	7 982,75	20 800,00	RTS II / 2020		
60	764394009	D+M podkladního pásu z RAL-FeZn RŠ 180 MM (K4c)		m	89,70	330,00	18 240,56	11 360,44	29 601,00	RTS II / 2020		
		65,9 střechy			65,90							
		23,8 vikýře			23,80							
61	764322009	D+M Oplechování okapů z RAL-FeZn, rš 138 mm, do 45° (K4d)		m	90,00	280,00	5 425,19	19 774,81	25 200,00	RTS II / 2020		
62	764392010	D+M Úžlabí z RAL-FeZn plechu, rš 625 mm (K5)		m	45,00	1 200,00	29 801,32	24 198,68	54 000,00	RTS II / 2020		
63	764390011	D+M hřebene střechy z RAL-FeZn (K6a)		m	53,00	1 900,00	34 505,50	66 194,50	100 700,00	RTS II / 2020		
64	76439012	D+M hřebene střechy řš 625 mm z RAL-FeZn (K6b)		m	25,00	1 900,00	21 321,87	26 178,13	47 500,00	RTS II / 2020		
65	764331013	D+M Lemování z RAL-FeZn plechu zdí, rš 416 mm (K8a)		m	37,00	680,00	11 575,07	13 584,93	25 160,00	RTS II / 2020		
66	764331014	D+M Lemování z RAL-FeZn plechu zdí, rš 312 mm (K8b)		m	6,40	440,00	1 295,52	1 520,48	2 816,00	RTS II / 2020		
67	764448015	D+M Lemování komína 102x66 cm z RAL-FeZn (K9)		kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	RTS II / 2020		
68	764391016	D+M Štitová lišta z RAL-FeZn , rš 330 mm (K7)		m	43,00	420,00	4 811,12	13 248,88	18 060,00	RTS II / 2020		
69	764354016	D+M masky hladké z RAL-FeZn plechu , rš 500 mm (K10a)		m	45,00	1 100,00	21 287,51	28 212,49	49 500,00	RTS II / 2020		
70	76436017	D+M Oplechování vikýře z RAL-FeZn do 6 m2, do 45° (K10b)		m2	23,00	1 200,00	6 430,54	21 169,46	27 600,00	RTS II / 2020		
71	764410017	D+M oplechování parapetů z RAL-FeZn , rš 400 mm (K11)		m	23,00	450,00	2 036,64	8 313,36	10 350,00	RTS II / 2020		
72	764817018	D+M Oplechování zdí (atik) z RAL-FeZn, rš 625 mm (K12a)		m	7,50	680,00	2 650,10	2 449,90	5 100,00	RTS II / 2020		
73	76481019	D+M Oplechování zdí (atik) z RAL-FeZn plechu, rš 416 mm (K12b)		m	12,00	580,00	3 321,45	3 638,55	6 960,00	RTS II / 2020		
74	764331020	D+M Oplechování změny sklonu střechy z RAL-FeZn plechu, rš 230 mm (K13)		m	2,30	500,00	529,07	620,93	1 150,00	RTS II / 2020		
75	76445021	D+M hřebenové krytky z RAL-FeZn s povrch úpravou (K14)		kus	9,00	300,00	1 102,04	1 597,96	2 700,00	RTS II / 2020		
76	764454	D+M odvětrávacího komínku pr. 110 mm		kpl	10,00	800,00	3 265,33	4 734,67	8 000,00	RTS II / 2020		
		<i>Poznámka: Dodávka a montáž odvětrávacího komínku pr. 110 mm včetně univerzálního přechodového prvku, flexi přípojky, základny a veškerého dalšího příslušenství</i>										
77	76432022	D+M Ukončovací lišty z RAL-FeZn , rš 250 mm, do 45° (K12)		m	164,00	320,00	24 224,52	28 255,48	52 480,00	RTS II / 2020		
78	76432023	D+M Větrací lišty hřebene z RAL-FeZn, , rš 100 mm, do 45° (K13)		m	50,00	500,00	8 946,27	16 053,73	25 000,00	RTS II / 2020		
765		Krytina tvrdá					416 012,32	220 936,88	636 949,20			
79	765799312RK2	D+M fólie na bednění přibitím 150g/m2		m2	350,00	77,00	11 927,92	15 022,08	26 950,00	RTS II / 2020		
80	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění		m2	350,00	10,00	0,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2020		
81	765331871R00	D+M Hák protisněhový (Z4)		kus	607,00	55,00	21 673,26	11 711,74	33 385,00	RTS II / 2020		
82	765331877R00	Kovová stoupací plošina délky600cm,tašky (Z1)		kus	1,00	5 000,00	4 499,51	500,49	5 000,00	RTS II / 2020		
83	765320001	D+M plech.krytiny DEKLINE včetně všech potřebných doplňků (zohl. prořez) z RAL-FeZn 350 -61,2*0,25 odpočet okapní části		m2	334,70	1 486,00	341 064,22	156 299,98	497 364,20	RTS II / 2020		
					350,00							
					-15,30							
		<i>Poznámka: Jedná se o dodávku a montáž maloformátové krytiny včetně všech potřebných doplňků (příponky, okapní taška, štítová taška, hřebenová taška, větrací taška). Krytina bude dodána s povrchovou úpravou z polyuretanového povlaku PU 35/PU 50 MAX v barvě RAL 7024. V ceně bude zohledněný i prořez (ztratné) v závislosti na členitosti střešního pláště.</i>										
84	76436	D+M Střešní výlez Al s pov. úpravou RAL 7024, krytina hladká,60 x 60cm (Z4)		kus	2,00	4 500,00	6 579,40	2 420,60	9 000,00	RTS II / 2020		
85	7653318	Kovový nášlap (Z2)		kus	5,00	600,00	2 728,73	271,27	3 000,00	RTS II / 2020		
86	765001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou		m2	350,00	110,00	18 046,88	20 453,13	38 500,00	RTS II / 2020		
87	765002	Zajištění stávající krytiny plochých střeš proti poškození		m2	45,00	450,00	9 492,39	10 757,61	20 250,00	RTS II / 2020		
		<i>Poznámka: Provizorní zakrytí stávajících plochých střeš OSB deskou tl. 10 mm včetně demontáže, odvozu a likvidace.</i>										
94		Lešení a stavební výtahy					47 066,10	45 523,90	92 590,00			

88	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	470,00	52,00	7,78	24 432,22	24 440,00	RTS II / 2020
89	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 470*2	m2	940,00	55,00	47 058,32	4 641,68	51 700,00	RTS II / 2020
90	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	470,00	35,00	0,00	16 450,00	16 450,00	RTS II / 2020
	H762	Konstrukce tesařské				0,00	13 765,86	13 765,86	
91	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 467,00	5,58	0,00	13 765,86	13 765,86	RTS II / 2020
	H764	Konstrukce klempířské				0,00	4 252,14	4 252,14	
92	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 725,73	1,56	0,00	4 252,14	4 252,14	RTS II / 2020
	H765	Krytina tvrdá				0,00	23 050,00	23 050,00	
93	9987652	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 610,00	5,00	0,00	23 050,00	23 050,00	RTS II / 2020
	M21	Elektromontáže				19 161,54	13 838,46	33 000,00	
94	21020002	D+M hromosvodu, kulodráť + držáky	m	60,00	550,00	19 161,54	13 838,46	33 000,00	RTS II / 2020
		<i>Poznámka: Jedná se o dodávku hromosvodu z kulodráťu d8 včetně držáků hromosvodu a kotvících prvků. Součástí dodávky hromosvodu bude i revizní zpráva hromosvodu.</i>							
		Ostatní materiál				3 600,00	0,00	3 600,00	
95	59244033.A	D+M Mřížky ochranné větrací univerzální	m	90,00	40,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS II / 2020
	92	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0,00	234 321,72	234 321,72	
		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	234 321,72	234 321,72	
96	07200	Kontrola stavu římsy včetně posouzení statikem a pořízení zápisu do SD	soub	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
97	072002001	Zařízení staveniště	soub	1,00	126 321,72	0,00	126 321,72	126 321,72	
98	0720001	Zajištění vstupu z hlediska bezpečnosti při stav. pracech-ochranná konstrukce	soub	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
99	0720002	Dodávka, montáž, provoz a demontáž stavebního výtahu	soub	1,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	

Celkem:

2 338 338,00

Poznámka: