

**kalkulace společné TV antény včetně přípravy pro sat.přijem**

pro dům s pečovatelskou službou Bří. Čapků 661, Uničov

antena BU116	2	611	1222
stožál 3m	1	800	800
uchyty stož.	1	150	150
jezdec	1	350	350
střešní taška univerzal	1	700	700
skříň přístrojová	1	850	850
zesilovač program. AVANT3	1	4130	4130
Rozbočovač 1/12	2	460	920
rozbočovač ½	1	110	110
F konektory	32	5	160
TV/SAT zásuvky	22	160	3520
koaxiál 5mm H121	600	13	7800
CYKY nappájecí kabel	30	14	420
230V zásuvka, krytka	1	80	80
lišty	20	12	240
uchyty kabelu	60	3	180
krk plast	30	6	180
parabol. Antena 80	1	500	500
LNB OCTO 8 výst.	1	1000	1000
výložník	1	300	300
F konektory	16	5	80
koaxiál 5mm H121	120	13	1560
lista 20mmx20mm	120	15	1800
lišta 15mmx15mm	44	12	528
celkem materiál			27580 Kč
instalace	80	300	24000 Kč
celkem			51580 Kč
DPH 15%			7737 Kč
celkem vč. DPH			<b>59317 Kč</b>
(pokud je příjemcem plátce DPH, fakturuje se částka bez DPH – přenos: daně)			

vypracoval: Ing. Karel Giga, Smetanova 668, Uničov , IČ: 45229350 , dne: 10.3.2017

