

**Příloha č.1 ČS MEDLOV**

Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena	
			jednotková	celkem
<b>Rekapitulace - elektromontážní práce</b>				
Dodávky				xxx
Materiál				xxx
Montážní a demontážní práce práce				xxx
Revize				xxx
HZS				
Zemní práce (výkopy, uložení kabelů, usazení pilíře, zához, úprava terému)	sd	1		xxx
Vypnutí, zajištění a zazkratování pracoviště	sd	1		xxx
<b>CENA - CELKEM BEZ DPH</b>				<b>133 828 Kč</b>

<b>DODÁVKY</b>				
Rozváděč PER	ks	1	xxx	xxx
Dodávky- celkem				xxx

<b>MATERIÁL</b>				
KABELOVÁ CHRÁNIČKA KORUFLEX DN 75	m	40	xxx	xxx
WAPRO Spojka SVCZ-S5-1 5x10-5x35 AL+Cu	ks	1	xxx	xxx
Folie výstražná na kabely/320mm červená	m	40	xxx	xxx
Kabel CYKY-J 4x25	m	40	xxx	xxx
Pásek FeZn 30x4mm	m	10	xxx	xxx
Materiál - celkem				xxx

<b>MONTÁŽ</b>				
Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	18	xxx	xxx
CYKY-CYKYm 1kV 4x25 pevně uložený	m	40	xxx	xxx
Označovací štítek na kabel	ks	6	xxx	xxx
Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2	ks	4	xxx	xxx
Chránička Koruflex DN 75	m	40	xxx	xxx
Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	40	xxx	xxx
Montáž pilíře pod rozváděč	ks	1	xxx	xxx
Montáž rozváděče elektroměrového	ks	1	xxx	xxx
Celková cena za montáž				xxx

<b>DEMONTÁŽ</b>				
Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	18	xxx	xxx
CYKY-CYKYm 1kV 4x16 pevně uložený	m	5	xxx	xxx
Označovací štítek na kabel	ks	6	xxx	xxx
Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2	ks	4	xxx	xxx
Celková cena za demontáž				xxx

<b>REVIZE</b>				
Revize a vystavení revizní zprávy	ks	1	xxx	xxx
Celková cena za revize				xxx