

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy

Místo: Datum: 01.07.2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant: CR Pro ect s r o

Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**7 286 560,00 8 816 737,60**

**SO.03\_I Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy**

7 286 560,00 8 816 737,60



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy

Objekt:

**SO.03 - Celoplošná oprava**

Místo:

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 286 560,00**

1	K	57714415	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm včetně frézování tl. 50 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	4 071,000	352,00	1 432 992,00
	K	57714410	Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 100 mm včetně frézování tl. 100 mm, likvidace sutí a přesunu hmot	m2	4 010,000	607,00	2 434 070,00
2	K	56513111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	404,000	2 538,00	1 025 352,00
3	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 vč. inhibitoru	m2	8 081,000	17,00	137 377,00
4	K	9191241	Zálivka spar v podkladu / krytu	m	744,000	94,00	69 936,00
5	K	11310724	Vybourání porušených podkladních vrstev do tl. 600 mm s odvozem a likvidací odpadů	m2	493,000	877,00	432 361,00
6	K	212755218	Drenážní pero Flex DN 200 mm se zásypem kačírkem	m	115,000	418,00	48 070,00
7	K	9197212	Položení a dodání geomříží s nalepením	m2	1 890,000	258,00	487 620,00
8	K	565251113	Konstrukční vrstva z ŠCM v tl. 250 mm	m2	493,000	509,00	250 937,00
9	K	567122114	Konstrukční vrstva z KSC v tl. 150 mm	m2	535,000	323,00	172 805,00
	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	535,000	188,00	100 580,00
	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	535,000	737,00	394 295,00
10	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	2 440,000	29,00	70 760,00
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly, stíny retroreflexní bílý plast	m2	117,000	205,00	23 985,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem v tl. 150 mm	m2	205,000	124,00	25 420,00
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
14	K	010001000	Průzkumné a geodetické práce	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00