



054/17/994/545

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

evidenční číslo smlouvy objednatele:

evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2/2017

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: ing. Tomášem Hockem, starostou

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

Zastoupený : Liborem Preislerem, jednatelem

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 25260260

DIČ: CZ25260260

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníků v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v nabídce poddodavatele ze dne 21.4.2017, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Oprava chodníků v Turnově na Kameneci a Šetřilovsku. Jedná se o vybourání stávajících povrchů, vč. obrubníků a podkladů, pokládku nových povrchů ze zámkové dlažby nebo lomového kamene, nových obrubníků. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce poddodavatele ze Dne 21.4.2017 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši 813 667,- Kč + přírážka za zajištění realizace zakázky 10 000,-Kč, celkem 823 667,- Kč bez DPH. 21% DPH 172 970,- Kč, cena vč. 21% DPH činí 996 637,- Kč.
- 3.2. U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 2.5.2017
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 30.06.2017


6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.


V Turnově dne: 24.4.2017

V Turnově dne: ...^{4/57}.....2017



Libor Preisler, jednatel
zhotovitel

Technické služby Turnov, s.r.o.
Sobotecká 2055 ①
511 01 Turnov
IČO 25260260 DIČ CZ25260260
fax: 481 321 030, 481 322 294



ing. Tomáš Hocke, starosta
objednatel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

3.5.2017 14h'

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet :	3173/08
Objekt :	08 Chodník Šetřilovsko - k nové lávce		Chodník Šetřilovsko - k nové lávce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 900	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 000	0	0	0	0
5 Komunikace	96 360	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	32 508	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 459	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 227	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
Geodetické zaměření stavby	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/08
Objekt :	08 Chodník Šetřilovsko - k nové lávce	Chodník Šetřilovsko - k nové lávce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	30,00	170,00	5 100,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00*0,30		30,00		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	30,00	10,00	300,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00*0,30		30,00		
3	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	30,00	150,00	4 500,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00*0,30		30,00		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	100,00	20,00	2 000,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00		100,00		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,00	600,00	18 000,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00*0,30		30,00		
Celkem za 1 Zemní práce						29 900,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	100,00	50,00	5 000,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00		100,00		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						5 000,00
Díl: 5 Komunikace						
7	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	100,00	250,00	25 000,00
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00		100,00		
8	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm (Materiál žulové odseky výšky 10 cm)	m2	89,20	800,00	71 360,00
		Dodávka materiálu je v ceně položky				
		Přístupový chodník k lávce:50,00*2,00-(2,00*4+50,00*2)*0,10		89,20		
Celkem za 5 Komunikace						96 360,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
9	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou do betonu	m	108,00	250,00	27 000,00
		Přístupový chodník k lávce:2,00*4+50,00*2		108,00		
10	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	11,02	500,00	5 508,00
		Přístupový chodník k lávce:(2,00*4+50,00*2)*0,10*1,02		11,02		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						32 508,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	89,18	50,00	4 459,19
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 459,19

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet :	3173/03
Objekt :	03 Chodník - Výšinka - Kamenec		Chodník - Výšinka - Kamenec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 973	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	130 257	0	0	0	0
5 Komunikace	325 951	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	175 445	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 814	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	645 440	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
Geodetické zaměření stavby	0			0
Dopravní opatření	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/03
Objekt :	03 Chodník - Výšinka - Kamenec	Chodník - Výšinka - Kamenec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Nový chodník - vjezdy:82,50*0,10	m3	8,25	230,00	1 897,50
2	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele Nový chodník - vjezdy:82,50*0,10	m3	8,25	450,00	3 712,50
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Nový chodník - vjezdy:82,50*0,10	m3	8,25	650,00	5 362,50
Celkem za		1 Zemní práce				10 972,50
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm Stávající chodník:120,00*2,00+175,00*2,50	m2	677,50	30,00	20 325,00
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Podél stávající obruby v komunikaci:(120,00+175,00)*0,25	m2	73,75	50,00	3 687,50
6	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm Stávající chodník:120,00*2,00+175,00*2,50	m2	677,50	30,00	20 325,00
7	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm Podél stávající obruby v komunikaci:(120,00+175,00)*0,25	m2	73,75	50,00	3 687,50
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Stávající kamenné obruby:120*2+175,00*2	m	590,00	34,00	20 060,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Nový chodník:120,00*2,00+175,00*2,50	m2	677,50	34,00	23 035,00
10	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asphalt, beton)	t	514,96	26,00	13 389,03
11	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asphalt, beton)	t	514,96	50,00	25 748,13
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				130 257,15
Díl: 5		Komunikace				
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Nový chodník:120,00*2,00-4,00*2,00*2+175,00*2,50-4,00*2,50*5	m2	611,50	103,00	62 984,50
13	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Nový chodník - vjezdy:82,50	m2	82,50	103,00	8 497,50
14	566903111RR2	Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným - ručně Podél nové obruby:(120,00+175,00)*0,25	t	73,75	89,00	6 563,75
15	572713112RRX	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem - ručně Podél nové obruby:(120,00+175,00)*0,25*0,10*2,5	t	18,44	2 400,00	44 250,00
16	572952112RR2	Vyspravení krytu asf.betonem tl.do 7 cm - ručně Podél nové obruby:(120,00+175,00)*0,25	m2	73,75	210,00	15 487,50
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Nový chodník:120,00*2,00+175,00*2,50-82,50	m2	595,00	120,00	71 400,00
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Nový chodník - vjezdy:82,50	m2	82,50	120,00	9 900,00
19	599142111R00	Úprava závlivky spár hloubky do 4 cm Podél nové obruby:120,00+175,00	m	295,00	55,00	16 225,00
20	59245264.A	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm barva přírodní, povrch standart Nový chodník:(120,00*2,00+175,00*2,50-82,50-5,00)*1,02	m2	601,80	120,00	72 216,00
21	59245266.A	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm barva červená, pro nevidomé Nový chodník:5,00*1,02	m2	5,10	190,00	969,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3173 Turnov - Opravy komunikací a chodníků	Rozpočet: 3173/03
Objekt :	03 Chodník - Výšinka - Kamenec	Chodník - Výšinka - Kamenec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	59245267.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva přírodní, povrch statdant Nový chodník - vjezdy:10,50*1,02	m2	10,71 10,71	190,00	2 034,90
23	59245268.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva červená, povrch standart Nový chodník - vjezdy:58,00*1,02	m2	59,16 59,16	210,00	12 423,60
24	59245269.A	Dlažba zámková betonová 20x10x8 cm barva červená, pro nevidomé Nový chodník - vjezdy:14,00*1,02	m2	14,28 14,28	210,00	2 998,80
Celkem za		5 Komunikace				325 950,55
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
25	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Nahrazení stávající kamenné obruby:120+175,00	m	295,00 295,00	190,00	56 050,00
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 Osazení chodníkového obrubníku betonového. V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Nahrazení stávající kamenné obruby:120+175,00	m	295,00 295,00	190,00	56 050,00
27	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Podél stávajícího chodníku:120+175,00	m	295,00 295,00	20,00	5 900,00
28	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm Podél stávajícího chodníku:120+175,00	m	295,00 295,00	20,00	5 900,00
29	59217307	Obrubník záhonový 100/5/20 cm barva přírodní Nahrazení stávající kamenné obruby:(120,00+175,00)*1,01	kus	297,95 297,95	75,00	22 346,25
30	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý Nahrazení stávající kamenné obruby:(120,00-6,00*2+175,00-6,00*5)*1,01	kus	255,53 255,53	98,00	25 041,94
31	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý Nahrazení stávající kamenné obruby:(4,00*2+4,00*5)*1,01	kus	28,28 28,28	98,00	2 771,44
32	59217480	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250 Nahrazení stávající kamenné obruby:(2,00*2+2,00*5)*1,01	kus	14,14 14,14	98,00	1 385,72
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				175 445,35
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	562,81	5,00	2 814,07
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 814,07