

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV-22

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 901 730,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 901 730,20	819 363,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 721 093,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV-22

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Místo: Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


3 901 730,20

4 721 093,54

01 IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

53 PS 03 Plavební značení

901 VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce


2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC
 Objekt: **01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD**

Místo: Datum: 7. 6. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny (režie a zisk)	J.cena s indexem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D	1		Zemní práce							
1	K	1.01	Čerpání vody po dobu výstavby	hod	120,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		24*5		120,000					
	VV		Součet		120,000					
2	K	1.02	Sejmutí humusu v tl. 200 mm	m2	20,150		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"blok KB 01, 03, 04"							
	VV		2*2*3		12,000					
	VV		"blok KB 02"							
	VV		3,26*2,5		8,150					
	VV		Součet		20,150					
3	K	1.03	Hloubení zapažených jam pro bloky v horně tř. 3	m3	63,030		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"blok KB 02" 3,5*3,3*1,6		18,480					
	VV		"blok 02, 03, 04" 3,0*3,0*1,65*3		44,550					
	VV		Součet		63,030					
4	K	1.04	zřízení a odstranění příložného pažení	m2	61,916		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"blok KB 01,03,04" (1,9+1,9+1,9+1,9)*1,84 * 3 "ks"		41,952					
	VV		"blok KB 02" (3,208+3,208+2,4+2,4)*1,78		19,964					
	VV		Součet		61,916					
5	K	1.05	Odklizení přebytečného výkopku na skládku	m3	21,100		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"přebytečný výkopek na skládku" 63,03-41,93		21,100					
	VV		Součet		21,100					
6	K	1.06	Zásyp se zhutněním	m3	41,930		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"výkopy" 63,03		63,030					
	VV		"vytl. kubatura" -(3,36+17,74)		-21,100					
	VV		Součet		41,930					
7	K	1.07	Ohumusování a osetí	m2	20,150		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		Zpětné rozprostření humusu							
	VV		20,150		20,150					
	VV		Součet		20,150					
D	2		Zakládání							
8	K	2.01	Týčová mikropilota délky 8 m kořen 4 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	2,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy "CN Zakládání")
	VV		"blok KB 02"							
	VV		"mikropilota 8,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1		2,000					
	VV		Součet		2,000					
9	K	2.02	Týčová mikropilota délky 10 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	3,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy "CN Zakládání")
	VV		"blok KB 01, 03, 04"							
	VV		"mikropilota 10,0 m - 1 kusy, 3 bloky" 1*3		3,000					
	VV		Součet		3,000					
10	K	2.03	Týčová mikropilota délky 12 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	8,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy "CN Zakládání")
	VV		"blok KB 01, 03, 04"							
	VV		"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 3 bloky" 2*3		6,000					
	VV		"blok KB 02"							
	VV		"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1		2,000					
	VV		Součet		8,000					
11	K	2.04	Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC3, XA1	m3	10,125		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"blok KB 01, 03, 04"							
	VV		2,25*1,5 * 3 "ks"		10,125					
	VV		Součet		10,125					
12	K	2.04.1	Základové patky ze železobetonu pohledového C30/37 - XC2-S4	m3	8,006		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	VV		"blok KB 02"							
	VV		2,83*2,81+0,102*2*0,265		8,006					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny (režie a zisk)	J.cena s indexem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		8,006					
13	K	2.05	Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm	m2	13,460		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	vv		"blok KB 01, 03, 04"							
	vv		1,6*1,6*3		7,680					
	vv		"blok KB 02"							
	vv		5,78		5,780					
	vv		Součet		13,460					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
14	K	9.01	Pryžový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž	kpl.	1,000		1,15			viz CN (záložka Dorazy)
15	K	9.02	Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka nerez plech)
16	K	9.03	Vyvážení plovoucího můstku (betonové kvádry) - dodávka a montáž	kg	550,000		1,15			viz CN (záložka Vyvážení)
	D	998	Přesun hmot							
17	K	998.01	přesun hmot	kpl	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část) + CN (samostatné přílohy "CN Zakládání")
	vv		přesun hmot							
	vv		1		1,000					
	vv		Součet		1,000					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	767	Konstrukce zámečnické							
18	K	767.01	Ocelové kotevní lano prům. 26 mm - dodávka a montáž	kpl.	2,000		1,15			viz CN (záložka Lana a řetězy)
	vv		2		2,000					
	vv		Součet		2,000					
19	K	767.02	Ocelový vázací kruh vč. PKO - dodávka a montáž	kpl.	3,000		1,00			viz rozpočet Kolín - OLD; SO 010 pol. 23
	vv		3		3,000					
	vv		Součet		3,000					
20	K	767.03	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl	1,000		1,15			viz CN (záložka Lana a řetězy)
	vv		1		1,000					
	vv		Součet		1,000					
21	K	767.04	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 (lávky) vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl	2,000		1,15			viz CN (záložka Lana a řetězy)
	vv		2		2,000					
	vv		Součet		2,000					
22	K	767.05	Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž	kg	213,000		1,00			viz rozpočet Kolín - OLD; PS 020 pol. 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC
Objekt:
53 - PS 03 Plavební značení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC
Objekt: **53 - PS 03 Plavební značení**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: 53 - PS 03 Plavební značení

Místo:

Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny (režie a zisk)	J.cena s indexem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	9.61	Sloupek plavebního znaku - dodávka a montáž	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Plavební značení)
	W		"viz PD a TZ" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
2	K	9.93	Betonová patka pro plavební znak	m3	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
3	K	9.62	Plavební znak 1000x1000 mm - dodávka a montáž vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000		1,15			viz CN (záložka Plavební značení)
	W		"viz PD a TZ" 2			2,000				
	W		Součet			2,000				
4	K	9.63	Směrová šipka plavebního znaku, vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000		1,15			viz CN (záložka Plavební značení)
	W		"viz PD a TZ" 2			2,000				
	W		Součet			2,000				
5	K	9.64	Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a příslušenství	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Plavební značení)
	W		"viz PD a TZ" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
6	K	9.70	Informační panel tabule o rozměru A0 s výřátky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm desce - dodávka a montáž	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Info panely)
	W		"viz PD a TZ"			1,000				
	W		"umístění můstek OLD" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
7	K	9.76	Osvětlená vitrína - dodávka a montáž	kus	2,000		1,15			viz CN (záložka Info panely)
	W		"viz PD a TZ"			2,000				
	W		"umístění můstek OLD" 2			2,000				
	W		Součet			2,000				
8	K	9.77	Betonová patka pro informační vitrínu	kus	4,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
	W		"viz PD a TZ"			4,000				
	W		"umístění můstek OLD" 2*2			4,000				
	W		Součet			4,000				
9	K	9.78	Označení plovoucího můstku číslem registru - dodávka a montáž	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Info panely)
	W		"viz PD a TZ"			1,000				
	W		"umístění můstek OLD" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
10	K	9.79	Box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucích - dodávka a montáž	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Kruhy)
	W		"viz PD a TZ"			1,000				
	W		"umístění můstek OLD" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
11	K	9.81	Vlajkový stožár - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Stožár)
	W		"viz PD a TZ" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
12	K	9.82	Vlajkový stožár s kamerou - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Stožár)
	W		"viz PD a TZ" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				
13	K	9.91	Vstupní branka - dodávka a montáž	kpl.	1,000		1,00			viz rozpočet Kolín - OLD; PS 020 pol. 8
	W		1 "viz. výkres D.2.3.7"			1,000				
	W		Součet			1,000				
14	K	9.92	Obsah informačních vitrín - dodávka a montáž	kpl.	1,000		1,15			viz CN (záložka Info panely)
15	K	9.94	Návod na záchranu tonoucích	kus	1,000		1,15			viz CN (záložka Info panely)
	W		"viz PD a TZ"			1,000				
	W		"umístění můstek OLD" 1			1,000				
	W		Součet			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC
Objekt:
901 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC
Objekt: **901 - VON**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 6. 2022


Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 7. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny (režie a zisk)	J.cena s indexem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							
1	K	00001	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
2	K	00002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
3	K	00015	Geodetické práce	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
5	K	10001	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
6	K	10002	Provozní vlivy (ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
7	K	30001	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
8	K	50001	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
9	K	50002	Vedení, doplňování a aktualizace kontrolní knihy	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
10	K	50003	Inženýrská činnost zhotovitele v průběhu stavby vč. projednání a zajištění schválení PP, HP a provozního řádu	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)
11	K	50007	Ochrana stávající komunikace při realizaci kotevních mikropilot	kpl.	1,000		1,15			viz CN (samostatné přílohy - Stavební část)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0102_agr

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0102_agr

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Místo: Datum: 23.05.2022


Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD
53	PS 03 Plavební značení
901	VON



STA
STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD**

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce


2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	1.01	Čerpání vody po dobu výstavby	hod	120,000			
	PP		Čerpání vody po dobu výstavby - čerpání vody - pohotovost čerpací soupravy					
	WV		24*5		120,000			
	WV		Součet		120,000			
2	K	1.02	Sejmutí humusu v tl. 200 mm	m2	20,150			
	PP		Sejmutí humusu v tl. 200 mm - sejmutí humusu v tl. 200 mm - odklizení a uložení na mezideponii					
	WV		"blok KB 01, 03, 04"					
	WV		2*2*3		12,000			
	WV		"blok KB 02"					
	WV		3,26*2,5		8,150			
	WV		Součet		20,150			
3	K	1.03	Hloubení zapažených jam pro bloky v hornině tř. 3	m3	63,030			
	PP		Hloubení zapažených jam pro bloky v hornině tř. 3 - výkop jam - příplatek za lepidlost - svislé přemístění výkopku					
	WV		"blok KB 02" 3,5*3,3*1,6		18,480			
	WV		"blok 02, 03, 04" 3,0*3,0*1,65*3		44,550			
	WV		Součet		63,030			
4	K	1.04	Zřízení a odstranění příložného pažení	m2	61,916			
	PP		Zřízení a odstranění příložného pažení - zřízení pažení - odstranění pažení - zřízení rozepření - odstranění rozepření					
	WV		"blok KB 01,03,04" (1,9+1,9+1,9+1,9)*1,84 * 3 "ks"		41,952			
	WV		"blok KB 02" (3,208+3,208+2,4+2,4)*1,78		19,964			
	WV		Součet		61,916			
5	K	1.05	Odklizení přebytečného výkopku na skládku	m3	21,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odklizení přebytečného výkopku na skládku - odvoz výkopku na skládku - poplatek za uložení na skládku					
	VV		"přebytečný výkopek na skládku" 63,03-41,93			21,100		
	VV		Součet			21,100		
6	K	1.06	Zásyp se zhutněním	m3	41,930			
	PP		Zásyp se zhutněním - odvoz zeminy na mezideponii a zpět - nakládání výkopku na mezideponii - zásyp se zhutněním					
	VV		"výkopy" 63,03			63,030		
	VV		"vytl. kubatura" -(3,36+17,74)			-21,100		
	VV		Součet			41,930		
7	K	1.07	Ohumusování a osetí	m2	20,150			
	PP		Ohumusování a osetí - úprava terénu (svahování, úprava pláňě) - rozprostření humusu - dovoz humusu z mezidponie - osetí vč. dodávky travní směsy - zalití a ošetřování trávníku					
	VV		Zpětné rozprostření humusu					
	VV		20,150			20,150		
D	2		Zakládání					
8	K	2.01	Tyčová mikropilota délky 8 m kořen 4 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	2,000			
	PP		Tyčová mikropilota délky 8 m kořen 4 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
	VV		"blok KB 02"					
	VV		"mikropilota 8,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
9	K	2.02	Tyčová mikropilota délky 10 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	3,000			
	PP		Tyčová mikropilota délky 10 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"					
	VV		"mikropilota 10,0 m - 1 kusy, 3 bloky" 1*3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
10	K	2.03	Tyčová mikropilota délky 12 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	8,000			
	PP		Tyčová mikropilota délky 12 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"					
	VV		"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 3 bloky" 2*3			6,000		
	VV		"blok KB 02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
11	K	2.04	Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC3, XA1	m3	10,125			
	PP		Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC3, XA1 - beton základových patek C30/37 - XC3, XA1 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500B ... 90 kg/m3					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"					
	VV		2,25*1,5 * 3 "ks"		10,125			
	VV		Součet		10,125			
12	K	2.04	Základové patky ze železobetonu pohledového C30/37 - XC2-S4	m3	8,006			
	PP		Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC2-S4 - beton základových patek C30/37 - XC2-S4 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500B ... 90 kg/m3 - architektonicky exponovaná plocha dle TP ČBS 03-PBS, povrch hladký bez viditelného bednění vložením hladké matrice					
	VV		"blok KB 02"					
	VV		2,83*2,81+0,102*2*0,265		8,006			
	VV		Součet		8,006			
13	K	2.05	Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm	m2	13,460			
	PP		Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm - podkladní beton C 12/15 - bednění (zřízení a odstranění)					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"					
	VV		1,6*1,6*3		7,680			
	VV		"blok KB 02"					
	VV		5,78		5,780			
	VV		Součet		13,460			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	9.01	Pryžový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž	kpl.	1,000			
	PP		Pryžový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž					
15	K	9.02	Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm	kus	1,000			
	PP		Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm					
16	K	9.03	Vyvážení plovoucího můstku (betonové kvádry) - dodávka a montáž	kg	550,000			
	PP		Vyvážení plovoucího můstku (betonové kvádry) - dodávka a montáž					
D	998		Přesun hmot					
17	K	998.01	přesun hmot	kpl.	1,000			
	VV		přesun hmot					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
18	K	767.01	Ocelové kotevní lano prům. 26 mm - dodávka a montáž	kpl.	2,000			
	PP		Ocelové kotevní lano prům. 26 mm - dodávka a montáž - 8-mí pramenné kotevní lano DN 26 mm 1770 N/mm2 délky cca 18 m					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	767.02	Ocelový vázací kruh vč. PKO - dodávka a montáž	kpl.	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ocelový vázací kruh vč. PKO - dodávka a montáž - konstrukční ocel S 235 J2+N					
	VV		3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
20	K	767.03	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl	1,000			
	PP		Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž - jistící řetěz délky cca 30 m					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
21	K	767.04	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 (lávky) vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl	2,000			
	PP		Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 (lávky) vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž - jistící řetěz délky cca 1,8 m					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
22	K	767.05	Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž	kg	213,000			
	PP		Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž U160 - 2640 mm - 1 ks TR 4HR 80x80x8 - 643 mm - 2 ks TR 4 HR 100x180x5,3 - 1790 mm - 2ks L 60x8 - 1020 mm - 4ks L 60x8 - 280 mm - 4 ks závitová tyč M16 - 320mm - 8ks matice M16 - 16ks P15 - 170x210 - 2 ks L 60x8 - 670 mm - 2 ks L 60x8 - 208,5 mm - 2ks trny 22 - 250 mm - 8 ks viz PD " 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

53 - PS 03 Plavební značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **53 - PS 03 Plavební značení**

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **53 - PS 03 Plavební značení**

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9.61	Sloupek plavebního znaku - dodávka a montáž	kus	1,000			
	PP		Sloupek plavebního znaku - dodávka a montáž - sloupek (tr 102x4 mm, délka 4,5m) s krycím víčkem vč. kotvení a montáže					
	PP		- betonový základ s košem z kari sítě 8 = 1,0 m3 - zemní práce pro základ					
	VV		"viz PD a TZ" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
2	K	9.62	Plavební znak 1000x1000 mm - dodávka a montáž vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000			
	PP		Plavební znak 1000x1000 mm - dodávka a montáž vč. kotvení a příslušenství					
	VV		"viz PD a TZ" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
3	K	9.63	Směrová šipka plavebního znaku, vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000			
	PP		Směrová šipka plavebního znaku, vč. kotvení a příslušenství					
	VV		"viz PD a TZ" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
4	K	9.64	Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a příslušenství	kus	1,000			
	PP		Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a příslušenství					
	VV		"viz PD a TZ" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
5	K	9.70	Informační panel tabule o rozměru A0 s výřátky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm desce - dodávka a montáž	kus	1,000			
	PP		Informační panel tabule o rozměru A0 s výřátky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm desce - dodávka a montáž					
	VV		"viz PD a TZ"					
	VV		"umístění můstek OLD" 1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
6	K	9.76	Osvětlená vitrína - dodávka a montáž	kus	2,000			
	PP		Osvětlená vitrína - dodávka a montáž, betonová patka viz. samostatná položka					
	VV		"viz PD a TZ"					
	VV		"umístění můstek OLD" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
7	K	9.77	Betonová patka pro informační vitrínu	kus	4,000			
	PP		Betonová patka pro informační vitrínu Základová patka pro vitrínu - betonový blok s košem z kari sítě 8, rozměry 600x800x400 mm, vč. zemních prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"viz PD a TZ"					
	WV		"umístění můstek OLD" 2*2		4,000			
	WV		Součet		4,000			
8	K	9.78	Označení plovoucího můstku číslem registru - dodávka a montáž	kus	1,000			
	PP		Označení plovoucího můstku číslem registru - dodávka a montáž					
	WV		"viz PD a TZ "					
	WV		"umístění můstek OLD" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
9	K	9.79	Box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího - dodávka a montáž	kus	1,000			
	PP		Box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího - dodávka a montáž					
	WV		"viz PD a TZ "					
	WV		"umístění můstek OLD" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10	K	9.81	Vlajkový stožár - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000			
	PP		Vlajkový stožár - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ					
	WV		"viz PD a TZ" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
11	K	9.82	Vlajkový stožár s kamerou - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000			
	PP		Vlajkový stožár s kamerou - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ					
	WV		"viz PD a TZ" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
12	K	9.91	Vstupní branka - dodávka a montáž	kpl.	1,000			
	PP		Vstupní branka - dodávka a montáž sloupek vstupní branky "jackel 100x100x2100mm" s panty křídlo vstupní branky asymetrického tvaru 985x1050 mm oka pro visací zámek, vč. visacího zámku (vhodný pro venkovní prostředí) včetně: textu, číslic, piktogramů apod. materiál: ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 5 mm, povrchová úprava RAL 7016					
	WV		1 "viz. výkres D.2.3.7"		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **901 - VON**

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 23.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 00001	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			
	PP	Zařízení staveniště					
2	K 00002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000			
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
3	K 00015	Geodetické práce	kpl.	1,000			
	PP	Geodetické práce - vytýčení stavby, geodetické práce v průběhu stavby, zaměření skutečného provedení stavby vč. sítí a plevelního značení a soutisk do katastrální mapy, zpracování geometrického plánu v úrovni pro vklad do katastru					
4	K 00035	Realizační dokumentace	kpl.	1,000			
	PP	Realizační dokumentace					
5	K 10001	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)	kpl.	1,000			
	PP	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)					
6	K 10002	Provozní vlivy (ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)	kpl.	1,000			
	PP	Provozní vlivy (ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)					
7	K 30001	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)	kpl.	1,000			
	PP	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)					
8	K 50001	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou	kpl.	1,000			
	PP	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou					
9	K 50002	Vedení, doplňování a aktualizace kontrolní knihy	kpl.	1,000			
	PP	Vedení, doplňování a aktualizace kontrolní knihy					
10	K 50003	Inženýrská činnost zhotovitele v průběhu stavby vč. projednání a zajištění schválení PP, HP a provozního řádu	kpl.	1,000			
	PP	Inženýrská činnost zhotovitele v průběhu stavby vč. projednání a zajištění schválení PP, HP a provozního řádu					
11	K 50007	Ochrana stávající komunikace při realizaci kotevnic mikropilot	kpl.	1,000			
	PP	Ochrana stávající komunikace při realizaci kotevnic mikropilot					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0102_agr
Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:



IČ:
DIČ:



Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0102_agr

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Místo:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 

Zpracovatel:

Kód

Popis


Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

01	IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD
53	PS 03 Plavební značení
901	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:



Datum: 06.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: 01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	1.01	Čerpání vody po dobu výstavby	hod	120,000			
	PP		Čerpání vody po dobu výstavby - čerpání vody - pohotovost čerpací soupravy 24*5		120,000			
	VV		Součet		120,000			
2	K	1.02	Sejmutí humusu v tl. 200 mm	m2	20,150			
	PP		Sejmutí humusu v tl. 200 mm - sejmutí humusu v tl. 200 mm - odklizení a uložení na mezideponii					
	VV		"blok KB 01, 03, 04" 2*2*3		12,000			
	VV		"blok KB 02" 3,26*2,5		8,150			
	VV		Součet		20,150			
3	K	1.03	Hloubení zapažených jam pro bloky v hornině tř. 3	m3	63,030			
	PP		Hloubení zapažených jam pro bloky v hornině tř. 3 - výkop jam - příplatek za lepidlo - svislé přemístění výkopku					
	VV		"blok KB 02" 3,5*3,3*1,6		18,480			
	VV		"blok 02, 03, 04" 3,0*3,0*1,65*3		44,550			
	VV		Součet		63,030			
4	K	1.04	Zřízení a odstranění příložného pažení	m2	61,916			
	PP		Zřízení a odstranění příložného pažení - zřízení pažení - odstranění pažení - zřízení rozepření - odstranění rozepření					
	VV		"blok KB 01,03,04" (1,9+1,9+1,9+1,9)*1,84 * 3 "ks"		41,952			
	VV		"blok KB 02" (3,208+3,208+2,4+2,4)*1,78		19,964			
	VV		Součet		61,916			
5	K	1.05	Odklizení přebytečného výkopku na skládku	m3	21,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odklizení přebytečného výkopku na skládku - odvoz výkopku na skládku - poplatek za uložení na skládku					
		PP						
		VV	"přebytečný výkopek na skládku" 63,03-41,93			21,100		
		VV	Součet			21,100		
6	K	1.06	Zásyp se zhutněním	m3	41,930			
			Zásyp se zhutněním - odvoz zeminy na mezideponii a zpět - nakládání výkopku na mezideponii - zásyp se zhutněním					
		PP						
		VV	"výkopy" 63,03			63,030		
		VV	"vytl. kubatura" -(3,36+17,74)			-21,100		
		VV	Součet			41,930		
7	K	1.07	Ohumusování a osetí	m2	20,150			
			Ohumusování a osetí - úprava terénu (svahování, úprava pláně) - rozprostření humusu - dovoz humusu z mezidponie - osetí vč. dodávky travní směsy - zalití a ošetřování trávníku					
		PP						
		VV	Zpětné rozprostření humusu					
		VV	20,150			20,150		
		D 2	Zakládání					
8	K	2.01	Tyčová mikropilota délky 8 m kořen 4 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	2,000			
			Tyčová mikropilota délky 8 m kořen 4 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
		PP						
		VV	"blok KB 02"					
		VV	"mikropilota 8,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1			2,000		
		VV	Součet			2,000		
9	K	2.02	Tyčová mikropilota délky 10 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	3,000			
			Tyčová mikropilota délky 10 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
		PP						
		VV	"blok KB 01, 03, 04"					
		VV	"mikropilota 10,0 m - 1 kusy, 3 bloky" 1*3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
10	K	2.03	Tyčová mikropilota délky 12 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550	kus	8,000			
			Tyčová mikropilota délky 12 m kořen 6 m, průměr 40 mm ocel - 500/550 - provedení vrtu pro mikropilotu - dodávka a zřízení trubkové mikropiloty - dodávka a montáž hlavy mikropiloty - zainjektování kotvy a kořene - dodávka injekční směsi					
		PP						
		VV	"blok KB 01, 03, 04"					
		VV	"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 3 bloky" 2*3			6,000		
		VV	"blok KB 02"					
		VV	"mikropilota 12,0 m - 2 kusy, 1 blok" 2*1			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			8,000		
11	K	2.04	Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC3, XA1	m3	10,125			
	PP		Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC3, XA1 - beton základových patek C30/37 - XC3, XA1 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500B ... 90 kg/m3					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"			10,125		
	VV		2,25*1,5 * 3 "ks"			10,125		
	VV		Součet			10,125		
12	K	2.04	Základové patky ze železobetonu pohledového C30/37 - XC2-S4	m3	8,006			
	PP		Základové patky ze železobetonu C30/37 - XC2-S4 - beton základových patek C30/37 - XC2-S4 - bednění (zřízení a odstranění) - ocelová výztuž B 500B ... 90 kg/m3 - architektonicky exponovaná plocha dle TP ČBS 03-PBS, povrch hladký bez viditelného bednění vložení hladké matrice					
	VV		"blok KB 02"			8,006		
	VV		2,83*2,81+0,102*2*0,265			8,006		
	VV		Součet			8,006		
13	K	2.05	Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm	m2	13,460			
	PP		Podkladní beton C 12/15 tl. 150 mm - podkladní beton C 12/15 - bednění (zřízení a odstranění)					
	VV		"blok KB 01, 03, 04"			7,680		
	VV		1,6*1,6*3			7,680		
	VV		"blok KB 02"			5,78		
	VV		5,78			5,78		
	VV		Součet			13,460		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	9.01	Přezový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž	kpl.	1,000			
	PP		Přezový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž					
15	K	9.02	Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm	kus	1,000			
	PP		Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm					
16	K	9.03	Vyvážení plovoucího můstku (betonové kvádry) - dodávka a montáž	kg	550,000			
	PP		Vyvážení plovoucího můstku (betonové kvádry) - dodávka a montáž					
D	998		Přesun hmot					
17	K	998.01	přesun hmot	kpl	1,000			
	VV		přesun hmot					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
18	K	767.01	Ocelové kotevní lano prům. 26 mm - dodávka a montáž	kpl.	2,000			
	PP		Ocelové kotevní lano prům. 26 mm - dodávka a montáž - 8-mi pramenné kotevní lano DN 26 mm 1770 N/mm2 délky cca 18 m					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
19	K	767.02	Ocelový vázací kruh vč. PKO - dodávka a montáž	kpl.	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ocelový vázací kruh vč. PKO - dodávka a montáž - konstrukční ocel S 235 J2+N					
			3			3,000		
			Součet			3,000		
20	K	767.03	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl		1,000		
			Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž - jistící řetěz délky cca 30 m					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
21	K	767.04	Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 (lávky) vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž	kpl		2,000		
			Jistící řetěz zkoušený 22x66 T8 (lávky) vč. ocelové konstrukce závěsu s PKO - dodávka a montáž - jistící řetěz délky cca 1,8 m					
			2			2,000		
			Součet			2,000		
22	K	767.05	Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž	kg		213,000		
			Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž U160 - 2640 mm - 1 ks TR 4HR 80x80x8 - 643 mm - 2 ks TR 4 HR 100x180x5,3 - 1790 mm - 2ks L 60x8 - 1020 mm - 4ks L 60x8 - 280 mm - 4 ks závitová tyč M16 - 320mm - 8ks matice M16 - 16ks P15 - 170x210 - 2 ks L 60x8 - 670 mm - 2 ks L 60x8 - 208,5 mm - 2ks trny 22 - 250 mm - 8 ks viz PD " 1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

53 - PS 03 Plavební značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:

53 - PS 03 Plavební značení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:



Datum: 06.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: 53 - PS 03 Plavební značení

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9.61	Sloupek plavebního znaku - dodávka a montáž	kus	1,000			
		PP	Sloupek plavebního znaku - dodávka a montáž					
			- sloupek (tr 102x 4 mm, délka 4,5m) s krycím víčkem					
			vč. kotvení a montáže					
			- betonový základ s košem z kari sítě 8 = 1,0 m3					
			- zemní práce pro základ					
			"viz PD a TZ" 1			1,000		
			Součet			1,000		
2	K	9.62	Plavební znak 1000x1000 mm - dodávka a montáž vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000			
		PP	Plavební znak 1000x1000 mm - dodávka a montáž vč. kotvení a příslušenství					
			"viz PD a TZ" 2			2,000		
			Součet			2,000		
3	K	9.63	Směrová šipka plavebního znaku, vč. kotvení a příslušenství	kus	2,000			
		PP	Směrová šipka plavebního znaku, vč. kotvení a příslušenství					
			"viz PD a TZ" 2			2,000		
			Součet			2,000		
4	K	9.64	Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a příslušenství	kus	1,000			
		PP	Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a příslušenství					
			"viz PD a TZ" 1			1,000		
			Součet			1,000		
5	K	9.70	Informační panel tabule o rozměru A0 s výňatky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm desce - dodávka a montáž	kus	1,000			
		PP	Informační panel tabule o rozměru A0 s výňatky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm desce - dodávka a montáž					
			"viz PD a TZ"			1,000		
			"umístění můstek OLD" 1			1,000		
			Součet			2,000		
6	K	9.76	Osvětlená vitrína - dodávka a montáž	kus	2,000			
		PP	Osvětlená vitrína - dodávka a montáž, betonová patka viz. samostatná položka					
			"viz PD a TZ"			2,000		
			"umístění můstek OLD" 2			2,000		
			Součet			4,000		
7	K	9.77	Betonová patka pro informační vitrínu	kus	4,000			
		PP	Betonová patka pro informační vitrínu					
			Základová patka pro vitrínu - betonový blok s košem z kari sítě 8, rozměry 600x800x400 mm, vč. zemních prací					
			"viz PD a TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"umístění můstek OLD" 2*2			4,000		
			Součet			4,000		
8	K	9.78	Označení plovoucího můstku číslem registru - dodávka a montáž	kus	1,000			
			Označení plovoucího můstku číslem registru - dodávka a montáž					
			"viz PD a TZ "					
			"umístění můstek OLD" 1			1,000		
			Součet			1,000		
9	K	9.79	Box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího - dodávka a montáž	kus	1,000			
			Box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího - dodávka a montáž					
			"viz PD a TZ "					
			"umístění můstek OLD" 1			1,000		
			Součet			1,000		
10	K	9.81	Vlajkový stožár - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000			
			Vlajkový stožár - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ					
			"viz PD a TZ" 1			1,000		
			Součet			1,000		
11	K	9.82	Vlajkový stožár s kamerou - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ	kus	1,000			
			Vlajkový stožár s kamerou - dodávka a montáž, vč. betonové patky a zemních prací pro základ					
			"viz PD a TZ" 1			1,000		
			Součet			1,000		
12	K	9.91	Vstupní branka - dodávka a montáž	kpl.	1,000			
			Vstupní branka - dodávka a montáž					
			sloupek vstupní branky "jackel 100x100x2100mm" s panty					
			křídlo vstupní branky asymetrického tvaru 985x1050 mm					
			oka pro visací zámek, vč. visacího zámku (vhodný pro venkovní prostředí)					
			včetně: textu, číslic, piktogramů apod.					
			materiál: ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 5 mm, povrchová úprava RAL 7016					
			1 "viz. výkres D.2.3.7"			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt:
901 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice ŘVC

Objekt: **901 - VON**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 06.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístaviště Čelákovice - investice RVC

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	00001	Zařízení staveniště	kpl.	1,000			
	PP		Zařízení staveniště					
2	K	00002	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
3	K	00015	Geodetické práce	kpl.	1,000			
	PP		Geodetické práce - vytýčení stavby, geodetické práce v průběhu stavby, zaměření skutečného provedení stavby vč. sítě a plavebního značení a soutisk do katastrální mapy, zpracování geometrického plánu v úrovni pro vklad do katastru					
4	K	00035	Realizační dokumentace	kpl.	1,000			
	PP		Realizační dokumentace					
5	K	10001	Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)	kpl.	1,000			
	PP		Územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na těžko přístupných místech)					
6	K	10002	Provozní vlivy (ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)	kpl.	1,000			
	PP		Provozní vlivy (ztížený silniční provoz, umístění staveniště s prostorovým omezením)					
7	K	30001	Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)	kpl.	1,000			
	PP		Dopravně inženýrská opatření (zpracování projektu, projednání, realizace)					
8	K	50001	Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou	kpl.	1,000			
	PP		Pasportizace komunikací a objektů, které budou nebo by mohly být dotčeny stavbou					
9	K	50002	Vedení, doplňování a aktualizace kontrolní knihy	kpl.	1,000			
	PP		Vedení, doplňování a aktualizace kontrolní knihy					
10	K	50003	Inženýrská činnost zhotovitele v průběhu stavby vč. projednání a zajištění schválení PP, HP a provozního řádu	kpl.	1,000			
	PP		Inženýrská činnost zhotovitele v průběhu stavby vč. projednání a zajištění schválení PP, HP a provozního řádu					
11	K	50007	Ochrana stávající komunikace při realizaci kotevních mikropilot	kpl.	1,000			
	PP		Ochrana stávající komunikace při realizaci kotevních mikropilot					