

Technická dokumentace

Oprava LC Nad Přehradou

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L – 3,5/25, poškozené těleso LC, nefunkční propustek a čelo propustku.

Cílem opravy:

Je zamezení další degradace LC v důsledku nefunkčního propustku (zanesené, poničené)

Technické řešení:

Na této LC dojde k výměně čel propustku a k jeho vyčištění. Dále bude vyčištěn vtok a výtok propustku.

Následně bude provedeno doplnění podkladu z kameniva 32/63 a následné zakalení 0/32. Dále pak bude upravena a doplněna LC v rozsahu 432 m².

Karlových Varech dne 23.6.2022.2022

██████████

Technik stavebních investic

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava lesní cesty a propustku Tatrovice	Objednatel:	Lesy České republiky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava lesní cesty	Projektant:	Bez projektové dokumentace	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tatrovice	Zhotovitel:	AKLEN stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	26373386/CZ26373386
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	23.05.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	83 384,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	152 971,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	32 509,00				
ZRN celkem	268 864,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	13 443,23	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
				ORN celkem	0,00	
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	282 307,91	DPH 21%	59 284,66
		Celkem bez DPH	282 307,91
		Celkem včetně DPH	341 592,57

Projektant	Objednatel
<i>BEZ PD</i>	██████████
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava lesní cesty a propustku Tatrovíce Doba výstavby: Objednatel: Lesy České republiky
 Druh stavby: Oprava lesní cesty Začátek výstavby: Projektant: Bez projektové dokumentace
 Lokality: Tatrovíce Konec výstavby: Zhotovitel: AKLEN stavební s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 23.05.2022 Zpracoval: Straka Vladimír

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přídržné práce			0,00	32 810,00		32 810,00			110,00
1		113107610R00	Odstavení podkladu nad 50 m ² zemina do 15cm	m ²	500,00	65,62	0,00	32 810,00	32 810,00	0,22		110,00 RTS I / 2018
		12	Odkopávky a prokopávky				286,00	10 831,60	11 117,60			0,00
2		12230101R00	Odkopávky nezapázané v hor. 4 do 100 m ³	m ³	13,00	855,20	0,00	10 831,60	11 117,60	0,00		0,00 RTS I / 2018
		15	Přemístění výkopku				0,00	12 420,00	12 420,00			0,00
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	120,00	103,50	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
		36	Podkladní vrstvy komunikací, leště a ploch				41 156,00	16 382,56	57 538,56			100,68
4		566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 0-32mm	m ²	500,00	94,45	0,00	13 685,00	47 225,00	0,18		88,63 RTS I / 2018
5		566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným 32-63mm	m ²	68,00	131,67	0,00	2 697,56	10 313,56	0,18		12,05 RTS I / 2018
		57	Kryty pozemních komunikací, leště a ploch z kamen				0,00	4 180,48	4 180,48			0,00
6		579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m ²	568,00	7,36	0,00	4 180,48	4 180,48	0,00		0,00 RTS I / 2018
		92	Doplnění konstrukce a práce zálezňemi				41 942,14	59 877,86	101 820,00			54,52
7		927315211R00	Celo betonová propustka z trub TZR, DN 600	kus	2,00	50 910,00	0,00	59 877,86	101 820,00	27,26		54,52 RTS I / 2018
		93	Ruční dokončovací konstrukce a práce inženýrské				0,00	16 469,04	16 469,04			9,00
8		938904111R00	Odstavení bahna z propustku tlakovou vodou	m	6,00	2 744,84	0,00	16 469,04	16 469,04	1,50		9,00 RTS I / 2018
		H22	Komunikacei pozemní a lešňů				0,00	32 509,00	32 509,00			0,00
9		998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	230,00	68,90	0,00	15 847,00	15 847,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
10		998222094R00	Přesun hmot. komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	200,00	37,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
11		998227125R00	Přesun techniky	km	220,00	42,10	0,00	9 262,00	9 262,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
Celkem:												268 864,58

Poznámka: