

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200043
Stavba: **Obnova nátěrů konstrukce**

KSO:
Místo: Jihlava nástupiště

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				451 167,14
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	451 167,14		94 745,10
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		545 912,24
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200043

Stavba: Obnova nátěrů konstrukce

Místo: Jihlava nástupiště

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		451 167,14	545 912,24
PZ220004 3	Vlaštovka 1.	225 583,57	272 956,12
0PZ22000 43	Vlaštovka 2.	225 583,57	272 956,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

PZ2200043 - Vlačstovka 1.

KSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 583,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 583,57	21,00%	47 372,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 956,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

PZ2200043 - Vlaštovka 1.

Místo:

Jihlava

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 583,57

HSV - Práce a dodávky HSV	7 717,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 717,98
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	207 318,73
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	207 318,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 546,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

PZ2200043 - Vlačťovka 1.

Místo: Jihlava

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 583,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 717,98	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 717,98	
1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	██████	██████	3 622,68	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	WV		"VĚŽE POJÍZDNÉ LEŠENÍ VLAŠTOVKA 1 "2		██████			
	WV		Součet		██████			
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	■	██████	██████	2 279,80	
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	WV		"VĚŽE POJ. LEŠENÍ PODHLED 2 KS Á 5DNECH VLAŠTOVKA 1 "2*5		██████			
	WV		Součet		██████			
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	██████	██████	1 815,50	
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	WV		"VLAŠTOVKA 1"2		██████			
	WV		Součet		██████			
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				207 318,73	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				207 318,73	
8	K	789121151	Cistění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	■	██████	██████	93 224,00	
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2. stupeň zrezivění B					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	WV		Součet		██████			
9	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	■	██████	██████	18 684,03	
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	WV		Součet		██████			
11	K	789311110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 40 µm	■	██████	██████	20 686,02	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	WV		Součet		██████			
12	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	■	██████	██████	11 323,57	
	PP		hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce					
	WV		370,054*0,213 "Přepočtené koeficientem množství		██████			
	WV		Součet		██████			
13	K	789311114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm	■	██████	██████	20 493,59	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	WV		Součet		██████			
14	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce	■	██████	██████	11 140,58	
	PP		hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce					
	WV		370,054*0,12 "Přepočtené koeficientem množství		██████			
	WV		Součet		██████			
15	K	789311120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	■	██████	██████	21 533,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8					
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2					
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8					
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1					
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19					
	WV		Součet					
16	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 4550	■			10 233,50	
	PP		hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 4550					
	WV		370,054*0,105 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 546,86	
17	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	■			8 161,44	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
	WV		"VYSPRAVENÍ A SPASOVÁNÍ OC. KONSTRUKCE SVODU PŘÍSTŘEŠKU A ŽLABU VČ. KLEMPÍŘ. ÚPRAV"2*8					
	WV		Součet					
18	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	■			2 385,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hrubý úklid po provedených pracích					
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

OPZ2200043 - Vlačstovka 2.

KSO:

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 11. 8. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 583,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 583,57	21,00%	47 372,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

272 956,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

OPZ2200043 - Vlaštovka 2.

Místo:

Jihlava

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

225 583,57

HSV - Práce a dodávky HSV	7 717,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 717,98
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	207 318,73
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	207 318,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 546,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěrů konstrukce

Objekt:

0PZ2200043 - Vlačstovka 2.

Místo:

Jihlava

Datum:

11. 8. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

225 583,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 717,98	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 717,98	
1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	██████	██████	3 622,68	
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	W		"VĚŽE POJÍZDNÉ LEŠENÍ VLAŠTOVKA 1 "2		██████			
	W		Součet		██████			
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	■	██████	██████	2 279,80	
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	W		"VĚŽE POJ. LEŠENÍ PODHLED 2 KS Á 5DNECH VLAŠTOVKA 1 "2*5		██████			
	W		Součet		██████			
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	■	██████	██████	1 815,50	
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
	W		"VLAŠTOVKA 1"2		██████			
	W		Součet		██████			
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				207 318,73	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				207 318,73	
8	K	789121151	Cistění ručním náradím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	■	██████	██████	93 224,00	
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního náradí stupeň přípravy St 2. stupeň zrezivění B					
	W		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	W		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	W		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	W		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	W		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	W		Součet		██████			
9	K	789121240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	■	██████	██████	18 684,03	
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním					
	W		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	W		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	W		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	W		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	W		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	W		Součet		██████			
11	K	789311110	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního tl do 40 µm	■	██████	██████	20 686,02	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm					
	W		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	W		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	W		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	W		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	W		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	W		Součet		██████			
12	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	■	██████	██████	11 323,57	
	PP		hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce					
	W		370,054*0,213 "Přepočtené koeficientem množství		██████			
	W		Součet		██████			
13	K	789311114	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezinátěru tl do 40 µm	■	██████	██████	20 493,59	
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm					
	W		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		██████			
	W		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		██████			
	W		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		██████			
	W		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		██████			
	W		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		██████			
	W		Součet		██████			
14	M	24629042	hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce	■	██████	██████	11 140,58	
	PP		hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce					
	W		370,054*0,12 "Přepočtené koeficientem množství		██████			
	W		Součet		██████			
15	K	789311120	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	■	██████	██████	21 533,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm					
	WV		"STOJKY 10KS" 10*(0,2+0,3)*2*3,8+(0,2+0,3)*3,8		████			
	WV		"PODÉLNÉ I 6KS"6*(0,15+0,12+0,12)*112,2		████			
	WV		"RAMENA 20KS"20*(0,2*3+0,25*2)*2,8		████			
	WV		"TRMENY 134KS"134*0,03*0,01*1		████			
	WV		"SVODY 5KS"3,14*0,1*19		████			
	WV		Součet		████			
16	M	24629162	hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 4550	■	████	████	10 233,50	
	PP		hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 4550					
	WV		370,054*0,105 "Přepočtené koeficientem množství		████			
	WV		Součet		████			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 546,86	
17	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	■	████	████	8 161,44	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
	WV		"VYSPRAVENÍ A SPASOVÁNÍ OC. KONSTRUKCE SVODU PŘÍSTŘEŠKU A ŽLABU VČ. KLEMPÍŘ. ÚPRAV"2*8		████			
	WV		Součet		████			
18	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	■	████	████	2 385,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hrubý úklid po provedených pracích		████			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2311					