

KRYCÍ LIST

Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	307 685 230,67
DPH:	64 613 898,44
Celkem Odbyt s DPH:	372 299 129,10

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	307 685 230,67

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 05.05.2022

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 05.05.2022

Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L

Rekapitulace			
Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L		Odbyt	
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L	307 685 230,67	64 613 898,44	372 299 129,10
SO 101 - Oprava úseku D1 s mosty D1-356.1-2, D1-356.1-2, D1-357.1-2, D1-357.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
SO 102 - Oprava úseku D1 s mosty D1-368.1-2, D1-371.1-2, D1-373.1-2, D1-373.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
SO 103 - Oprava úseku D1 s mosty D1-378.1-2, D1-380.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
SO 104 - Oprava úseku D1 s mosty D1-383.1-2, D1-385.1-2, D1-388.1-2, D1-388.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
8 - Potrubí			
4 - Vodorovné konstrukce			
SO 105 - Oprava úseku D1 s mosty D1-393.1-2, D1-394.1-2, D1-396.1-2, D1-396.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
SO 106 - Oprava úseku D1 s mosty D1-404.1-2, D1-410.1-2, D1-413.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
8 - Potrubí			
SO 107 - Oprava úseku D1 s mosty D1-414.1-2			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
5 - Komunikace			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů			
7 - Přidružená stavební výroba			
2 - Základy			
8 - Potrubí			
SO 181.1 - DIO - oblast SO 101			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
SO 181.2 - DIO - oblast SO 102			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
SO 181.3 - DIO - oblast SO 103			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
SO 181.4 - DIO - oblast SO 104			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			

Rekapitulace			
Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L		Odbyt	
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
9 - Ostatní konstrukce a práce			
SO 181.5 - DIO - oblast SO 105			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
SO 181.6 - DIO - oblast SO 106			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
SO 181.7 - DIO - oblast SO 107			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
9 - Ostatní konstrukce a práce			
SO 491.4 - Úprava kabelového vedení NN			
1 - Zemní práce			
0 - Všeobecné konstrukce a práce			
SO 495.2 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 102			
7 - Přidružená stavební výroba			
SO 495.3 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 103			
7 - Přidružená stavební výroba			
SO 495.4 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 104			
7 - Přidružená stavební výroba			
SO 495.7 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 107			
7 - Přidružená stavební výroba			
Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L			

Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L

Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L

VOO12200286 - D1 oprava AB vozovky v km 296,3-341,5 P+L	307 605 230,67	64 613 898,44	372 299 129,10
---	----------------	---------------	----------------

SO 101 - Oprava úseku D1 s mosty D1-356.1-2, D1-356...1-2, D1-357.1-2, D1

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
048	912152	SVOONICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	762	21,00				
050	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3386,625	21,00				
051	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	173	21,00				
052	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	761,292	21,00				
053	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	4609,5	21,00				
054	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	518	21,00				
055	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	518	21,00				
056	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5378,03	21,00				
057	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	76,19	21,00				
058	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	413,9	21,00				
059	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,113	21,00				
060	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	5029,98	21,00				
061	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	2010,1	21,00				
062	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2143,05	21,00				
063	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M	267,58	21,00				
065	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	662,813	21,00				
066	96663R	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ PLASTOVÝCH	M2	301,04	21,00				
067	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	0,526	21,00				

5 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn
021	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	2537,545	21,00	
022	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	219,208	21,00	
023	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1015,018	21,00	
024	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1015,018	21,00	
025	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1986	21,00	
026	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8967	21,00	
027	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5075,09	21,00	
028	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	77000,821	21,00	
029	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25307,043	21,00	
030	574D46	čerpací se souhlasem investora ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL, 50MM	M2	150,35	21,00	
031	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 60MM	M2	1087,628	21,00	
032	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 80MM	M2	9191,175	21,00	
033	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL, 80MM	M2	13918,988	21,00	

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	2192,08	21,00				
035	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	10150,178	21,00				
036	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	65617,566	21,00				
037	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	65617,566	21,00				
038	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1096,04	21,00				
039	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	5075,09	21,00				
040	57790A	VÝSPRAVA VÝTLKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	40	21,00				
041	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	4880,8	21,00				
064	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	1,656	21,00				

1 - Zemní práce

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
008	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	25,191	21,00	
009	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,414	21,00	
010	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	219,208	21,00	
011	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2030,036	21,00	
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	198,6	21,00	
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3166,344	21,00	
014	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1242,543	21,00	
015	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4254	21,00	
016	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1692,1	21,00	
017	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	198,6	21,00	
018	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	198,6	21,00	
019	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2537,545	21,00	

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	417,828	21,00	
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2030,036	21,00	
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00	
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00	
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00	
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00	
007	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1	21,00	

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
042	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	662,813	21,00	
043	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	662,813	21,00	
044	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	180,726	21,00	

7 - Přidružená stavební výroba

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
--------	---------	------	----	-------	-----------	-------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
045	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, oprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 30% celkové plochy (terpání podle skutečnosti)	M2	674,356	21,00				
046	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava šátečná - odstranění horních vrstev stávajícího nátěru bez poškození základního nátěru, nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 70% celkové plochy (terpání podle skutečnosti)	M2	1573,494	21,00				
047	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (CG-B)	M2	662,813	21,00				
048	7838D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10	M2	19,732	21,00				
2 - Základy									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
020	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,526	21,00				
SO 102 - Oprava úseku D1 s mosty D1-368..1-2, D1-371..1-2, D1-373..1-2, C									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
045	9112B2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	492,6	21,00				
046	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	492,6	21,00				
047	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	1247	21,00				
048	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2238,75	21,00				
049	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	153	21,00				
050	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	293,667	21,00				
051	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2743,75	21,00				
052	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	638	21,00				
053	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	638	21,00				
054	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6671,568	21,00				
055	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	42,604	21,00				
056	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	253,7	21,00				
057	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,063	21,00				
058	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	2046,208	21,00				
059	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	3294,86	21,00				
060	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	4026,8	21,00				
061	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	326,69	21,00				
063	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1328,686	21,00				
064	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	t	3,978	21,00				
065	96663	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ PLASTOVÝCH	M2	1131,9	21,00				
066	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	5	21,00				
067	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1,754	21,00				
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
021	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	1117,563	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
022	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	447,025	21,00				
023	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	447,025	21,00				
024	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	805,5	21,00				
025	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2235,125	21,00				
026	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	59212,75	21,00				
027	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15012,317	21,00				
028	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AQL 22+, 225 TL, 60MM	M2	5188,181	21,00				
029	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AQL 22+, 225 TL, 80MM	M2	6168,45	21,00				
030	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AQL 22+, 225 TL, 80MM	M2	5353,883	21,00				
031	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 225 TL, 60MM	M2	4470,253	21,00				
032	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL, 40MM	M2	53044,3	21,00				
033	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	53044,3	21,00				
034	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	2235,125	21,00				
035	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	20	21,00				
036	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	3623,86	21,00				
042	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EM2	M3	1,015	21,00				

1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno
009	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	12,771	21,00	
010	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,254	21,00	
011	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	894,05	21,00	
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	80,55	21,00	
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2522,462	21,00	
014	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	645,178	21,00	
015	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1589	21,00	
016	113765	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1388	21,00	
017	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	80,55	21,00	
018	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,55	21,00	
019	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1117,563	21,00	

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	80,55	21,00	
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	894,05	21,00	
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00	
004	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	10	21,00	
005	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00	1
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00	
007	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00	

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt	
							Celkem	DPH Celkem s DPH
008	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1	21,00			
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jed		
037	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1328,686	21,00			
038	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1328,686	21,00			
039	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	91,945	21,00			
7 - Pridružená stavební výroba								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jed		
040	767911	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	8,5	21,00			
041	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 30% celkové plochy (berpání podle skutečnosti)	M2	1027,602	21,00			
042	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava částečná - odstranění horních vrstev stávajícího nátěru bez poškození základního nátěru, nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 70% celkové plochy (berpání podle skutečnosti)	M2	2397,737	21,00			
043	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1328,686	21,00			
044	7838D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10	M2	107,712	21,00			
2 - Základy								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jed		
020	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,754	21,00			
SO 103 - Oprava úseku D1 s mosty D1-378.1-2, D1-390.1-2								
9 - Ostatní konstrukce a práce								
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jed		
042	911DC2	SVOODLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	1344,1	21,00			
043	911DC3	SVOODLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1344,1	21,00			
044	912152	SVOONICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	542	21,00			
045	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	2077,333	21,00			
046	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	166	21,00			
047	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	176,792	21,00			
048	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	2180,375	21,00			
049	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	313	21,00			
050	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	313	21,00			
051	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3455,26	21,00			
052	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	95	21,00			
053	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	2501,352	21,00			
054	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	17,5	21,00			
055	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	3116,3	21,00			
056	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	351,23	21,00			
058	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1765,688	21,00			
059	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	5	21,00			

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
060	97816	ODEKÁNÉ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1,921	21,00				
5 - Komunikace									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
019	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	1129,203	21,00				
020	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	451,681	21,00				
021	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	451,681	21,00				
022	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	674,5	21,00				
023	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2258,405	21,00				
024	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	50470,355	21,00				
025	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14529,995	21,00				
		čerpací se souhlasem investora							
026	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL, 80MM	M2	4787,839	21,00				
027	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL, 80MM	M2	7196	21,00				
028	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL, 80MM	M2	5225,348	21,00				
029	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK AČP 22+, 22S TL, 60MM	M2	4516,808	21,00				
030	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL, 40MM	M2	43274,355	21,00				
031	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	43274,355	21,00				
032	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	2258,405	21,00				
033	57790A	VÝSPRAVA VÝTLKŮ SMĚSÍ AČO (KUBATURA)	M3	40	21,00				
034	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	3446	21,00				
057	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,38	21,00				
1 - Zemní práce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
007	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	9,493	21,00				
008	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,095	21,00				
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	903,362	21,00				
010	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	67,45	21,00				
011	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2225,924	21,00				
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	576,611	21,00				
013	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2275	21,00				
014	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	17,5	21,00				
015	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	67,45	21,00				
016	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	67,45	21,00				
017	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1129,203	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	67,45	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	903,362	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00				

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00				
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00				
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
035	625112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1765,688	21,00				
036	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	1765,688	21,00				
037	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	62,22	21,00				
7 - Přidružená stavební výroba									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
038	767911	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	8,5	21,00				
039	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálu a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 30% celkové plochy (terpání podle skutečnosti)	M2	535,207	21,00				
040	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava částečná - odstranění horních vrstev stávajícího nátěru bez poškození základního nátěru, nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálu a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 70% celkové plochy (terpání podle skutečnosti)	M2	1248,818	21,00				
041	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (CS-B)	M2	1026,598	21,00				
2 - Základy									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
018	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,922	21,00				
SO 104 - Oprava úseku D1 s mosty D1-383, 1-2, D1-385, 1-2, D1-388, 1-2, E									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
066	9114B3	SVODIDLO OCEL SILNĚ OBOUSTŘ. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	256	21,00				
067	9114C1	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBÍRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	272	21,00				
068	911DC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	1720,4	21,00				
069	911DC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1720,4	21,00				
070	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	878	21,00				
071	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	12	21,00				
072	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12	21,00				
073	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4691,25	21,00				
074	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	578,5	21,00				
075	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	364,125	21,00				
076	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	5009,75	21,00				
077	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	495	21,00				
078	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	495	21,00				
079	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5053,95	21,00				
080	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,62	21,00				
081	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	728,4	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
082	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,038	21,00				
083	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	4647,08	21,00				
084	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	783,57	21,00				
085	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	4169,33	21,00				
086	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2	M	506,88	21,00				
088	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	166	21,00				
089	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARů	M2	2310,08	21,00				
090	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	19,92	21,00				
091	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,14	21,00				
092	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	t	0,64	21,00				
093	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1,542	21,00				

5 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Je
032	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	2691,663	21,00	
033	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1076,665	21,00	
034	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	367,1	21,00	
035	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1076,665	21,00	
036	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2580	21,00	
037	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	843,5	21,00	
038	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5383,325	21,00	
039	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	90681,18	21,00	
040	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30503,704	21,00	
041	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 60MM	M2	3917,098	21,00	
042	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	6799,6	21,00	
043	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	15819,953	21,00	
044	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM	M2	842,1	21,00	
045	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	10766,653	21,00	
046	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	83779,48	21,00	
047	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	82939,48	21,00	
048	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	5383,325	21,00	
049	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	80	21,00	
050	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	6840,88	21,00	
087	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,954	21,00	

1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Je
008	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	19,997	21,00	
009	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,238	21,00	
010	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	99,138	21,00	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
011	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2153,33	21,00				
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	258	21,00				
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3526,299	21,00				
014	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1800,197	21,00				
015	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4256	21,00				
016	113765	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	207,4	21,00				
017	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I	M3	258	21,00				
018	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	372,936	21,00				
019	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1536	21,00				
020	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	106,458	21,00				
021	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	77	21,00				
022	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	718,921	21,00				
023	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1891	21,00				
024	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,473	21,00				
025	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	861	21,00				
026	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2691,663	21,00				
027	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	35,62	21,00				
028	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	35,62	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
051	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV. TL 20MM	M2	2310,08	21,00				
052	62631	SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	2310,08	21,00				
053	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	156,67	21,00				
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
054	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS.	KUS	2	21,00				
055	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST oprava celková dle TKP 19C (II OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 30% celkové plochy (čerpání podle skutečnosti)	M2	126,274	21,00				
056	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST oprava částečná - odstranění horních vrstev stávajícího nátěru bez poškození základního nátěru, nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 70% celkové plochy (čerpání podle skutečnosti)	M2	294,64	21,00				
057	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST oprava celková dle TKP 19C (II OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043	M2	25,642	21,00				
058	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	1388,46	21,00				
059	7838D	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S10	M2	14	21,00				
2 - Základy									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedno			
029	21151	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	77	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
030	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,542	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2431,059	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2153,33	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00				
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00				
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
007	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1	21,00				
8 - Potrubí									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
060	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	488	21,00				
061	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	732	21,00				
062	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	4	21,00				
063	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4	21,00				
064	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	9	21,00				
065	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	66,888	21,00				
4 - Vodorovné konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
031	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,15	21,00				
SO 106 - Oprava úseku D1 s mosty D1-393, 1-2, D1-394, 1-2, D1-396, 1-2, E									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
044	912152	SVOVNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	229	21,00				
045	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	531,917	21,00				
046	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	105,917	21,00				
047	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1271	21,00				
048	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	67	21,00				
049	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	67	21,00				
050	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1043,18	21,00				
051	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	75	21,00				
052	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	184	21,00				
053	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M3	0,114	21,00				
054	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	804,52	21,00				
055	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	51,56	21,00				
056	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	656,1	21,00				
057	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	87,08	21,00				
059	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	198,142	21,00				
060	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	0,203	21,00				

							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
5 - Komunikace									
							Odbýt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
018	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	508,435	21,00				
019	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	308,46	21,00				
020	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	203,374	21,00				
021	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	203,374	21,00				
022	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	340,5	21,00				
023	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1454	21,00				
024	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1016,87	21,00				
025	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20051,475	21,00				
026	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5798,787	21,00				
027	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 60MM	M2	487,1	21,00				
028	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 80MM	M2	1670,375	21,00				
029	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 80MM	M2	3277,643	21,00				
030	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	3084,6	21,00				
031	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	2033,737	21,00				
032	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	15296,5	21,00				
033	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	15296,5	21,00				
034	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1542,3	21,00				
035	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1016,87	21,00				
036	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	983,6	21,00				
058	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,736	21,00				
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotka			
006	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	3,238	21,00				
007	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,184	21,00				
008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	308,46	21,00				
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	406,748	21,00				
010	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	34,05	21,00				
011	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	883,13	21,00				
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	334,033	21,00				
013	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	653	21,00				
014	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	34,05	21,00				
015	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	34,05	21,00				
016	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	508,435	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotka			
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	342,51	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	405,748	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00				
005	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
037	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	198,148	21,00				
038	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	198,142	21,00				
039	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	88,441	21,00				
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
040	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 30% celkové plochy (běhání podle skutečnosti)	M2	46,688	21,00				
041	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava částečná - odstranění horních vrstev stávajícího nátěru bez poškození základního nátěru, nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043 vč. spoj. materiálů a kotev, šroubů, vč. doplnění chybějících plast. krytek 70% celkové plochy (běhání podle skutečnosti)	M2	108,936	21,00				
042	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043	M2	6,542	21,00				
043	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (CG-E)	M2	198,142	21,00				
2 - Základy									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
017	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,203	21,00				
SO 106 - Oprava úseku D1 s mosty D1-404..1-2, D1-410..1-2, D1-413..1-2									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn			
052	912152	SVOONICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	497	21,00				
053	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3038,791	21,00				
054	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	178,333	21,00				
055	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	321,625	21,00				
056	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	3806,5	21,00				
057	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS	342	21,00				
058	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	342	21,00				
059	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1499,22	21,00				
060	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25	21,00				
061	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	436,6	21,00				
062	919143	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	M	2,14	21,00				
063	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M3	0,038	21,00				
064	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	3978,72	21,00				
065	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	596,3	21,00				

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
066	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	496,6	21,00				
067	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	0,7	21,00				
068	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	59,28	21,00				
070	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	145	21,00				
071	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	25,12	21,00				
072	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	163,404	21,00				
073	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	17,4	21,00				
074	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	0,172	21,00				

5 - Komunikace

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	
020	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	2343,073	21,00	
021	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	877,892	21,00	
022	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	937,229	21,00	
023	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	937,229	21,00	
024	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2539,5	21,00	
025	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4240	21,00	
026	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4686,145	21,00	
027	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	70970,92	21,00	
028	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24850,952	21,00	
029	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 60MM	M2	409,8	21,00	
030	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	6198	21,00	
031	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL 80MM	M2	15068,865	21,00	
032	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	8778,92	21,00	
033	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	9372,287	21,00	
034	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	55994	21,00	
035	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	55994	21,00	
036	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	4389,46	21,00	
037	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	4686,145	21,00	
038	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	100	21,00	
039	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	5341,56	21,00	
069	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,998	21,00	

1 - Zemní práce

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	
007	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	3,234	21,00	
008	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,25	21,00	
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	877,892	21,00	
010	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1874,458	21,00	
011	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	253,95	21,00	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2981,97	21,00				
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1538,906	21,00				
014	113763	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	3635	21,00				
015	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	596,3	21,00				
016	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	253,95	21,00				
017	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	253,95	21,00				
018	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2343,073	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1131,842	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1874,458	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00				
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00				
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
040	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,201	21,00				
041	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	163,404	21,00				
042	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	134,98	21,00				
043	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	28,424	21,00				
044	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	0,201	21,00				
045	62662	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	0,173	21,00				
046	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	24,36	21,00				
7 - Pridružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
047	76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU	M2	0,163	21,00				
048	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST oprava celková dle TKP 19C (III OSB + I spec.) - odstranění stávající PKO, úprava povrchu na Sa2,5, základní nátěr, vrchní nátěr s lokálním zesílením, finální nátěr RAL 7043	M2	9,714	21,00				
049	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	163,404	21,00				
050	7838D	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10	M2	18	21,00				
2 - Základy									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
019	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,172	21,00				
8 - Potrubí									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
051	89622	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3	21,00				
SO 107 - Oprava úseku D1 s mosty D1-414.1-2									
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
040	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	189	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
041	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	715,042	21,00				
042	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	88,375	21,00				
043	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	1060	21,00				
044	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	111	21,00				
045	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	111	21,00				
046	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	601,64	21,00				
047	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	91	21,00				
048	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	1291,44	21,00				
049	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	50	21,00				
050	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	364,2	21,00				
051	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	42	21,00				
053	93532	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	40	21,00				
054	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	119,748	21,00				
055	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,8	21,00				
056	97816	ODEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MCSTECH	M3	0,162	21,00				

5 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
018	56226	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	654,73	21,00	
019	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	261,892	21,00	
020	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	261,892	21,00	
021	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	548,5	21,00	
022	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1309,46	21,00	
023	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16519	21,00	
024	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7225,266	21,00	
025	574058	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 60MM	M2	385,6	21,00	
026	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK AČL 22+, 22S TL 80MM	M2	5085,745	21,00	
027	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	2618,921	21,00	
028	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	M2	15654	21,00	
029	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	15654	21,00	
030	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1309,46	21,00	
031	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLVKOU MODIFIK	M	1348,24	21,00	
052	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,184	21,00	

1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.
006	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,776	21,00	
007	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,046	21,00	
008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	523,784	21,00	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
SO 181.3 - DIO - oblast SO 103									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1	21,00				
SO 181.4 - DIO - oblast SO 104									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1	21,00				
SO 181.5 - DIO - oblast SO 105									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1	21,00				
SO 181.6 - DIO - oblast SO 106									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1	21,00				
SO 181.7 - DIO - oblast SO 107									
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1	21,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	KPL	1	21,00				
SO 491.4 - Úprava kabelového vedení NN									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	13283	HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	106,458	21,00				
006	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŠŤNĚNÍM	M3	18,473	21,00				
007	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,522	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	2	21,00				
002	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	2	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
003 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
004 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1	21,00				
SO 495.2 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 102									
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
001 75291R		DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	4	21,00				
SO 495.3 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 103									
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
001 75291R		DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	4	21,00				
SO 495.4 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 104									
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
001 74A450		ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	1	21,00				
002 75291R		DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	6	21,00				
SO 495.7 - Úprava vozovkových čidel - oblast SO 107									
7 - Přidružená stavební výroba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J			
001 74A450		ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	1	21,00				
002 75291R		DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	KPL	6	21,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
		<vo><rs><d>Ruční bourání, odkop zhotovitelem</></><rs><d>Odstanění AB krytu na styku CBaAB po zafixaci spárky</></><rs><d> ><rs>(43,6+59,7+42,8+35,8+29,0+29,0+29,0+29,0+29,0+29,0)*0,085*0,04</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> ></><rs><d>Odstanění AB krytu na styku ABaAB š. 100mm, hl. 40mm (viz pol.919111)</></><rs><d> ><rs>(61,0+85,1)*0,1*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> ></><rs><d>Odstanění AB krytu na styku s bet.rigolem a přejezdem SDP š. 100mm, hl. 40mm (viz pol.113763)</></><rs><d> ><rs>(275+1299+489+504+155+227+325+417+153+153+175+91)*0,1*0,04</><vo><rs>CcVp</></><rs><d> ></><rs><d>Odstanění AB pracovní spáry na styku láť stávy š.100mm, hl.40mm</></><rs><d> ><rs>2*(130+103+64+221+153+53+49)*0,1*0,04</><vo><rs>DcVp</></><rs><d> /></><rs><d> ><rs>A+B+C+D</><vo><rs>EcVp</></><rs><d> /></><rs><d>								
009	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,414	21,00					
		<vo><rs><d>Ruční bourání, odkop zhotovitelem</></><rs><d>Odstanění CB krytu na styku CBaAB po zafixaci spárky</></><rs><d> ><rs>(43,6+59,7+42,8+35,8+29,0+29,0+29,0+29,0+29,0+29,0)*0,085*0,04</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> ></><rs><d>								
010	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTELENEHO	M3	219,206	21,00					
		<vo><rs><d>Odstanění vrstvy MZK v průměrné tl. 200mm (dle pol. </></><rs><d>574F58)</></><rs><d> ><rs>2192,000/2*0,20</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> /></><rs><d>								
011	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTELENEHO	M3	2030,036	21,00					
		<vo><rs><d>Čerpání se souhlasem investora, po zjištění aktuálního stavu podkladních vrstev</></><rs><d>Odstanění vrstvy MZK v průměrné tl.200mm (dle pol. 574F58)</></><rs><d> ><rs>(2190+19101+5689+4923+3362+3426+4126+4132+2220+2217+1469+1457- 2192,00+1,062)*0,3*0,3*1,00*0,2</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> ></><rs><d>Odstanění vrstvy SD v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58)</></><rs><d> ><rs>(2190+19101+5689+4923+3362+3426+4126+4132+2220+2217+1469+1457- 2192,00+1,062)*0,3*0,3*1,00*0,2</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> ></><rs><d> /><rs>A+B</><vo><rs>CcVp</></><rs><d> /></><rs><d>								
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	198,6	21,00					
		<vo><rs><d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. případného ručního bourání vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</></><rs><d> ></><rs><d>Frézování asf.vozovky, odvoz na mestskádřadu zhotovitele, použití na úpravu krajky (viz pol.56962)</></><rs><d> ><rs>(707+2111+225+153+226+136+153+153+10+95)*0,5*0,1</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> /></><rs><d>								
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3166,344	21,00					
		<vo><rs><d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. případného ručního bourání vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem, odkop zhotovitelem</></><rs><d> ></><rs><d>Ořezaná vrstva v tl. 40mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrch zvlínu (odpát polohy 11372)</></><rs><d> ><rs>(2100+10101+5689+4923+3362+3426+4126+4132+2220+2217+1469+1457)*0,04- 198,6</><vo><rs>AcVp</></><rs><d> /></><rs><d>Ořezá vrstva v tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrch zvlínu</></><rs><d> ><rs>(612+422+543+563+1018+1508+1800+1400)*0,08</><vo><rs>TcVp</></><rs><d> /></><rs><d>Podkladní vrstvy v tl. 2</></><rs><d>60mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrch zvlínu</></><rs><d> /><rs>(612- 422)*2*0,06</><vo><rs>UcVp</></><rs><d> ></><rs><d>Mosty</></><rs><d>Ořezaná vrstva v tl. 40 mm. Nutno provádět s ohledem na stávající prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. příp. ručního bourání, vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</></><rs><d> /></><rs><d>most 356,1</></><rs><d> /><rs>41,20*11,75*0,04 /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 356,2</></><rs><d> /><rs>41,20*11,75*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>CcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 356,1</></><rs><d> /><rs>61,20*9,0*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>DcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 356,2</></><rs><d> /><rs>61,20*9,0*0,04</><vo><rs>DcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>EcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 357,1</></><rs><d> /><rs>44,60*11,75*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>CcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 357,2</></><rs><d> /><rs>44,60*11,75*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>DcVp</></><rs><d> /></><rs><d>most 357,1</></><rs><d> /><rs>43,20*12,75*0,04</><vo><rs>BcVp</></><rs><d> /</><rs><d> /><rs>B</><vo><rs>EcVp</></><rs><d> /></><rs><d>								
014	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1242,543	21,00					

							Odbýt				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH		
		<vo>=<=>most 357.1</=>=<=>prohlídka stavu gumového těsnění povrchového mostního zvluku a jeho případná výměna podle požadavků TDI (1 ks gumy) - čerpání se souhlasem investora</=>=<=>délka 13,350 m</=>=</=>									
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
							Odbýt				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH		
042 626112		REPROFACCE PODHLEDŮ, SVĚTLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV. TL 20MM <vo>=<=>Mosty</=>=<=>sanače ohrubnutí filmy v rozsahu 100%, vč. příp. sanače ohrubnění přídažeb (čerpání se souhlasem investora)</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.1</=>=<=>d /</=>=<=>(61.20+61.20)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>A</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.2</=>=<=>d /</=>=<=>(61.20+61.20)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>B</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.1</=>=<=>d /</=>=<=>(68.10+61.20)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>C</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.2</=>=<=>d /</=>=<=>(71.30+61.20)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>D</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.1</=>=<=>d /</=>=<=>(44.60+44.60)/(0.15+0.19) </=>=<=>E</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.2</=>=<=>d /</=>=<=>(44.60+44.60)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>F</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.1</=>=<=>d /</=>=<=>(54.20+44.60)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>G</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.2</=>=<=>d /</=>=<=>(50.00+44.60)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>H</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.1</=>=<=>d /</=>=<=>(33.35+33.35)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>I</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.2</=>=<=>d /</=>=<=>(33.35+33.35)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>J</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.1</=>=<=>d /</=>=<=>(44.70+33.35)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>K</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.2</=>=<=>d /</=>=<=>(43.15+33.35)/(0.15+0.19)</=>=<=> </=>=<=>L</=>=<=>d /</=>=<=>most SPOJOVACÍ MŮSTKY MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM <vo>=<=>Mosty</=>=<=>sanače ohrubnutí filmy v rozsahu 100%, vč. příp. sanače ohrubnění přídažeb (čerpání se souhlasem investora)</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>41.616</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>A</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>41.616</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>B</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>43.962</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>C</=>=<=>d /</=>=<=>most 356.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>45.050</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>D</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>30.326</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>E</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>30.326</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>F</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>33.590</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>G</=>=<=>d /</=>=<=>most 357.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>32.164</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>H</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>22.676</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>I</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>22.676</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>J</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>26.537</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>K</=>=<=>d /</=>=<=>most 358.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>26.010</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>L</=>=<=>d /</=>=<=>most 359.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>72.862</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>M</=>=<=>d /</=>=<=>most 359.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>N</=>=<=>d /</=>=<=>most 359.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>O</=>=<=>d /</=>=<=>most 361.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>42.024</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>P</=>=<=>d /</=>=<=>most 361.2</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>41.650</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>Q</=>=<=>d /</=>=<=>most 364.1</=>=<=>=<=> 626112</=>=<=>=<=>19.096</=>=<=> m2</=>=<=>=<=>=</=>=<=>R</=>=<=>d /</=>=<=>most SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	662.813	21.00						
043 62631			M2	662.813	21.00						
044 62845			M2	180.726	21.00						

							Odbýt			
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
		<w>=3,063+2,947+3,063+2,947</w> <lt>w>A</w></w></w></w></w></w> <lt>w>B</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,022+2,878+4,022+2,878</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,063+6,250+2,947+6,250</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,000+2,878+5,000+4,022</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+3,00+3,00+3,35</w></w></w></w></w></w> <lt>w>6,50+3,00+6,50+3,00</w></w></w></w></w></w> <lt>w>1,5+1,5+1,5+1,5</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+1,50+1,50+3,10</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,05+1,50+1,50+4,80</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,215+2,250+3,711</w></w></w></w></w></w> <lt>w>2,200+2,250+5,200</w></w></w></w></w></w> <lt>w>A+BaCaE+FeGaH+JaKaL+MaN</w></w></w></w></w></w> <w>C</w></w></w></w></w></w>								
7 - Přidružená stavební výroba										
							Odbýt			
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
045	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEĽ KONSTR NÁTEREM VÍCEVRST <w>=3,063+2,947+3,063+2,947</w> <lt>w>A</w></w></w></w></w></w> <lt>w>B</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,022+2,878+4,022+2,878</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,063+6,250+2,947+6,250</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,000+2,878+5,000+4,022</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+3,00+3,00+3,35</w></w></w></w></w></w> <lt>w>6,50+3,00+6,50+3,00</w></w></w></w></w></w> <lt>w>1,5+1,5+1,5+1,5</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+1,50+1,50+3,10</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,05+1,50+1,50+4,80</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,215+2,250+3,711</w></w></w></w></w></w> <lt>w>2,200+2,250+5,200</w></w></w></w></w></w> <lt>w>A+BaCaE+FeGaH+JaKaL+MaN</w></w></w></w></w></w> <lt>w>C</w></w></w></w></w></w> <lt>w>=3,063+2,947+3,063+2,947</w> <lt>w>A</w></w></w></w></w></w> <lt>w>B</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,022+2,878+4,022+2,878</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,063+6,250+2,947+6,250</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,000+2,878+5,000+4,022</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+3,00+3,00+3,35</w></w></w></w></w></w> <lt>w>6,50+3,00+6,50+3,00</w></w></w></w></w></w> <lt>w>1,5+1,5+1,5+1,5</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+1,50+1,50+3,10</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,05+1,50+1,50+4,80</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,215+2,250+3,711</w></w></w></w></w></w> <lt>w>2,200+2,250+5,200</w></w></w></w></w></w> <lt>w>A+BaCaE+FeGaH+JaKaL+MaN</w></w></w></w></w></w> <lt>w>C</w></w></w></w></w></w>	M2	674,356	21,00					
046	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEĽ KONSTR NÁTEREM VÍCEVRST <w>=3,063+2,947+3,063+2,947</w> <lt>w>A</w></w></w></w></w></w> <lt>w>B</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,022+2,878+4,022+2,878</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,063+6,250+2,947+6,250</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,000+2,878+5,000+4,022</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+3,00+3,00+3,35</w></w></w></w></w></w> <lt>w>6,50+3,00+6,50+3,00</w></w></w></w></w></w> <lt>w>1,5+1,5+1,5+1,5</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,10+1,50+1,50+3,10</w></w></w></w></w></w> <lt>w>4,05+1,50+1,50+4,80</w></w></w></w></w></w> <lt>w>5,215+2,250+3,711</w></w></w></w></w></w> <lt>w>2,200+2,250+5,200</w></w></w></w></w></w> <lt>w>A+BaCaE+FeGaH+JaKaL+MaN</w></w></w></w></w></w> <lt>w>C</w></w></w></w></w></w>	M2	1573,494	21,00					

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
		<vo><rs><ds>Těsnění spár mezi vozovkou a monolitickým rgulem nebo bet. příjezdem SDF š. 12mm, hl. 25mm</rs></ds> /><vo>126+126+94+91+104+90+205+456+297</vo><rs><ds>AcVp></rs></ds> AcVp></rs></ds> AcVp></rs></ds>Mosty</rs></ds>Mosty</rs></ds>typ N2, spáry podél MZ, š. 12 mm, hl. 25 mm, vč. oddělení, penetračního náletu</rs></ds> /><rs><ds>most 368, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000 </rs></ds></rs></ds> 368, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 40,640</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 44,568</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 376, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 376, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 62,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> </rs></ds> /><rs>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+V>								
009	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	3294,86	21,00					
		<vo><rs><ds>Těsnění spár v ast. krytu na styku ABxAB v tl. 40mm</rs></ds> /><vo>28,0</vo><rs><ds>AcVp></rs></ds> AcVp></rs></ds> AcVp></rs></ds>Těsnění podtlakové pracovní spáry na styku tlazí stavby tl. 40mm</rs></ds> /><vo>2*57+81+54+69+72+56+253+58</vo><rs><ds>BcVp></rs></ds> BcVp></rs></ds> BcVp></rs></ds>Mosty</rs></ds>Mosty</rs></ds>typ N2, podtlaková spára v obrubné vestě š. 15 mm, hl. 40 mm, vč. oddělení, penetračního náletu</rs></ds> /><rs><ds>most 368, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 127,200</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 368, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 127,200</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 481,700</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 481,700</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 35,980</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 35,980 </rs></ds>m </rs></ds></rs></ds> 376, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 307,100</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 376, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 310,000</rs></ds> m</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> </rs></ds> /><rs>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+V>								
000	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	4025,8	21,00					
		<vo><rs><ds>Mosty</rs></ds>Mosty</rs></ds>typ N1, mezi novou vozovkou a římsami a obrubníky š. 20 mm, hl. 40 mm, vč. oddělení, penetračního náletu</rs></ds> /><rs><ds>most 368, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 273,50</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 368, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 273,50</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 980,90</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 371, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 982,30</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 99,400</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 373, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 96,200</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 376, 1</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 653,700</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> 376, 2</rs></ds></rs></ds> 919111 </rs></ds></rs></ds> 666,300</rs></ds> </rs></ds></rs></ds> </rs></ds> /><rs>A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+V>								
001	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2	M	326,69	21,00					

[illegible]

[illegible]

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		<vo><st>Mosty<st><st><st>dloup N1, most novou vozovka a římsami a obšitiny š. 20 mm, hl. 40 mm, vř. očištění, penetrabilní nátěr<st><st><st> /<st><st><st>most 378. 1<st><st><st>dl 919111<st><st> 214,600<st><st> m<st><st> <st><st>A<st><st><st><st> /<st><st><st>most 378. 2<st><st><st>dl 919111. <st><st>200,700<st><st> m<st><st> <st><st>B<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 1<st><st><st>dl 919111. <st><st>1353,000<st><st> m<st><st> <st><st>C<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 2<st><st><st>dl 919111. <st><st>1339,000<st><st> m<st><st> <st><st>D<st><st><st><st> /<st><st><st> /<st><st>A<st>B<st>C<st>D<st><st>E<st><st><st><st>	M	351.23	21.00				
056	031337	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN IMELEM PRŮR PŘES 600MM2	M	351.23	21.00				
		<vo><st>Mosty<st><st><st><st> pruhy imel, obnova mezi MZ a římsou, obnova spár v římsách, vř. očištění, penetrabilní nátěr<st><st><st> /<st><st><st>most 378. 1<st><st><st>MZ <st><st>(0,80+0,15+0,15+0,80) *2 *2<st><st> <st><st>A<st><st><st><st> <st><st><st>dl (104,0+93,6)+<st><st> <st><st>M<st><st><st><st> <st> <st><st>*(0,15+0,19)<st><st> <st><st>B<st><st><st><st> <st><st><st> /<st><st><st>most 378. 2<st><st><st>MZ <st><st>(0,80+0,15+0,15+0,80) *2 *2<st><st> <st><st>C<st><st><st><st> <st><st><st>dl (103,7+93,6)+<st><st> <st><st>M<st><st><st><st> <st> <st><st>*(0,15+0,19)<st><st> <st><st>D<st><st><st><st> <st><st><st> /<st><st><st>most 380. 1<st><st><st>MZ <st><st>(0,80+0,15+0,80)+0,65) *2 *2<st><st> <st><st>E<st><st><st><st> <st><st><st>dl <st><st>114<st><st><st> <st><st>*(0,15+0,19)<st><st> <st><st>F<st><st><st><st> <st><st><st><st> nad žábem: 660,12<st><st> <st><st>332<st><st><st> <st> <st><st>*(0,21+0,12)<st><st> <st><st>G<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 2<st><st><st>MZ <st><st>(0,80+0,15+0,80) *2 *2 <st><st>H<st><st><st><st> <st><st><st>dl <st><st> 672,06<st><st> <st><st>114<st><st><st><st> <st><st>*(0,15+0,19)<st><st> <st><st>I<st><st><st><st><st> nad žábem: 658,92<st><st> <st><st>331<st><st><st> <st> <st><st>*(0,21+0,12)<st><st> <st><st>J<st><st><st><st><st> /<st><st><st>A<st>B<st>C<st>D<st>E<st>F<st>G<st>H<st>I<st><st>K<st><st> <st><st>	M2	1765.688	21.00				
058	038542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1765.688	21.00				
		<vo><st>Mosty<st><st><st><st><st> říms v rozsahu 100%, vř. příp. obrubníků přiřazené (berpatelné se souhlasem investor)<st><st><st> /<st><st><st>most 378. 1<st><st><st>dl 626112. <st><st>67,184<st><st> m<st><st> <st><st>A<st><st><st><st> /<st><st><st>most 378. 2<st><st><st>dl 626112. <st><st>67,082<st><st> m<st><st> <st><st>B<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 1<st><st><st>dl 626112. <st><st>816,915<st><st> m<st><st> <st><st>C<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 2<st><st><st>dl 626112. <st><st>815,407<st><st> m<st><st> <st><st>D<st><st><st><st> /<st><st><st>A<st>B<st>C<st>D<st><st>E<st><st><st><st>	M2	1765.688	21.00				
059	008842	ODSTRANĚNÍ OPLŮCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	5	21.00				
		<vo><st><st> v rámci v SOP, vř. poplatku za skladiště<st><st><st> /<st><st><st>most 378. 1<st><st><st>dl 767911 8,50 m2 <st><st><st> 1,7 m, délka 2,5 m, počet 2<st><st><st>dl <st><st>2<st><st>B<st><st><st><st>	M	5	21.00				
060	07816	ODŠEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1,921	21.00				
		<vo><st><st><st><st><st> odstranění části stávkového drenážního proušku z polymabetonu případně hliníkového profilu v místě bočního ložní vesty v rozsahu 20-25%, vř. naložení, odvoz odpadu (čerpání se souhlasem investor)<st><st><st> /<st><st><st>most 378. 1<st><st><st> /<st><st>0,15*0,035*90,00*0,20 <st><st>A<st><st><st><st> /<st><st><st>most 378. 2<st><st><st> /<st><st>0,15*0,035*90,00*0,20 <st><st>B<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 1<st><st><st> /<st><st>0,15*0,035*900,10*0,25 <st><st>C<st><st><st><st> /<st><st><st>most 380. 2<st><st><st>dl <st><st>0,15*0,035*658,00*0,25 <st><st>D<st><st><st><st> /<st><st><st>A<st>B<st>C<st>D<st><st>E<st><st><st><st>	M3	1,921	21.00				
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	56225	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	1129.203	21.00				
		<vo><st><st> plochy vesty ŠD, 3% vápna, viz pol 56330, čerpání se souhlasem investor<st><st><st> /<st><st>451,681<st><st>0,2*0,5<st><st>A<st><st><st><st>	M2	1129.203	21.00				
020	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	451.681	21.00				
		<vo><st><st>MOK 0/32, š. 200mm, viz pol 11332, čerpání se souhlasem investor<st><st><st> /<st><st>451,681<st><st>A<st><st><st><st>	M3	451.681	21.00				
021	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI	M3	451.681	21.00				
		<vo><st><st>ŠD 0/32, š. 200mm, viz pol 11332, čerpání se souhlasem investor<st><st><st> /<st><st>451,681<st><st>A<st><st><st><st>	M3	451.681	21.00				
022	56062	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	674.5	21.00				

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		<vo><rs><d>Obnosná vrstva mimo mosty v š. 40mm</d></rs></d> /><rs>6653+7219+4866+4825</rs></d></rs></d> /></rs><rs><rs>Mosty</rs></rs></d></rs></d>obnosná vrstva SMA 115 PMJ 45/80 65</rs></d></rs></d> /></rs></d></rs></d> 378. 1</rs></rs></rs></rs></d> 11372a: </rs></rs>1125,00</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>B</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 378. 2</rs></rs></rs></rs></d> 11372a: </rs></rs>1125,00</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>C</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 1</rs></rs></rs></rs></d> 11372a: </rs></rs>8634,106</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>D</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 2</rs></rs></rs></rs></d> 11372a: </rs></rs>8717,247</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>E</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs>A+B+C+D+E</rs></rs>F</rs></rs></rs></rs></d>							
001	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	43274,355	21,00				
		<vo><rs><d>obnosné vrstvy mimo mosty, šr. 24, 1,5 kg/m2 (viz pol. 574J54)</d></rs></d> /><rs>6653+7219+4866+4825</rs></d></rs></d> /></rs><rs><rs>Mosty</rs></rs></d></rs></d>obnosné vrstvy, šr. 24, 1,5 kg/m2</rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 378. 1</rs></rs></rs></rs></d> viz pol. 574J54: </rs></rs>1125,00</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>B</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 378. 2</rs></rs></rs></rs></d> viz pol. 574J54: </rs></rs>1125,00</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>C</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 1</rs></rs></rs></rs></d> viz pol. 574J54: </rs></rs>8634,106</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>D</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 2</rs></rs></rs></rs></d> viz pol. 574J54: </rs></rs>8717,247</rs></d> m2</rs></rs> </rs></rs>E</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs>A+B+C+D+E</rs></rs>F</rs></rs></rs></rs></d>							
002	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	2258,405	21,00				
		<vo><rs><d>posyp na vrstvě MZK, šr. 24, 3,0 kg/m2 (viz pol. 56310), čerpateľné se souhlasem investora</d></rs></d> /><rs>451,681+0,2</rs></d></rs></d>							
003	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KURATURA)	M3	40	21,00				
		<vo><rs><d>Oprava obnosné vrstvy objemných mas (se souhlasem investora)</d></rs></d>Předpoklad 1000m2, průměrná tloušťka vrstvy 40mm, povinný odstup vytržovaného materiálu zhotovitelem stavby</rs></rs></d> /></rs></rs></d> /><rs>1000*0,04</rs></d></rs></d>							
004	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFK	M	3448	21,00				
		<vo><rs><d>typ N2, lokální oprava v ložní vrstvě pro sanaci v místě trhlin do š. 5 mm množství bude určeno na základě odborní prohlídky po odříznutí vrstevky, vč. vytržování drážky, očistění, náletu, natření suš. odvozu na místo určené zhotovitelem (srovnání se souhlasem investora)</d></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d> ani. (včetně mimo mosty)</rs></rs></d> /><rs>1947</rs></d></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>Mosty</rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 378. 1</rs></rs></rs></rs></d>dl. mostu: </rs></rs>90,000</rs></d> m</rs></rs> </rs></rs>A</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 378. 2</rs></rs></rs></rs></d>dl. mostu: </rs></rs>90,000</rs></d> m</rs></rs> </rs></rs>B</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 1</rs></rs></rs></rs></d>dl. mostu: </rs></rs>680,100</rs></d> m</rs></rs> </rs></rs>C</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most 380. 2</rs></rs></rs></rs></d>dl. mostu: </rs></rs>658,000</rs></d> m</rs></rs> </rs></rs>D</rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>most /></rs></rs></rs>A+B+C+D+E</rs></rs>F</rs></rs></rs></rs></d>							
007	90139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EM2	M3	0,36	21,00				
		<vo><rs><d>Zatěsnění spár na styku CBxAB - EM2 hrmosti š. 100mm, š. 40mm, včetně případného polydymu</d></rs></d> /><rs>23,0+26,0+23,0+23,0</rs>*10*0,04</rs></d></rs></d> </rs></rs>							
1 - Zemní práce									
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jedn.			
007	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	9,493	21,00				
		<vo><rs><d>Ruční bourání, odkup zhotovitelem</d></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>Odstranění AB krytu na styku CBxAB po zafixování spárky</rs></rs></d> /><rs>23,0+26,0+23,0+23,0</rs>*0,085*0,04</rs></d></rs></d> </rs></rs></rs></rs></d>Odstranění AB krytu na styku ABxAB š. 100mm, hl. 40mm (viz pol.010111)</rs></rs></d> /><rs>(0,3+8,2)*0,1*0,04</rs></d></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>Odstranění AB krytu na styku s bet. ropletem a příjezdem SDF š. 100mm, hl. 40mm (viz pol.113763)</rs></rs></d> /><rs>89M+708+552+411</rs>*0,1*0,04</rs></d></rs></d> </rs></rs></rs></rs></d> /></rs></rs></rs>C</rs></rs></rs></rs></d>							
008	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,095	21,00				
		<vo><rs><d>Ruční bourání, odkup zhotovitelem</d></rs></d> /></rs></rs></rs></rs></d>Odstranění CB krytu na styku CBxAB po zafixování spárky</rs></rs></d> /><rs>23,0+26,0+23,0+23,0</rs>*0,025*0,04</rs></d></rs></d> </rs></rs></rs></rs></d>							
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	903,362	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
017	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 56226	M2	1129,203	21,00				

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAJ) Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 12273	M3	67,45	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAJ) Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 11332	M3	903,362	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 11332	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 11332	KPL	1	21,00				
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 11332	KPL	1	21,00				
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNOSTÍ Úprava plánů se souhlasem investora, viz pol. 11332	KPL	1	21,00				

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
035	626112	REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTVĚ TL 20MM Úprava povrchů se souhlasem investora, viz pol. 11332	M2	1765,686	21,00				
036	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Úprava povrchů se souhlasem investora, viz pol. 11332	M2	1765,686	21,00				
037	62645	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU Úprava povrchů se souhlasem investora, viz pol. 11332	M2	62,22	21,00				

7 - Přidružená stavební výroba

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH

[illegible]

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
		<w>=d>Obtuná vstava mimo mosty v tl. 40mm</w> </w> </w>1800+1482+5001+4982+1579+1839+19567+18043+1064+1052</w>Ac/vp</w> </w>Přesady SDP</w>120,0/3,5/2</w>Ac/vp</w> </w>Mosty</w>Obtuná vstava SMA 115 PMB 45/80-65</w> </w>dmost 383, 1</w>11372a </w>164,500 </w>m2</w> </w>Ac/vp</w> 383, 2</w>11372a: </w>159,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 385, 1</w>11372a: </w>818,750</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 385, 2</w>11372a: </w>818,750</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 388, 1</w>11372a: </w>426,735</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 388, 2</w>11372a: </w>386,125</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 389, 1</w>11372a </w>11540,100</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 389, 2</w>11372a </w>11394,020</w> m2 </w>Ac/vp</w> </w>dmost 391, 1</w>11372a </w>396,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 391, 2</w>11372a: </w>396,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> </w>AcB+C+D+E+F+G+H+J+K</w>Ac/vp</w> n</w>								
047	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	82939,48	21,00					
		<w>=d>Obtuná vstavy mimo mosty, tl. 24, 1,5 kg/m2 (viz pol. 574J54)</w> </w> </w>1800+1482+5001+4982+1579+1839+19567+18043+1064+1052</w>Ac/vp</w> </w>Mosty</w>Obtuná vstavy, tl. 24, 1,5 kg/m2</w> </w>dmost 383, 1</w>574J54 </w>164,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 383, 2</w>574J54 </w>159,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 385, 1</w>574J54 </w>818,750</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 385, 2</w>574J54 </w>818,750</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 388, 1</w>574J54 </w>426,735</w> m2 </w>Ac/vp</w> </w>dmost 388, 2</w>574J54 </w>386,125</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 389, 1</w>574J54 </w>11540,100</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 389, 2</w>574J54 </w>11394,020</w> m2 </w>Ac/vp</w> </w>dmost 391, 1</w>574J54 </w>396,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> 391, 2</w>574J54 </w>396,500</w> m2</w> </w>Ac/vp</w> </w>AcB+C+D+E+F+G+H+J+K</w>Ac/vp</w> y</w>								
048	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	5383,325	21,00					
		<w>=d>posyp na vstave MZK, tl. 24, 3,0 kg/m2 (viz pol. 593T1), šetrné se souhlasem investora</w> </w> </w>1076,865/0,2</w>Ac/vp</w>								
049	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	80	21,00					
		<w>=d>oprava obtuné vstavy objemných mas (se souhlasem investora)</w>Předmět 2000m2, průměrná tloušťka vstavy 40mm, povinný odstup vytržovacího materiálu zhotovitém stávaj</w> </w> </w>2000*0,04</w>Ac/vp</w>								
060	577A2	VÝSPRAVA TRIBLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	6840,86	21,00					

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH		
		<v>-<r>-<d>lokalní oprava v ložní vestě pro sanaci v místě tláček do š. 5 mm množství bude určeno na základě odborné prohlídky po odfrézování vozovky, vř. vyfrézování drážky, očištění, natěru, naložení sat. odvozu na místo určené zhotovitelem (žepnutí se souhlasem investora)-<r>-<d> /-<r>-<d>dl. asf. šikol. mimo mosty-<r>-<d> /-<r>-<d>4853-<r>-<d>vypA-<r>-<d> /-<r>-<d>Mosty-<r>-<d> /-<r>-<d>most 383.1-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>13,160-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypA-<r>-<d> /-<r>-<d>most 383.2-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>12,780-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypB-<r>-<d> /-<r>-<d>most 385.1-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>65,500-<r>-<d> /-<r>-<d>vypC-<r>-<d> /-<r>-<d>most 385.2-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>65,500-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypD-<r>-<d> /-<r>-<d>most 388.1-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>31,610-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypE-<r>-<d> /-<r>-<d>most 388.2-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>31,610-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypF-<r>-<d> /-<r>-<d>most 389.1-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>654,000-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypG-<r>-<d> /-<r>-<d>most 389.2-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>89,300-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypH-<r>-<d> /-<r>-<d>most 391.1-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>31,720-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypI-<r>-<d> /-<r>-<d>most 391.2-<r>-<d>dl. mostu: -<r>-<d>31,720-<r>-<d> m-<r>-<d> /-<r>-<d>vypJ-<r>-<d> /-<r>-<d>A-<r>-<d>B-<r>-<d>C-<r>-<d>D-<r>-<d>E-<r>-<d>F-<r>-<d>G-<r>-<d>H-<r>-<d>I-<r>-<d>J-<r>-<d>K-<r>-<d>vypL-<r>-<d>vyp									
067	93139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ <v>-<r>-<d>Zatěsnění spár na styku CB&AB - EMZ hmotou š. 100mm, tl. 40mm, včetně případného polystyrenu-<r>-<d> /-<r>-<d>23.0x23.0x23.0x23.0x31.4x23.0x23.0x23.0x23.0x100.04-<r>-<d>vypA-<r>-<d>vyp	M3	0.954	21.00						
1 - Zemní práce											
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH		
008	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM <v>-<r>-<d>Ruční bourání, odkap zhotovitelem-<r>-<d> /-<r>-<d>Odstranění AB krytu na styku CB&AB po zafixování spár-<r>-<d> /-<r>-<d>23.0x23.0x23.0x23.0x31.4x23.0x23.0x23.0x23.0x100.04-<r>-<d>vypA-<r>-<d> /-<r>-<d>Odstranění AB krytu na styku A&B š. 100mm, tl. 40mm (viz. pol.91911)-<r>-<d> /-<r>-<d>105.5x101.9x1.04-<r>-<d>vypB-<r>-<d> /-<r>-<d>Odstranění AB krytu na stygu s bet ngolem a přejezdem S&P š. 100mm, tl. 40mm (viz. pol.113763)-<r>-<d> /-<r>-<d>166x167x106x61x226x131x108x1568x168.6x71x69x1.04-<r>-<d>vypC-<r>-<d> /-<r>-<d>A-<r>-<d>B-<r>-<d>C-<r>-<d>D-<r>-<d>vyp	M3	19.997	21.00						
009	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU <v>-<r>-<d>Ruční bourání, odkap zhotovitelem-<r>-<d> /-<r>-<d>Odstranění CB krytu na styku CB&AB po zafixování spár-<r>-<d> /-<r>-<d>23.0x23.0x23.0x23.0x31.4x23.0x23.0x23.0x23.0x100.04-<r>-<d>vypA-<r>-<d>vyp	M3	0.238	21.00						
010	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO <v>-<r>-<d>Přepnutí S&P-<r>-<d> /-<r>-<d>odstranění MZK a ŠD s odvozem a uložením na skládce-<r>-<d> /-<r>-<d>120x1.5x1.5x1.04032-<r>-<d>vypA-<r>-<d>vyp	M3	99.138	21.00						
011	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO <v>-<r>-<d>žepnutí se souhlasem investora, po zjištění aktuálního stavu podkladních vrstev-<r>-<d> /-<r>-<d>Odstranění vrstvy MZK v průměrné tl 200mm (dle pol. 574F58)-<r>-<d> /-<r>-<d>(1800x1482x5001x4982x1570x1839x19587x18043x1064x1052x0.3x0.3x1.06x0.2-<r>-<d>vypA-<r>-<d>vyp -<r>-<d>Odstranění vrstvy ŠD v průměrné tl 200mm (dle pol. 574F58)-<r>-<d> /-<r>-<d>(1800x1482x5001x4982x1570x1839x19587x18043x1064x1052x0.3x0.3x1.06x0.2-<r>-<d>vypB-<r>-<d>vyp -<r>-<d>A-<r>-<d>B-<r>-<d>C-<r>-<d>D-<r>-<d>vyp	M3	2153.33	21.00						
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <v>-<r>-<d>Núto provádět s ohledem na stávající betonové prvky lemující povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální opravy vř. případného ručního bourání vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem-<r>-<d> /-<r>-<d>Frézování asf vozovky, odvoz na mezikládku zhotovitele, použití na opravu krajie (viz. pol.569632)-<r>-<d> /-<r>-<d>182x173x622x622x128x177x1733x1363x80x80x0.5x0.1-<r>-<d>vypA-<r>-<d>vyp	M3	258	21.00						
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3526.299	21.00						

[illegible]

[illegible]

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
		<vo><ar><do>Ohranová vrstva mimo mosty v tl. 40mm</do></ar></vo> </ar></do></ar></do> /><ar>1082+1094+1455+1450+874+4465+847</ar></do></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>Mosty</do></ar><ar><do>ohranová vrstva SMA 115 PMB 45/80 65</do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 1</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>231.375</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 2</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>231.375</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 1</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>821.50</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 2</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>821.50</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 1</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>321.500</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 2</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>321.500</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 1</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>216.875</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 2</do></ar><ar><do> 11372a: </ar></do>216.875</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do> /><ar>A+B+C+D+E+F+G+H+I</ar></do></ar></do></vo>							
033	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	15296,5	21,00				
		<vo><ar><do>ohranová vrstva mimo mosty, tl. 24, 1,5 kg/m2 (viz pol. 574J54)</do></ar></vo> </ar></do></ar></do> /><ar>1082+1094+1455+1450+874+4465+847</ar></do></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>Mosty</do></ar><ar><do>ohranová vrstva, tl. 24, 1,5 kg/m2</do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 1</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>231.375</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 2</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>231.375</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 1</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>821.50</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 2</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>821.50</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 1</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>321.500</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 2</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>321.500</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 1</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>216.875</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 2</do></ar><ar><do> viz pol. 574J54: </ar></do>216.875</do></ar></do> m2</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do> /><ar>A+B+C+D+E+F+G+H+I</ar></do></ar></do></vo>							
034	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1542,3	21,00				
		<vo><ar><do>posyp na vrstvě MZK, tl. 24, 3,0 kg/m2 (viz pol. </do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar>3084.602</ar></vo></ar></do></ar></do></vo>							
035	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1016,87	21,00				
		<vo><ar><do>posyp na vrstvě MZK, tl. 24, 3,0 kg/m2 (viz pol. 56310b), žerptelní se souhlasem investora</do></ar></vo> </ar></do></ar></do> /><ar>203.374/0.2</ar></vo></ar></do></ar></do></vo>							
036	577A2	VÝSRAVA TRILIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	983,6	21,00				
		<vo><ar><do>okrajová úprava v ložní vrstvě pro sanaci v místě tloušťky do 5, 5 mm množství bude určeno na základě odborné posudky po odříznutí vozovky, vč. vytržování drážky, odštěpení, náletu, nalezení aut, odvozu na místo určení zhotovitelům (žerptání se souhlasem investora)</do></ar></do> /><ar><ar><do>dl, asf. šálků mimo mosty</do></ar></do> /><ar>729</ar></vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>Mosty</do></ar><ar><do>dl</do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 1</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>18.510</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 303. 2</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>18.510</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 1</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>65.720</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 304. 2</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>65.720</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 1</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>25.720</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 306. 2</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>25.720</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 1</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>17.35</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do>most 308. 2</do></ar><ar><do>dl, mostu </ar></do>17.35</do></ar></do> m</do></ar></vo> </vo></ar></do></ar></do> /><ar><ar><do> /><ar>A+B+C+D+E+F+G+H+I</ar></do></ar></do></vo>							
058	00139	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	0,736	21,00				

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
		<v>-<r>-<d>Zafixování spáry na styku CB&B - EMZ hmotou š. 100mm, tl. 40mm, včetně případného polystyrenu</r></d> </v><v>(23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0)*0,1 070,04</v><v>AcVyp</v></d>								
1 - Zemní práce										
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
006	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM <v>-<r>-<d>Ruční bourání, odkap zhotovítelem</r></d> </v>-<r>-<d>Odstranění AB krytu na styku CB&B po zafixování spáry</r></d> </v><v>(23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0)*0,1 8570,04</v><v>AcVyp</v></d> </v>-<r>-<d>Odstranění AB krytu na stygu s bet. roglem a přípevkem SDP š. 100mm, hl. 40mm (viz pol. 11376)</r></d> </v><v>(84,79+110+113+66+66+67+68)*0,170,04</v><v> yB</v></d> </v>-<r>-<d> </v>AB</v></d> </v><v>C</v></d>	M3	3,238	21,00					
007	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU <v>-<r>-<d>Ruční bourání, odkap zhotovítelem</r></d> </v>-<r>-<d>Odstranění CB krytu na styku CB&B po zafixování spáry</r></d> </v><v>(23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0+23,0)*0,1 2570,04</v><v>AcVyp</v></d>	M3	0,184	21,00					
008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO <v>-<r>-<d>Odstranění vrstvy MZX v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574FS8)</r></d> </v><v>3084,602*0,20</v><v>AcVyp</v></d>	M3	308,46	21,00					
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO <v>-<r>-<d>Čerpaně se souhlasem investora, po zjištění skutečného stavu podkladních vrstev</r></d> </v>-<r>-<d>Odstranění vrstvy MZX v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574FS8)</r></d> </v><v>(1082+1094+1455+1450+874+4465+847+847: 3084,601,062)*0,370,371,0670,2</v><v>AcVyp</v></d> ><d> </v>-<r>-<d>Odstranění vrstvy ŠD v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574FS8)</r></d> </v><v>(1082+1094+1455+1450+874+4465+847+847: 3084,601,062)*0,370,371,0670,2</v><v>AcVyp</v></d> ><d> </v>-<r>-<d> </v>AB</v></d> </v><v>C</v></d>	M3	406,748	21,00					
010	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <v>-<r>-<d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky lemovací povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vě. případného ručního bourání vě. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</r></d> </v>-<r>-<d>Fřezování asf vozovky, odvoz na moistkládnu zhotovitele, použití na opravu krajky (viz pol. 60062)</r></d> </v><v>(86+86+116+116+68+69+70+70)*0,570,1</v><v>y ACVyp</v></d>	M3	34,05	21,00					
011	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <v>-<r>-<d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky lemovací povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vě. případného ručního bourání vě. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem, odkap zhotovitelem</r></d> </v>-<r>-<d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky lemovací povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vě. případného ručního bourání vě. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem, odkap zhotovitelem</r></d> </v>-<r>-<d>Obrusná vesta v tl. 40mm, v šířce do 0,5m od mostního podpových závlků (odpočet položky 11372)</r></d> </v><v>(1082+1094+1455+1450+874+4465+847+847)*0, 04,34,05</v><v>AcVyp</v></d> </v>-<r>-<d>Ložná vrstva v tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpových závlků</r></d> </v><v>(521+934)*0,06</v><v>B</v></d> </v>-<r>-<d>Propadlé vozovky - tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpových závlků</r></d> </v><v>179,07*0,08</v><v>C</v></d> </v>-<r>-<d>Podkladní vrstva v tl. 20cm</r></d> </v><v>60mm, v šířce do 0,5m od mostního podpových závlků</r></d> </v><v>(521+934)*2*0,06</v><v>D</v></d> </v>-<r>-<d>Moasty</r></d> </v>-<r>-<d>obrusná vesta v tl. 40 mm. Nutno provádět s ohledem na stávající prvky lemovací povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vě. příp. ručního bourání, vě. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</r></d> </v>-<r>-<d>bmost 393,1</r></d> </v><v>18,51*12,50*0,04</v></d> </v>-<r>-<d>E</v></d> </v>-<r>-<d>bmost 393,2</r></d> </v><v>18,51*12,50*0,04</v></d> </v>-<r>-<d>F</v></d> </v>-<r>-<d>bmost 394,1</r></d> </v><v>65,72*12,50*0,04 </v><v>G</v></d> </v>-<r>-<d>bmost 394,2</r></d> </v><v>65,72*12,50*0,04 </v><v>H</v></d> </v>-<r>-<d>bmost	M3	883,13	21,00					
012	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	334,033	21,00					

[illegible]

							Odbýt		
Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
010	11332	<w>=r>=d>Odstranění vrstvy MZK v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58a)</r>=d> </w>=r>=d>8778,92*0,3*0,3*1,06*2</w>=r>=d> </w>=r>=d>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMLENEHO <w>=r>=d>Čerpání se souhlasem investora, po zjištění aktuálního stavu podkladních vrstev</r>=d> </w>=r>=d>Odstranění vrstvy MZK v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58b)</r>=d> </w>=r>=d>1802+1832+2754+2780+1385+1386+17419+18371+2769+2764-8778,92*0,3*0,3*1,06*2</w>=r>=d> </w>=r>=d>Odstranění vrstvy ŠD v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58b)</r>=d> </w>=r>=d>1802+1832+2754+2780+1385+1386+17419+18371+2769+2764-8778,92*0,3*0,3*1,06*2</w>=r>=d> </w>=r>=d>	M3	1874,458	21,00				
011	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <w>=r>=d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. případného ručního broušení vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</r>=d> </w>=r>=d>Frézování asf. vozovky, odvoz na mezikládku zhotovitele, použití na úpravu krajic (viz pol. 56962)</r>=d> </w>=r>=d>142+142+217+217+110+110+1833+1852+228+228*0,5*0,5*1</w>=r>=d>	M3	253,96	21,00				
012	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <w>=r>=d>Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. případného ručního broušení vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem, odkup zhotovitelem</r>=d> </w>=r>=d>Obrusná vrstva v tl. 40mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru (odpočet položky 11372)</r>=d> </w>=r>=d>1802+1832+2754+2780+1385+1386+17419+18371+2769+2764*0,04*253,96</w>=r>=d> </w>=r>=d>Ložná vrstva v tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru</r>=d> </w>=r>=d>3676+564*0,08</w>=r>=d> </w>=r>=d>Propadlá vozovka - tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru</r>=d> </w>=r>=d>316,00+319,00+525,00+313,00+370,00*0,08</w>=r>=d> </w>=r>=d>Podkladní vrstvy v tl. 2x v tl. 60mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru</r>=d> </w>=r>=d>3676+564*2*0,06</w>=r>=d> </w>=r>=d>Mosty v tl. 40mm Nutno provádět s ohledem na stávající prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. příp. ručního broušení, vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem</r>=d> </w>=r>=d>1. </w>=r>=d>73,28*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>2. </w>=r>=d>73,28*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>3. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>4. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>5. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>6. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>7. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>8. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>9. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>10. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>11. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>12. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>13. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>14. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>15. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>16. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>17. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>18. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>19. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>20. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>21. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>22. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>23. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>24. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>25. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>26. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>27. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>28. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>29. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>30. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>31. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>32. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>33. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>34. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>35. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>36. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>37. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>38. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>39. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>40. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>41. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>42. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>43. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>44. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>45. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>46. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>47. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>48. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>49. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>50. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>51. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>52. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>53. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>54. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>55. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>56. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>57. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>58. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>59. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>60. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>61. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>62. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>63. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>64. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>65. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>66. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>67. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>68. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>69. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>70. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>71. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>72. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>73. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>74. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>75. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>76. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>77. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>78. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>79. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>80. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>81. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>82. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>83. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>84. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>85. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>86. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>87. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>88. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>89. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>90. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>91. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>92. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>93. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>94. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>95. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>96. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>97. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>98. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>99. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d> </w>=r>=d>100. </w>=r>=d>36,00*12,50*0,04</w>=r>=d>	M3	2981,97	21,00				
013	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH <w>=r>=d>Ložná vrstva v tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru, odhad 30% plochy frézované obrusné vrstvy</r>=d> </w>=r>=d>zhotovitelem (Čerpání se souhlasem investora), odečet položky 11372</r>=d> </w>=r>=d>1802+1832+2754+2780+1385+1386+17419+18371+2769+2764*0,08*0,3</w>=r>=d> </w>=r>=d>339,2</w>=r>=d> </w>=r>=d>Podkladní vrstva v tl. 60mm, v šířce do 0,5m od mostního podpěrů závěru, odhad 30% plochy frézované ložné vrstvy</r>=d> </w>=r>=d>zhotovitelem (Čerpání se souhlasem investora), odečet položky 11372</r>=d> </w>=r>=d>1802+1832+2754+2780+1385+1386+17419+18371+2769+2764*0,06*0,3</w>=r>=d> </w>=r>=d>204,48</w>=r>=d> </w>=r>=d>Mosty v tl. 40mm Nutno provádět s ohledem na stávající prvky ležající povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vř. příp. ručního broušení, vř. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem (Čerpání se souhlasem investora)</r>=d> </w>=r>=d>1. </w>=r>=d>410,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>2. </w>=r>=d>410,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>3. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>4. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>5. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>6. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>7. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>8. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>9. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>10. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>11. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>12. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>13. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>14. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>15. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>16. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>17. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>18. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>19. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>20. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>21. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>22. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>23. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>24. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>25. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>26. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>27. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>28. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>29. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>30. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>31. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>32. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>33. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>34. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>35. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>36. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>37. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>38. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>39. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>40. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>41. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>42. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>43. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>44. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>45. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>46. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>47. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>48. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>49. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>50. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>51. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>52. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>53. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>54. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>55. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>56. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>57. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>58. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>59. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>60. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>61. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>62. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>63. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>64. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>65. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>66. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>67. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>68. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>69. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>70. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>71. </w>=r>=d>413,1</w>=r>=d> </w>=r>=d>72. </w>=r>=d>413,1</							

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sažba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
016	12273	Frézování drážky na styku A0 x A0 š. 15mm, hl. 40mm ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	253,96	21,00				
017	17120	Odstranění nespolehlivých krajec š. 0,5m tl. 100m, vč. nakládky, odvozu na místo uježdě ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	253,96	21,00				
018	18110	Úprava pláně se zhutněním v hornině TR. I	M2	2343,073	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sažba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1131,842	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1874,458	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1	21,00				
005	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	21,00				
006	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpěné otvorů									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sažba DPH	Jedn.			
040	625111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	0,201	21,00				
041	625112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	163,404	21,00				
042	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	134,96	21,00				
043	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	26,424	21,00				

							Odbýt			
Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
061	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŮŽÍ Výšková úprava mrůží vstří v betonových žlabech 1x1x1 c/vv-ovpAc/vvp-cl-vw	KUS	3	21.00					
SO 107 - Oprava úniku D1 s mosty D1-414, 1-2										
9 - Ostatní konstrukce a práce										
							Odbýt			
Por. č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
040	912152	SVOLNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ŽPĚTNÁ MONTÁŽ Výšková rekonstrukce svodidel na předpoklích mostů C/vvp-C/vvp-cl-vw Mosty Montáž a zpětná montáž ve dlemačních nástavcích, ve případné náklady odstraňování prvků v případě poškození, ve dopravy na a z montážních, ve nutné výměny a případného doplnění chybějících dílů a spoj. materiálů v množství 5% 414. 1-cl-vw-dz-93.00+82.60 = 175.60m /4.0m = kg; cl-vw-44-cl-vw-dz-ls-cl-vw C/vvp-Ac/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz-most 414. 2-cl-vw-dz-94.00+82.60 = 176.60m /4.0m = kg; cl-vw-45-cl-vw-dz-ls-cl-vw C/vvp-Bc/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz A+B+C/vvp-D/vvp-cl-vw	KUS	189	21.00					
041	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 - 952+958+363+367)*0.25-c/vv-Ac/vvp-cl-vw V2a - 476+479+182+184)*0.125/3-c/vv-Bc/vvp-cl-vw	M2	715.042	21.00					
042	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCHÉ - DOD A POKLÁDKA V2a - 476+479+182+184+200+200+200)*0.125/3-c/vv-Ac/vvp-cl-vw	M2	88.375	21.00					
043	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4 - 952+958+363+367+400+400+400)*0.25-c/vv-Ac/vvp-cl-vw	M2	1060	21.00					
044	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUSTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA B66 knoflíky - 26+26+10+10-c/vv-Ac/vvp-cl-vw-dz-Modré knoflíky - cl-vw-16+12+10+10-c/vv-Bc/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw A+B/C/vvp-D/vvp-cl-vw	KUS	111	21.00					
045	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUSTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ B66 knoflíky - 26+26+10+10-c/vv-Ac/vvp-cl-vw-dz-Modré knoflíky - cl-vw-16+12+10+10-c/vv-Bc/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw A+B/C/vvp-D/vvp-cl-vw	KUS	111	21.00					
046	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zafírování asf. krytu na přechodu CBA/B v tl 40mm 23.0+23.0-c/vv-Ac/vvp-cl-vw-dz Zafírování asf. krytu na styku AB/A v tl 40mm 25.0+25.0-c/vv-Bc/vvp-cl-vw-dz Mosty Mistři v provedení asf. v obřezání podél říms a obrubníků tl. 40 mm a M2 tl. 25mm 414. 1-cl-vw-dz-podél říms a obrubníků: cl-vw-2.0+93.0+2.0+82.6+4.0 C/vvp-C/vvp-cl-vw-dz-podél M2: cl-vw-17.680*4 D/vvp-D/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz-most 414. 2-cl-vw-dz-podél říms a obrubníků: cl-vw-94.0+2.0+82.6+2.0 C/vvp-E/vvp-cl-vw-dz-podél M2: cl-vw-17.680*4 F/vvp-F/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz A+B+C/D+E/F-c/vv-G/vvp-cl-vw	M	601.64	21.00					
047	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Zafírování bet. krytu na přechodu CBA/B v tl 40mm 23.0+23.0-c/vv-Ac/vvp-cl-vw-dz Římky v předpoli u nehlazených mostů 5+8+6+7+3+5+2+7-c/vv-Bc/vvp-cl-vw-dz A+B/C/vvp-D/vvp-cl-vw	M	91	21.00					
048	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM Těsnění spár mezi vozovkou a monolitickým ngolem nebo bet. příjezdem SDP š. 12mm, tl. 25mm 366+381+172+186-c/vv-Ac/vvp-cl-vw-dz Římky v předpoli u nehlazených mostů 5+8+6+7+3+5+2+7-c/vv-Bc/vvp-cl-vw-dz Mosty Mistři v provedení N2, spary podél M2, š. 15 mm, tl. 25 mm, ve obřezání, penetrovaného nástru cl-vw-dz-most 414. 1-cl-vw-dz-919111: cl-vw-70.720 C/vvp-C/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz-most 414. 2-cl-vw-dz-919111: cl-vw-70.720 D/vvp-D/vvp-cl-vw-dz-ls-cl-vw-dz A+B+C/D/E/c/vv-E/vvp-cl-vw	M	1291.44	21.00					
049	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM Těsnění spár v asf. krytu na styku AB/A v tl. 40mm 25.0+25.0-c/vv-Ac/vvp-cl-vw	M	50	21.00					
050	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM Těsnění spár v asf. krytu na styku AB/A v tl. 40mm 25.0+25.0-c/vv-Ac/vvp-cl-vw	M	364.2	21.00					

Pol.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
		Odstranění AB krytu na styku CBuAB po zařízení spárky $(23,0 \times 23,0) \times 0,085 \times 0,04$ Odstranění AB krytu na styku ABuAB š. 100mm, hl. 40mm (viz pol. 919111) $(25,0 \times 25,0) \times 0,1 \times 0,04$ Odstranění AB krytu na styku s bet. nájezdem a přejezdem SDP š. 100mm, hl. 40mm (viz pol. 113763) $(366 \times 381 + 172 \times 186) \times 0,1 \times 0,04$ ABuCBuDu							
007	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,046	21,00				
		Odstranění CB krytu na styku CBuAB po zařízení spárky $(23,0 \times 23,0) \times 0,025 \times 0,04$							
008	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	523,784	21,00				
		Čerpacíné se souhlasem investora, po zjištění aktuálního stavu podkladních vrstev Odstranění vrstvy MŽK v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58t) $(6334 + 6892) \times 0,3 \times 1,06 \times 0,2$ Odstranění vrstvy ŠD v průměrné tl. 200mm (dle pol. 574F58t) $(6334 + 6892) \times 0,3 \times 1,06 \times 0,2$ ABuB							
009	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	54,85	21,00				
		Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležící povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vč. případného ručního bourání vč. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem Frézování asf. vozovky, odvoz na smetliště zhotovitelem, použití na úpravu krajce (viz pol. 56942) $(380 \times 374 + 176 \times 167) \times 0,5 \times 0,1$							
010	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	640,51	21,00				
		Nutno provádět s ohledem na stávající betonové prvky ležící povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vč. případného ručního bourání vč. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem Obrusná vrstva v tl. 40mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrchu závlahu (odpovídá položky 11372) $(6334 + 6892) \times 0,04 \times 54,85$ Propadlé vozovky - tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrchu závlahu $(518,00 + 347,00) \times 0,08$ Mosty - obrusná vrstva v tl. 40mm Nutno provádět s ohledem na stávající prvky ležící povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vč. příp. ručního bourání, vč. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most ABuB							
011	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	500,801	21,00				
		Ložná vrstva v tl. 80mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrchu závlahu, odhad 30% plochy frézované obrusné vrstvy, odhad zhotovitelem (čerpacíné se souhlasem investora) $(6334 + 6892) \times 0,08 \times 0,3$ Podkladní vrstva v tl. 60mm, v šířce do 0,5m od mostního podpovrchu závlahu, odhad 30% plochy frézované ložné vrstvy zhotovitelem (čerpacíné se souhlasem investora) $(6334 + 6892) \times 0,06 \times 0,3$ Mosty - ložná vrstva tl. 60mm v rozsahu 20% celkové plochy vozovky na mostě Nutno provádět s ohledem na stávající prvky ležící povrch, aby nedošlo k jejich poškození, v místě lokální úpravy vč. příp. ručního bourání, vč. naložení, odvozu, uložení na místo určené zhotovitelem (čerpacíné se souhlasem investora) 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most 414. 1. - most 414. 1. - most 414. 2. - most 414. 2. - most ABuB							
012	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM ² V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1105	21,00				
		Dodatečně vytvořená spára mezi vozovkou a monolitickým nájezdem nebo bet. přejezdem SDP š. 12mm, hl. 20mm $(366 \times 381 + 172 \times 186) \times 0,01 \times 0,02$							
013	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM ² V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	50	21,00				
		Frézování drážky na styku AB x AB š. 15mm, hl. 40mm $(25,0 \times 25,0) \times 0,01 \times 0,04$							
014	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	54,85	21,00				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbýt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
015	17120	Odstanění nesporných klapic š. 0,5m tl. 100m, vč. naložení, odvozu na místo ujetné $\sqrt{(380+374+176+167)^2 + 0,5^2} \cdot 0,1$ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYD A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ Materiál odstraněný z klapice (viz pol. 12273) $\sqrt{(380+374+176+167)^2 + 0,5^2} \cdot 0,1$	M3	54,85	21,00				
016	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I špatně se souhlasem investora, viz pol. 56235 $\sqrt{654,730^2 + 0,1^2}$	M2	654,73	21,00				
0 - Všeobecné konstrukce a práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J.			
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) viz pol. 12273 $\sqrt{(380+374+176+167)^2 + 0,5^2} \cdot 0,1$	M3	54,85	21,00				
002	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) špatně se souhlasem investora viz pol. 11332 $\sqrt{523,784^2 + 0,1^2}$	M3	523,784	21,00				
003	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v místě případné demontáže a montáže svodidel sklopných při výškové rekonstrukci svodidel, vzhledem k poloze a hloubce ručních lepených suncami v místě pravděpodobného výskytu inženýrských sítí	KPL	1	21,00				
004	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení dle platného předpisu ŘSD B2 - Datový předpis pro tvorbu Základní mapy dálnice	KPL	1	21,00				
005	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypíjení pracovníků v grafické a digitální podobě vč. vyplnění formuláře pro sběr dat Aloci oprav a související oděly na dálnici	KPL	1	21,00				
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výpěné otvorů									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J.			
032	626112	REPROFILACE POHLEDŮ, SVĚTLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 20MM Mosty sanace obrobků římsy v rozsahu 100%, vč. příp. sanace obrobků příďazeb (špatně se souhlasem investora) $\sqrt{(93,00+82,00)^2 + 0,15+0,19}$ $\sqrt{(94,00+82,00)^2 + 0,15+0,19}$	M2	119,748	21,00				
033	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Mosty sanace obrobků římsy v rozsahu 100%, vč. příp. sanace obrobků příďazeb (špatně se souhlasem investora) $\sqrt{58,704^2 + 0,15+0,19}$ $\sqrt{60,044^2 + 0,15+0,19}$	M2	119,748	21,00				
034	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU Mosty přespařování příďazeb za křídly a v SDP hmotou s odolností na XF4, vč. vyčištění, vč. příp. opravy obrobků $\sqrt{5,2+5,6,25+4,9}$ $\sqrt{5,3+5,6,25+4,75}$	M2	47,65	21,00				
7 - Přidružené stavební výroby									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	J.			
035	783129	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTRUKTIVNÍM VÍCEVRST	M2	67,427	21,00				

