

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
66	Oprava kabelových tras Praha Smíchov - Praha Vyšehrad.	177 915,56	0,00	37 362,27	215 277,83	3 929,67	173 985,89	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	168 553,70	0,00	35 396,28	203 949,98	3 929,67	164 624,03	0,00	0,00	0,00
2	VRN	9 361,86	0,00	1 965,99	11 327,85	0,00	9 361,86	0,00	0,00	0,00
Celkem		177915,56	0,00	37362,27	215277,83	3929,67	173985,89	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelových tras Praha Smíchov - Praha Vyšehrad.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Smíchov – Praha Vyšehrad

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 16. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	30 762,77	30 762,77		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	30 762,77	30 762,77		0,000
14	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na uložisti.	m3	14,500	1 821,60	0,00	26 413,20	26 413,20	0,00000	0,000
15	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	14,500	299,97	0,00	4 349,57	4 349,57	0,00000	0,000
OST Ostatní							0,00	137 790,93	137 790,93		0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	1,000	884,07	0,00	884,07	884,07	0,00000	0,000
10	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	1,000	1 138,50	0,00	1 138,50	1 138,50	0,00000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	39,000	22,47	0,00	876,33	876,33	0,00000	0,000
5	R	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	39,000	26,43	0,00	1 030,77	1 030,77	0,00000	0,000
11	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	78,000	60,89	0,00	4 749,42	4 749,42	0,00000	0,000
12	SZT	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	78,000	1 267,20	0,00	98 841,60	98 841,60	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelových tras Praha Smíchov - Praha Vyšehrad.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Smíchov – Praha Vyšehrad

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 16. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	SZT	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	78,000	388,08	0,00	30 270,24	30 270,24	0,00000	0,000
Celkem							0,00	168 553,70	168 553,70		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelových tras Praha Smíchov - Praha Vyšehrad.

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Smíchov – Praha Vyšehrad

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 16. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	9 361,86	9 361,86		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 688,553	4,95	0,00	8 358,34	8 358,34	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
VRN8 Přesun stavebních kapacit							0,00	1 003,52	1 003,52		0,000
2	R	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	64,000	15,68	0,00	1 003,52	1 003,52	0,00000	0,000
Celkem							0,00	9 361,86	9 361,86		0,000