



ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ č.01 až 07

Projekt:	ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa			
Objednatel:	Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, Praha 7, IČO: 000 63 754			
Zhotovitel:	Lenia spol. s .r.o. Záhořanského 2008/5 Praha 2			
ZL č.	Popis	Přípočet	Odpočet z CN	ZL celkem bez DPH
ZL 01	Přidání rezervní Kopos pevné trubky včetně propojovacích krabic do páteřních tras slaboproudu v chodbě 4.NP	42 505,10	0,00	42 505,10 Kč
ZL 02	Vytvoření svislé SDK předstěny včetně dvou revizních dvířek pro zakrytí kabeláže v m.č.414	6 345,80	0,00	6 345,80 Kč
ZL 03	Měněpráce - zkrácení SDK kastlíku pro vedení kabeláže v m.č. 423	0,00	-17 120,00	-17 120,00 Kč
ZL 04	Stržení polepů ze stěn a následné opravy poškozených omítek	4 806,00	0,00	4 806,00 Kč
ZL 05	Demontáž a následná montáž akustického podhledu v m.č. 423	47 290,00	0,00	47 290,00 Kč
ZL 06	Rýha pro kabeláže EPC - odpočinková místnost a chodba	11 885,00	0,00	11 885,00 Kč
ZL 07	Doplnění osvětlení a silnoproudé instalace v suterénní chodbě k lapolu	36 509,50	0,00	36 509,50 Kč
		149 341,40	-17 120,00	
		149 341,40	-17 120,00	
Celkový cenový dopad za ZL č.01 až 07 bez DPH				132 221,40 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 01 až 07 DPH (21%)				159 987,89 Kč
Cena celkem dle Smlouvy bez DPH				3 873 751,63 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 21%				4 687 239,47 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH				4 005 973,03 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 s DPH 21%				4 847 227,37 Kč
Dle ZL č. 05 a 07 dochází k prodloužení termínu plnění o 7 dní, tzn. nejpozději do 2. 9. 2022.				
Schválil:		Podpis:	16.08.2022	
(TDS				

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Přídání rezervní kopos pevné trubky včetně propojovacích krabic do páteřních tras slaboproudu**

Důvod změny : Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny : Na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto doplnění rezervní pevné trubky Kopos včetně propojovacích krabic v rámci páteřních tras slaboproudých rozvodů, tedy po obou hlavních chodbách ve 4.NP.	
Poznámky:	
MĚNĚPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	42 505,10 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Práce nemají vliv na termín dokončení díla.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
Přílohy:	položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Přidání kopos pevné trubky včetně propojovacích krabic do páteřních tras										
1	129.	Instalační trubka pevná, průměr 50 mm, vč. úchytek	m	82	49,35	4 046,70	66,20	5 428,40	115,55	9 475,10
2	130.	Krabice rozvodná 234x176x79mm pod omítku	ks	20	365,60	7 312,00	50,00	1 000,00	415,60	8 312,00
3	93.	Vysekání rých ve zdi cihelné 7x5	bm	82	0,00	0,00	160,00	13 120,00	160,00	13 120,00
4	108.	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	12,3	0,00	0,00	480,00	5 904,00	480,00	5 904,00
5	107.	Likvidace odpadu	kpl	0,065	0,00	0,00	27 600,00	1 794,00	27 600,00	1 794,00
6	121.	Pomocné lešení	kpl	0,05	28 000,00	1 400,00	0,00	0,00	28 000,00	1 400,00
7	102.	Průběžný úklid staveniště (rekonsturované části), případně používaných prostor mimo rekonstrukci; zamezující znečištění ostatních prostor budovy	kpl	2	0,00	0,00	1 250,00	2 500,00	1 250,00	2 500,00
Dílčí součet - Přidání kopos pevné trubky včetně propojovacích krabic do páteřních tras						12 758,70		29 746,40		42 505,10

Dílčí součty

12 758,70

29 746,40

42 505,10

CELKEM bez

42 505,10 Kč

V Praze: 29.07.22

Zpracovali:

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 02

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Vytvoření svislé sádrokartonové stěny, včetně dvou dvířek pro zakrytí kabeláže**

Důvod změny : Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny : Na základě žádosti uživatele bylo dohodnuto provedení sádrokartonové předstěny pro zakrytí kabeláže vedoucí z půdy do serverovny (v m.č.414).	
Poznámky:	
MĚNĚPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	6 345,80 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Práce nemají vliv na termín dokončení díla.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
Přílohy:	položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Vytvoření svislé sádrokartonové stěny, včetně dvou dveří pro zakrytí kabeláže										
1	131.	Sádrokartonová stěna	bm	4,5	650,00	2 925,00	300,00	1 350,00	950,00	4 275,00
2	107.	Likvidace odpadu	kpl	0,013	0,00	0,00	27 600,00	358,80	27 600,00	358,80
3	121.	Pomocné lešení	kpl	0,009	28 000,00	252,00	0,00	0,00	28 000,00	252,00
4	132.	Plastová dvířka 15x15cm	kpl	2	220,00	440,00	150,00	300,00	370,00	740,00
5	104.	Doprava	kpl	0,04	18 000,00	720,00	0,00	0,00	18 000,00	720,00
Dílčí součet - Vytvoření svislé sádrokartonové stěny, včetně dvou dveří pro zakrytí kabeláže						4 337,00		2 008,80		6 345,80

Dílčí součty

4 337,00

2 008,80

6 345,80

CELKEM bez

6 345,80 Kč

V Praze: 29.07.22

Zpracovali:

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Méněpráce - zakrácení SDK kastlíku pro vedení kabeláže**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny :

Na místě bylo zjištěno, že uvažovaný SDK kastlík pro vedení rozvodů elektroinstalací u moniérky v místnosti č. 423 by v případě potřeby demontáže akustického podhledu s tímto kolidoval a podhled by nebylo možné demontovat. Z tohoto důvodu bylo zvoleno jiné řešení, a to vedení kabeláže podhledem. ZL obsahuje odpočet části trasy v místnosti s podhledem. Z původní výměry SDK kastlíku 18bm zůstává k realizaci 3,6bm.

Poznámky:

MÉNĚPRÁCE

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

-17 120,00 Kč

VÍCEPRÁCE

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Přílohy:

položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Méněpráce, SDK kastlík pro vedení kabeláže bude zakrácen										
1	100.	SDK kastlík dvoustranný do 50cm (1x záklop, vč. al. rohu, bez izolace; "falešný trám" v rohu stěna/strop)	kpl	0,8	-21 400,00	-17 120,00	0,00	0,00	-21 400,00	-17 120,00
Díličí součet - Méněpráce, SDK kastlík pro vedení kabeláže bude zakrácen						-17 120,00	0,00		-17 120,00	

Díličí součty

-17 120,00

0,00

-17 120,00

CELKEM bez

-17 120,00 Kč

V Praze: 29.07.22

Zpracovali:

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Stržení polepů ze stěn a následné opravy poškozených omítek**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny :

Na místě bylo zjištěno, že některé stěny jsou polepeny školními pracovními pomůckami takovým způsobem, že při jejich stržení dochází k poškození omítek. Tato místa nelze pouze vymalovat, jak bylo uvažováno, místa je nutné opravit stěrkováním a až následně vymalovat dle projektu.

Poznámky:

MĚNĚPRÁCE

Předpokládaný cenový dopad **0,00 Kč**
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

VÍCEPRÁCE

Předpokládaný cenový dopad **4 806,00 Kč**
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Přílohy: položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Stržení polepů ze stěn a opravy omítek zdí										
1	105.	Demontáže stávajících instalací v řešeném prostoru.	kpl	0,4	0,00	0,00	8 900,00	3 560,00	8 900,00	3 560,00
2	107.	Likvidace odpadu	kpl	0,035	0,00	0,00	27 600,00	966,00	27 600,00	966,00
3	121.	Pomocné lešení	kpl	0,01	28 000,00	280,00	0,00	0,00	28 000,00	280,00
Dílčí součet - Stržení polepů ze stěn a opravy omítek zdí						280,00		4 526,00		4 806,00

Dílčí součty

280,00

4 526,00

4 806,00

CELKEM bez

4 806,00 Kč

V Praze: 29.07.22

Zpracovali:

ZMĚNOVÝ LIST**č. 05**

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Demontáž a následná montáž akustického podhledu**

Důvod změny :

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny :

Na místě bylo zjištěno, že kabeláže ke svítidlům v místnosti č. 423, kde je akustický podhled, nelze podhledem protahovat, jak bylo uvažováno, protože původní kabeláže jsou pevně přikotveny ke konstrukci podhledu a v podhledu jsou rozvrstveny systémové pytlované izolace. Podhled se tedy musí kompletně opatrně zdemontovat tak, aby nedošlo k poškození žádné desky ani izolace, vyměnit kabeláže a provést zpětnou montáž podhledu včetně izolací.

Poznámky:**MÉNĚPRÁCE**

Předpokládaný cenový dopad **0,00 Kč**
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

VÍCEPRÁCE

Předpokládaný cenový dopad **47 290,00 Kč**
(dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): **prodloužení termínu plnění o 5 dnů**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **není**

Přílohy: **položkový rozpočet**

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Demontáž a následná montáž akustického podhledu										
1	133.	Demontáže stropních desek zvukový podhled	mh	30	0,00	0,00	478,00	14 340,00	478,00	14 340,00
2	134.	Montáž stropních desek zvukový podhled	mh	50	0,00	0,00	478,00	23 900,00	478,00	23 900,00
3	121.	Pomocné lešení	kpl	0,1	28 000,00	2 800,00	0,00	0,00	28 000,00	2 800,00
4	102.	Průběžný úklid staveniště (rekonstruované části), případně používaných prostor mimo rekonstrukci; zamezující znečištění ostatních prostor budovy	kpl	5	0,00	0,00	1 250,00	6 250,00	1 250,00	6 250,00
Dílčí součet - Demontáž a následná montáž akustického podhledu						2 800,00		38 240,00		47 290,00

Dílčí součty

2 800,00

38 240,00

47 290,00

CELKEM bez

47 290,00 Kč

V Praze: 29.07.22

Zpracovali:

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 06

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Rýha pro kabeláže EPC, odpočinková místnost a chodba krátké křídlo**

Důvod změny : Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny : Na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto doplnění množství vysekání a zaplnění drážek pro Projekt EPC dle aktualizovaného rozsahu EPC, a to v odpočinkové místnosti a v chodbě ve 4.NP.	
Poznámky:	
MĚNĚPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	11 885,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	Práce nemají vliv na termín dokončení díla.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
Přílohy:	položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Rýha pro kabeláže EPC, odpočinková místnost a chodba krátké křídlo										
1	93.	Vysekání rých ve zdi cihelné 7x15	bm	39	0,00	0,00	160,00	6 240,00	160,00	6 240,00
2	108.	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,85	0,00	0,00	480,00	2 808,00	480,00	2 808,00
3	107.	Likvidace odpadu	kpl	0,07	0,00	0,00	27 600,00	1 932,00	27 600,00	1 932,00
4	121.	Pomocné lešení	kpl	0,01	28 000,00	280,00	0,00	0,00	28 000,00	280,00
5	102.	Průběžný úklid staveniště (rekonsturované části), případně používaných prostor mimo rekonstrukci; zamezující znečištění ostatních prostor budovy	kpl	0,5	0,00	0,00	1 250,00	625,00	1 250,00	625,00
Dílčí součet - Rýha pro kabeláže EPC, odpočinková místnost a chodba krátké křídlo						280,00		11 605,00		11 885,00

Dílčí součty

280,00

11 605,00

11 885,00

CELKEM bez

11 885,00 Kč

V Praze: 16.08.22

Zpracovali:

ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

ZMĚNOVÝ LIST

č. 07

Projekt: **ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa**

Smlouva: **SOD č. 00304/2022/OIVZ11 ze dne 28. 6. 2022**

Objednatel: **Městská část Praha 7**
U Průhonu 1338/38, Praha 7; IČO 000 63 754

Zhotovitel: **Lenia spol. s .r.o.**
Záhořanského 2008/5 Praha 2

Část:

Název ZL: **Doplnění osvětlení a silnoproudé instalace v suterénní chodbě k lapolu**

Důvod změny : Jedná se o změny díla o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny : Na základě žádosti uživatele bylo dohodnuto doplnění osvětlení a silnoproudé instalace v suterénní chodbě vedoucí k lapolu.	
Poznámky:	
MĚNĚPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	36 509,50 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	prodloužení termínu plnění o 7 dnů, tzn. nejpozději do 2. 9. 2022.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
Přílohy:	položkový rozpočet

Lenia spol. s r.o.

Záhořanského 2008/5, Nové Město, Praha 2, 120 00

IČ: 41186176

Název akce : ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. Etapa

Označení: 00304/2022/OIVZ11

č.	pol.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
Osvětlení suterénu										
1	13	CYKY 3x1,5	m	150	17,33	2 599,50	16,00	2 400,00	33,33	4 999,50
2	135	Přepínač ABB Tango	ks	3	150,00	450,00	100,00	300,00	250,00	750,00
3	7	Stropní přisazené svítidlo s LED zdrojem, krytí IP20	ks	12	780,00	9 360,00	600,00	7 200,00	1 380,00	16 560,00
4	136	Chráníč kombi 2p	ks	1	1 750,00	1 750,00	600,00	600,00	2 350,00	2 350,00
5	137	Lišta 20x20	m	140	26,00	3 640,00	20,00	2 800,00	46,00	6 440,00
6	104	Doprava	kpl	0,12	0,00	0,00	18 000,00	2 160,00	18 000,00	2 160,00
7	18	Intslační a pomocný spojovací materiál	kpl	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
8	102.	Průběžný úklid staveniště (rekonsturované části), případně používaných prostor mimo rekonstrukci; zamezující znečištění ostatních prostor budovy	kpl	1	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Dílčí součet - Osvětlení suterén						19 799,50		16 710,00		36 509,50

Dílčí součty

19 799,50

16 710,00

36 509,50

CELKEM bez I

36 509,50 Kč

V Praze: 16.08.22

Zpracovali: