

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: **Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022**  
Číslo smlouvy: **S 640 031 300 21**  
Číslo objednávky: **4**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 6.12.2022	TÚ Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou km 133,100- 133,210	Sanace skalního zářezu levá a pravá strana.	ROV 53159 A 15.10 – 8.11. 2022 (25N)	Ano	měsíční		11 349 154,40
<b>Celková cena</b>							<b>11 349 154,40</b>

**Sanace skalního zářezu v TÚ Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou km 133,100 - 133,210 levá a pravá strana zářezu**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně staže	m2	2 730,00		
155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou te	m3	273,00		
155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječ	m3	70,00		
155211411	Doplnění skalní stěny kamenem do aktivované cementové malty prováděné	m3	15,00		
155213614	Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 5 m včetně vrtu D 51 mm prov	kus	584,00		
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	2 730,00		
155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezed	m	700,00		
162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	631,40		
281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	90,00		
58525321	cement portlandský bílý CEM I 52,5MPa	t	6,50		
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sl	t	631,40		
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s nalože	t	631,40		
R287100111	Práce horolezeckým způsobem ve skalní stěně, zajišťovací prvky, kotevní sy	hod	320,00		
R283905049	Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm	ks	650,00		
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kr	t	631,40		
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 1	t	631,40		
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	372,00		
31319180	Kompletní systém: síť na skálu z vysokopevnostní oceli, sk 2, tř B dle EAD-2	m2	2 730,00		
12303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	2,00		
13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	2,00		
32903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	2,00		
41903000	Dozor jiné osoby	hod	72,00		
<b>Celkem:</b>					<b>11 349 154,40</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2955457

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d3b1675c-0873-464f-8b81-63b9e8847bc6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.08.2022 10:38:02



1d5e2393-8c58-4aec-aa5f-ff335cbf75e5