

Rekonstrukce VO ul. U Vodárny Nový Bor - instalace kabelu, 5 ks nových stožárů, 7 ks svítidel



p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>					
	Stožár K5 133/60 Z bezpaticový	ks	5,0		
	Elektrovýzbroj stožárová	ks	5,0		
	Svítidlo (dodá objednatel)	ks	7,0		
	Kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	40,0		
	Pásek FeZn 30x4 zemnicí	kg	25,0		
	Trubka Kabuflex Q50	m	40,0		
	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,0		
	Svorka spojovací drát-drát	ks	10,0		
	Spojka kabelová SLV-SV	ks	7,0		
	Výstražná fólie	kpl	1,0		
	Trubka Furowel DN 250	m	5,0		
<b>Elektromontáže</b>					
	Stožár K5 133/60 Z bezpaticový	ks	5,0		
	Elektrovýzbroj stožárová	ks	5,0		
	Svítidlo (dodá objednatel)	ks	7,0		
	Kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	40,0		
	Pásek FeZn 30x4 zemnicí	kg	25,0		
	Trubka Kabuflex Q50	m	40,0		
	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,0		
	Svorka spojovací drát-drát	ks	10,0		
	Spojka kabelová SLV-SV	ks	7,0		
	Výstražná fólie	kpl	1,0		
	Trubka Furowel DN 250	m	5,0		
<b>Zemní materiál</b>					
	Betonová směs balený 25 kg	ks	30,0		
	Štěrkodrť 0/63 pro podkl.vrstvu	kpl	1,0		
	písek do kabelového lože, včetně dopravy	t	2,0		
<b>Zemní práce</b>					
	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,1		
	kabel.rýha 30cm/šif., do80cm/hl. zem.tr.4	m	26		
	ruč.zához.kab.rýhy 30cm šif., do80cm hl.zem.tr.4	m	26		
	kabel.rýha 50cm/šif., do120cm/hl. zem.tr.4	m	6		
	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šif., do120cm hl.zem.tr.4	m	6		
	Zpětná montáž štěrku/povrch silnice	m2	2,5		
	Betonová směs montáž	m3	0,6		
	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	1,5		
	zához jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	1,5		
	lože z kop.písku	m	40		
	odvoz zeminy vč.naložení,úpravy povrchů	m3	2		
	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	9,84		
<b>Přidružené náklady</b>					
	Doprava a přesun	ks	1		
	Podružný materiál a práce	ks	1		
	Dopravní značení a zajištění dopravy na komunikaci	ks	1		
	Vytyčení zemních sítí	ks	1		
	Likvidace odpadu (obaly, demontovaný materiál,...)	t	0,2		
	Geodetické zaměření trasy + stožárů	kpl	1		
	Revizní zpráva (není objednatel vyžadována)	ks	1		
Celkem bez DPH					
DPH 21 %					
Celkem s DPH					179 658 Kč

\*Ceny jsou pouze orientační. Bude fakturováno podle skutečného stavu najetých km dle GPS, podle skutečně odpracovaných hodin a skutečně použitého materiálu. Hodinová sazba je účtována za každých započatých 30 min.

Zpracováno