

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
037	Oprava zcizených kabelů FLEY 12P1, 16P1 a 3XN0,8 Kladno Dubí	112 610,07	0,00	23 648,11	136 258,18	70 203,13	42 406,94	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	68 644,87	0,00	14 415,42	83 060,29	66 025,33	2 619,54	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	35 642,38	0,00	7 484,90	43 127,28	0,00	35 642,38	0,00	0,00	0,00
3	VRN	8 322,82	0,00	1 747,79	10 070,61	4 177,80	4 145,02	0,00	0,00	0,00
Celkem		112610,07	0,00	23648,11	136258,18	70203,13	42406,94	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů FLEY 12P1, 16P1 a 3XN0,8 Kladno Dubí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kladno Dubí žkm 8,000 - 8,050

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							20 549,40	48 095,47	68 644,87		0,000	
Ostatní												
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	884,07	0,00	2 652,21	2 652,21	0,000	0,000	
2	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 138,50	0,00	3 415,50	3 415,50	0,000	0,000	
3	R	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	60,000	40,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000	
4	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	120,000	26,43	0,00	3 171,60	3 171,60	0,000	0,000	
5	R	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	2,000	1 039,50	0,00	2 079,00	2 079,00	0,000	0,000	
6	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	5 504,40	0,00	11 008,80	11 008,80	0,000	0,000	
7	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	2,000	5 910,30	0,00	11 820,60	11 820,60	0,000	0,000	
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	68,000	17,23	0,00	1 171,64	1 171,64	0,000	0,000	
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	68,000	18,12	0,00	1 232,16	1 232,16	0,000	0,000	
10	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	90,000	60,89	0,00	5 480,10	5 480,10	0,000	0,000	
11	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	30,000	120,78	3 623,40	0,00	3 623,40	0,000	0,000	
12	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	4,000	2 019,60	8 078,40	0,00	8 078,40	0,000	0,000	
13	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	2,000	2 376,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,000	0,000	
14	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	30,000	95,93	2 877,90	0,00	2 877,90	0,000	0,000	
15	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	350,46	0,00	350,46	350,46	0,000	0,000	
16	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	460,35	0,00	460,35	460,35	0,000	0,000	
17	SZT	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	591,03	0,00	591,03	591,03	0,000	0,000	
18	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	34,000	66,53	0,00	2 262,02	2 262,02	0,000	0,000	
19	759	7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	30,000	40,59	1 217,70	0,00	1 217,70	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů FLEY 12P1, 16P1 a 3XN0,8 Kladno Dubí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kladno Dubí žkm 8,000 - 8,050

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							20 549,40	48 095,47	68 644,87		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů FLEY 12P1, 16P1 a 3XN0,8 Kladno Dubí

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kladno Dubí žkm 8,000 - 8,050

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	35 642,38	35 642,38		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	35 642,38	35 642,38		0,000	
Komunikace pozemní												
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	16,800	1 821,60	0,00	30 602,88	30 602,88	0,000	0,000	
			0,35*0,8*60		16,800							
			Součet		16,800							
1	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	16,800	299,97	0,00	5 039,50	5 039,50	0,000	0,000	
			0,35*0,8*60		16,800							
			Součet		16,800							
Celkem							0,00	35 642,38	35 642,38		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů FLEY 12P1, 16P1 a 3XN0,8 Kladno Dubí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Kladno Dubí žkm 8,000 - 8,050

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	4 177,80	4 177,80		0,000	
1	R	9901001000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km	kus	1,000	4 177,80	0,00	4 177,80	4 177,80	0,000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	4 145,02	4 145,02		0,000	
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	837,378	4,95	0,00	4 145,02	4 145,02	0,000	0,000	
		Celkem						0,00	8 322,82	8 322,82		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2955727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85c06f6b-9150-42fd-8976-284330370875

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra ORALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2022 12:06:04



ab24a8b2-0a2a-46b3-9aa1-347bbeaf98d9