

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
061	Oprava zcizených kabelů na Libeňském a Běchovickém zhlaví v žst. Praha Malešice	131 003,65	0,00	27 510,77	158 514,42	102 275,50	25 967,04	2761,11	0,00	0,00
1	technologická část	121 862,35	0,00	25 591,09	147 453,44	98 097,70	21 003,54	2761,11	0,00	0,00
2	VRN	9 141,30	0,00	1 919,67	11 060,97	4 177,80	4 963,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		131003,65	0,00	27510,77	158514,42	102275,50	25967,04	2761,11	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů na Libeňském a Běchovickém zhlaví v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Malešice - Libeňské a Běchovické zhlaví

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	21 003,54	21 003,54		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	21 003,54	21 003,54		0,000
17	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	9,900	1 821,60	0,00	18 033,84	18 033,84	0,000	0,000
			0,35*0,8*30		8,400						
			0,5*1*3		1,500						
			Součet		9,900						
18	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	9,900	299,97	0,00	2 969,70	2 969,70	0,000	0,000
			0,35*0,80*30		8,400						
			0,50*1*3		1,500						
			Součet		9,900						
OST Ostatní							21 589,52	79 269,29	100 858,81		0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	884,07	0,00	3 536,28	3 536,28	0,000	0,000
11	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,000	1 138,50	0,00	4 554,00	4 554,00	0,000	0,000
6	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	12,000	26,43	0,00	317,16	317,16	0,000	0,000
5	R	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	4,000	47,22	0,00	188,88	188,88	0,000	0,000
8	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	5 504,40	0,00	11 008,80	11 008,80	0,000	0,000
7	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	4,000	5 910,30	0,00	23 641,20	23 641,20	0,000	0,000
9	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil	kus	2,000	9 405,00	0,00	18 810,00	18 810,00	0,000	0,000
1	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	184,000	17,23	0,00	3 170,32	3 170,32	0,000	0,000
2	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	184,000	18,12	0,00	3 334,08	3 334,08	0,000	0,000
12	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	30,000	60,89	0,00	1 826,70	1 826,70	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava zcizených kabelů na Libeňském a Běchovickém zhlaví v zst. Praha Malešice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: Praha Malešice - Libeňské a Běchovické zhlaví

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	759	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	4,000	307,89	1 231,56	0,00	1 231,56	0,000	0,000
14	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	8,000	120,78	966,24	0,00	966,24	0,000	0,000
15	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	4,000	95,93	383,72	0,00	383,72	0,000	0,000
16	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	8,000	2 376,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,000	0,000
21	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	460,35	0,00	460,35	460,35	0,000	0,000
20	SZT	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000	591,03	0,00	1 182,06	1 182,06	0,000	0,000
19	SZT	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	1,000	1 118,70	0,00	1 118,70	1 118,70	0,000	0,000
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	92,000	66,53	0,00	6 120,76	6 120,76	0,000	0,000

Celkem

21 589,52

100 272,83

121 862,35

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizených kabelů na Libeňském a Běchovickém zhlaví v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Malešice - Libeňské a Běchovické zhlaví

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	4 177,80	4 177,80	0,000	0,000
1	R	9901001000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km	kus	1,000	4 177,80	0,00	4 177,80	4 177,80	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	4 963,50	4 963,50	0,000	0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 002,728	4,95	0,00	4 963,50	4 963,50	0,000	0,000
Celkem							0,00	9 141,30	9 141,30	0,000	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2955802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 554b9f26-4b6a-4ceb-8718-4e81d475b122

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2022 12:22:00



b0126d78-47ed-4174-8914-d31c5503f6f4