

"Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022–2023 – OBLAST Č. 2"

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Zřízení vykládkové panelové plochy v žst. Varnsdorf					
Materiál					
	<i>Panel silniční 3*1 m, užitý (dodá TO, zdemontovat v žst. Mlýny)</i>	ks	110,00		
5 955 101 020	<i>Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32</i>	t	96,00		
5955101025	<i>Kamenivo drcené dr' frakce 4/8</i>	t	45,00		
58 981 156	<i>recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál</i>	t	40,00		
Výkony					
5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	133,00		
	<i>Příprava terénu pro panelovou plochu</i>				
938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	620,00		
	<i>Odstranění nánosů z panelů, čištění spodní plochy panelů před nakládkou</i>				
5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	310,00		
5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	300,00		
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	443,00		
132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek objemu do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	65,50		
	<i>Kabelová trasa pro osvětlení, výkop patek osvětlení</i>				
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	350,00		
	<i>Úprava plochy po vyjmutí panelů</i>				
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	192,00		
	<i>Vysvahování tělesa po uložení panelů</i>				
564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	143,00		
	<i>Zřízení nájezdů z resyklátu</i>				
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		
	<i>DR do Mlýnů a do Varnsdorfu</i>				
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	155,00		
9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	155,00		
	<i>Naložení a přeprava panelů ze žst. Mlýny do žst. Varnsdorf</i>				
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	181,00		
	<i>Doprava drt' jako podkladu pod panely a recyklátu</i>				
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	80,00		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	80,00		
	<i>Uložení výzisku z přípravy plochy pro pokládku</i>				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,00		

Zřízení vykládkové panelové plochy v žst. Varnsdorf

práce budou provedeny během měsíce srpna 2022 (bez výluk)

práce budou vyfakturovány po skončení prací