

úkon	jednotka	množství	cena práce	cena materiálu	poznámky
obnažení základu sloupu, demolice betonu, vyjmutí sloupu, vyčištění a dohloubení jámy, příprava kabelů na montáž	ks	1			
Postavení nového stožáru s protažením kabelů, varianta do betonového lože s pouzdrem a zásypem	ks	1			
instalace výzbroje	ks	1			
připojení kabelů do svorkovnice 8 vodičů + zapojení jištění	ks	1			
Betonáž stožárového pouzdra	ks	1			
Připojení stávajícího zemění	ks	1			
Osazení lampy a zapojení	ks	1			
Prodloužení vodičů (8x nalisování dutinek a navaření ochrany)	ks	1			
Cena práce	stožár	1			
Materiál					
kabel 4x16 AYKY	m	2			
kabelová smršťovací ochrana	ks	8			
Lisovací spojka pro Al-vodiče	ks	8			
Stožár k5 5m to samé co v akci Zátíší-	ks	1			
Stožárová výzbroj to samé co v akci Zátíší	ks	1			
Zásyp	ks	1			
Beton	stožár	1			
Doprava betonu jedna cesta tam a zpět 30km	ks	1			
Zemnicí spojka	ks	1			
Furocel DIN 250 černá chránička - stožárové pouzdro	ks	1			
Svítidlo	ks	1			
Cena	stožár	1			
Vícepráce					
řešení zemění bez stávajícího zemění	stožár	1			

Lampy staré se stávajícím zeměním	7		
Lampy staré bez zemění	8		
Lampy nové - výměna svítidla (demontáž + montáž)	0		
Lampy nové - výměna svítidla + Zemění	0		
montáž svítidla	21		
Celkem světelných bodů	15		
Cena celkem		vč. DPH	305924,3