

Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. náradí a prodlužovací kabely, použití náradí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou doplnit datum

- 1 , 08 , 2022



 Ing. Miroslav Janouša

 ředitel Služby Města Veselí n. Moravou

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 4) stavební deník(y);
- 5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 7) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 12) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;
- 14) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 15) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 16) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 17) protokol o geodetickém vytyčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 18) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 19) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou - 1.08.2022

ředitel stavby města Veselí nad Moravou

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KÖNI 01/22	Regenerace veřejných ploch - sídliště Hutník - část A				
O:	SO 03	Veřejné osvětlení				
R:	VO	rozpočet 2022				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				53 249,12
1	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,14000	2 000,00	280,00
2	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	95,00000	80,00	7 600,00
3	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřej. osvětlení, hor.3, ruční	m3	2,02800	4 500,00	9 090,00
4	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornína třídy 3	m	95,00000	50,00	4 750,00
5	PC460100075	Pouzdrový základ 400x400, v.800	kus	7,00000	2 600,00	18 200,00
6	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	1,72800	290,00	501,12
7	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	84,00000	40,00	3 360,00
8	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,14000	5 200,00	728,00
9	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	95,00000	80,00	7 600,00
10	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	95,00000	12,00	1 140,00
Díl: M21		Elektromontáže				211 105,00
11	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm ²	m	120,00000	80,00	9 600,00
12	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00000	65,00	1 950,00
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	26,00000	15,00	390,00
14	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	13,00000	15,00	195,00
15	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, Ø 8 - 10 mm, včetně útafu FeZn 10 mm včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.	m	105,00000	83,00	8 715,00
16	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	12,00000	95,00	1 140,00
17	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	7,00000	90,00	630,00
18	PC348446578	Svítilno venk. stoupcové LED 40 W	kus	7,00000	10 800,00	75 600,00
19	210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh včetně svorkovnice PSR 16-1 a rozvodnice 721/s	kus	7,00000	1 300,00	9 100,00

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítlídem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Z je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.						
20	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	7,00000	9 300,00	65 100,00
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.						
21	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 36 mm včetně-dodávky trubky	m	13,00000	45,00	585,00
22	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	24,00000	400,00	9 600,00
23	905 003	Práce spojené s montáží	h	52,00000	400,00	20 800,00
24	905 004	Zajištění beznapětového stavu	h	8,00000	400,00	3 200,00
		spojka kabelová	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
		demontáž svítidla, sloupu, základu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem						264 354,12



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KÖNI 01/22	Regenerace veřejných ploch - sídliště Hutník - část A
O:	SO 01a	Sadové úpravy
R:	1	Rozpočet 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VK1		Vytyčení				127,50
7	VK1	Vytyčení keřů	ks	85,00000	1,50	127,50
Díl: VS1		Vytyčení				600,00
8	VS1	Vytyčení stromů	kus	30,00000	20,00	600,00
Díl: VU1		Vegetační úpravy				223 911,00
9	VU1	Aplikace půdního kondicionéru	m2	40,00000	12,00	480,00
10	VU11	Instalace zavlažovacího vaku	ks	30,00000	25,00	750,00
11	VU13	Zhotovení obalu kmene z rákosu	ks	28,00000	40,00	1 120,00
12	VU14	Instalace chráničky paty kmene	ks	30,00000	10,00	300,00
13	VU15	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	400,00000	2,00	800,00
14	VU16	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m	ks	30,00000	26,00	780,00
15	VU17	Dovoz vody pro závluku do 1000 m (1x 0,06 m3/strom) včetně ceny vody	m3	1,80000	240,00	432,00
16	VU19	Dovoz vody pro závluku do 1000 m (1x 0,02m3/m2, keře) včetně ceny vody	m3	2,40000	240,00	576,00
Ostatní materiál						
17	kerAM	AM - Amelanchier lamarckii, v = 100-125 cm, K20	ks	3,00000	1 950,00	5 850,00
18	kerhyd	hyd - Hydrangea paniculata 'LIMELIGHT', v = 60-80	ks	27,00000	169,00	4 563,00
19	kerpl	pl - Prunus laurocerasus 'OTTO LUYKEN', v = 60-80	ks	24,00000	210,00	5 040,00
20	kerrib	rib - Ribes alpinum 'GREEN MOUND', v = 40-60	ks	31,00000	45,00	1 395,00
22	OM1	tabletové hnojivo	ks	400,00000	2,30	920,00
23	OM1 V4	V4 - dynamická vazba v koruně stromu (materiál + instalace), strom č.12	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
24	OM11	kůl (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m)	ks	90,00000	85,00	7 650,00
25	OM12	příčky (prům. 8cm, délka 60cm)	ks	90,00000	19,00	1 710,00
27	OM123	ZR - zdravotní řez	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00

28	OM13	úvazky (strom 1,5m/strom)	bm	45,00000	39,00	1 755,00
29	OM14	rákos pletený (výška 1,6m, 0,5 bm/strom)	ks	28,00000	70,00	1 960,00
30	OM15	chránička paty kmene před pošk.sekačkou, biodegradibilní	ks	30,00000	40,00	1 200,00
31	OM16	zavlažovací vak, 57l	ks	30,00000	350,00	10 500,00
32	OM18	mulčovací kúra (tl.10cm)	m3	67,00000	850,00	56 950,00
33	strPA	PA - Platanus acerifolia, ok 14-16, ZB	kus	14,00000	3 900,00	54 600,00
34	strPR	PR - Prunus sargentii 'Charles Sargent', ok 12-14, ZB	kus	14,00000	2 950,00	41 300,00
35	strPS	PS - Pinus sylvestris, v=150-175 cm, ZB	kus	2,00000	2 890,00	5 780,00
41	183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	85,00000	125,00	10 625,00
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
42	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	30,00000	680,00	20 400,00
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
44	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	85,00000	60,00	5 100,00
45	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	30,00000	480,00	14 400,00
46	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	30,00000	290,00	8 700,00
47	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,	m2	1 120,00000	2,50	2 800,00
48	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozením do 20 km a se složením,	m2	670,00000	40,00	26 800,00
Díl: H23		Plochy a úpravy území				176 225,00
50	998231311R00	Přesun hmot pro krajinařské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Ostatní materiál	t	6,90000	750,00	5 175,00
52	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv	kg	20,00000	420,00	8 400,00
53	25234000.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyfosatu; hubení vytrvalých plevelů příplatek za balení air-pot	l kpl	0,30000 1,00000	500,00 5 000,00	150,00 5 000,00
		travní koberce vč. pokládky	m2	630,00000	250,00	157 500,00
Celkem						400 863,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KÖNI 02/22	Regenerace veřejných ploch - sídliště Hutník - část B
O:	SO 01a	Sadové úpravy
R:	1	Rozpočet 2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				15 660,00
4	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	27,00000	580,00	15 660,00
pro vysazování rostlin v horně 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením.						
Díl: VK1		Vytyčení				315,00
6	VK1	Vytyčení keřů, trvalek, cibulovin	ks	210,00000	1,50	315,00
Díl: VS1		Vytyčení				540,00
7	VS1	Vytyčení stromů	ks	27,00000	20,00	540,00
Díl: VU1		Vegetační úpravy				207 610,00
8	VU1	Aplikace půdního kondicionéru	m2	65,00000	12,00	780,00
9	VU11	Instalace zavlažovacího vaku	ks	27,00000	25,00	675,00
10	VU13	Zhotovení obalu kmene z rákosu	ks	26,00000	40,00	1 040,00
11	VU14	Instalace chráničky paty kmene	ks	27,00000	10,00	270,00
12	VU15	Hnojení tabletovým hnojivem	ks	241,00000	2,00	482,00
13	VU16	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům. mísy 0,5-1m	ks	27,00000	26,00	702,00
14	VU17	Dovoz vody pro závlivku do 1000 m (1x 0,06 m3/strom) včetně ceny vody	m3	1,62000	240,00	388,80
15	VU19	Dovoz vody pro závlivku do 1000 m (1x 0,02m3/m2, keře a trvalky) včetně ceny vody	m3	0,76000	240,00	182,40
Ostatní materiál						
16	OM1	tabletové hnojivo	ks	241,00000	2,30	554,30
17	OM11	kůl (frézovaný, prům. 6 cm, 2,5m)	ks	81,00000	85,00	6 885,00
18	OM12	příčky (prům. 8cm, délka 60cm)	ks	81,00000	19,00	1 539,00
19	OM13	úvazky (strom 1,5m/strom)	bm	40,50000	39,00	1 579,50
20	OM14	rákos pletený (výška 1,6m, 0,5 bm/strom)	ks	26,00000	70,00	1 820,00
21	OM15	chránička paty kmene před pošk. sekačkou, biodegradibilní	ks	27,00000	40,00	1 080,00

22	OM16	zavlažovací vak, 57l	ks	27,00000	350,00	9 450,00
23	OM18	mulčovací kůra (tl.10cm)	m3	6,50000	900,00	5 850,00
24	OM121	Zahradní zemina tříděná, vč. dopravy	m3	115,70000	550,00	63 635,00
25	strPR	PR - Prunus sargentii 'Charles Sargent', ok 12-14, ZB	ks	5,00000	3 100,00	15 500,00
26	strPS	PS - Pinus sylvestris, v=150-175 cm, ZB	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00
27	strAE	AE - Aesculus x hippocastanum, ok 12-14, ZB	ks	2,00000	3 100,00	6 200,00
28	strAC	AC - Acer campestre, ok 12-14, ZB	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00
29	strCS	CS - Castanea sativa, ok 12-14, ZB	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00
30	strMA	MA - Morus alba, ok 12-14	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00
31	strPDA	PDA - Prunus domestica - renklóda 'Althanova', ok 12-14, ZB	ks	3,00000	4 100,00	12 300,00
32	strPDS	PDS - Prunus domestica - švestka 'Čačanská Lepotica', ok 12-14, ZB	ks	6,00000	3 950,00	23 700,00
33	strJU	JU - Juglans regia, ořešák 'Sychrov', ok 12-14, ZB	ks	2,00000	5 150,00	10 300,00
34	strAP	AP - Acer platanoides, ok 12-14, ZB	ks	4,00000	3 700,00	14 800,00
35	trvar	ar - Artemisia ludoviciana 'Silver Queen', K9	ks	24,00000	45,00	1 080,00
36	kerpl	pl - Prunus laurocerasus 'OTTO LUYKEN', v = 60-80	ks	9,00000	191,00	1 719,00
37	kerhyll	hyll - Hydrangea paniculata 'LITTLE LIME', v = 40-50 cm	ks	8,00000	175,00	1 400,00
38	pop cm	cm - Clematis montana, v = 60- 80, K20	ks	2,00000	190,00	380,00
39	pop lh	lh - Lonicera henryi, v = 60 - 80 cm, K20	ks	2,00000	165,00	330,00
40	trv as	as - Aster dumosus 'Silberteppich', K9	ks	32,00000	42,00	1 344,00
41	trv he	he - Hemerocallis hyb. 'White Temptation', K9	ks	24,00000	42,00	1 008,00
42	trv ms	ms - Miscanthus sin. 'Sioux', K12	ks	8,00000	38,00	304,00
43	trv ne	ne - Nepeta x faas. 'Six Hills Giant', K9	ks	12,00000	39,00	468,00
44	trv ph	ph - Physostegia vir. 'Red Beauty', K9	ks	12,00000	42,00	504,00
45	trv k	k - Knautia macedonica 'Red Knight', K9	ks	6,00000	42,00	252,00
46	cib cj	cj - Crocus 'Jeanne d'Arc', cibule	ks	30,00000	8,00	240,00
47	cib n	n - Narcissus 'Emerald Green', cibule	ks	21,00000	8,00	168,00
52	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	65,00000	50,00	3 250,00
53	184102115R00	Výsadba dřevin s bařem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	27,00000	480,00	12 960,00
54	184102111R00	Výsadba dřevin s bařem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	21,00000	60,00	1 260,00

183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	71,00000	5,00	355,00
183204112R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	118,00000	6,00	708,00
183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	71,00000	9,00	639,00
	pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
183101214R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,05 do 0,125 m3	kus	21,00000	150,00	3 150,00
	pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	118,00000	38,00	4 484,00
	pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,				
H23	Plochy a úpravy území				17 467,50
998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svistého přesunu Ostatní materiál	t	4,81000	750,00	3 607,50
10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv	kg	30,80000	450,00	13 860,00
Celkem					241 592,50

