

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-03ca
Stavba: Oprava izolace budovy č. 17 - Těchonín

KSO:
Místo: Těchonín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

IČ: 45537186
DIČ: CZ45537186

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **620 207,15**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	620 207,15	130 243,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **750 450,65** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing.
Michal
Mikyska

Digitálně podepsal
Ing. Michal
Mikyska
Datum: 2022.07.27
13:06:06 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-03ca

Stavba: Oprava izolace budovy č. 17 - Těchonín

Místo: Těchonín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

620 207,15

750 450,65

2022-03ca Oprava izolace budovy - b. č. 17

620 207,15

750 450,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava izolace budovy č. 17 - Těchonín

Objekt:

2022-03ca - Oprava izolace budovy - b. č. 17

KSO:

Místo: Těchonín

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

IČ:

45537186

DIČ:

CZ45537186

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

620 207,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 207,15	21,00%	130 243,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

750 450,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava izolace budovy č. 17 - Těchonín

Objekt:

2022-03ca - Oprava izolace budovy - b. č. 17

Místo:

Těchonín

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
3	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech ručně	m2			
4	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech ručně	m2			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			
6	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2			
7	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2			
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
10	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
D 2 Zakládání							
16	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			
17	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2			
18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3			
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
21	K	311101214	Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m			
22	K	311213222	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3			
23	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3			
24	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2			
D 4 Vodorovné konstrukce							
25	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3			
26	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			
27	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2			
29	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2			
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
31	K	434191452	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných oboustranně do otvorů se zazděním	m			
32	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m			
33	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2			
34	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2			
35	K	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm	m3			
D		5	Komunikace pozemní				
36	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2			
37	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2			
38	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2			
39	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
41	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2			
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
43	M	59245018	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2			
44	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
45	K	611131151	Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2			
46	K	611325135	Omítka sanační jádrová vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2			
47	K	611328135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2			
48	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
49	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
50	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2			
51	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2			
52	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2			
53	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
54	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2			
D		8	Trubní vedení				
55	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			
56	M	28611353	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x87°</i>	kus			
57	M	42972885	<i>mřížka větrací kruhová plastová se sítí D 80-125mm</i>	kus			
58	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus			
59	M	286114270	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/110/87°</i>	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
61	M	59217033	<i>obrubník betonový silniční 1000x100x300mm</i>	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	919123111	Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	m			
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m			
64	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m			
65	M	59227724	<i>žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm</i>	kus			
66	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
67	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3			
68	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m			
69	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
70	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m			
71	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus			
72	K	973022241	Výsekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			
73	K	976027231	Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm	m2			
74	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
75	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2			
76	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
77	K	985233122	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2			
78	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
D		997	Přesun sutě				
79	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
80	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
81	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
82	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
83	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t			
D		998	Přesun hmot				
84	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
86	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
87	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
88	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			
89	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2			
90	M	24551030	<i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</i>	kg			
91	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2			
92	K	711135811	Údržba izolace zdiva proti zemní vlhkosti pásem Fondaline Render	m2			
93	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
94	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2			
95	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m			
96	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713 Izolace tepelné							
97	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2			
98	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2			
99	M	ISV.8591057518 744	Isover EPS PERIMETR 60mm, $\lambda D = 0,034$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), 1250 x 600 x 60 mm, izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod.	m2			
100	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
D 763 Konstrukce suché výstavby							
101	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
102	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění jednoduché	m2			
103	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t			
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
104	K	782991116	Spárování kamenných obkladů epoxidem	m			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
105	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m			
106	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m			
107	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
108	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7 μ 4x5m	m2			
109	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
110	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7 μ 4x5m	m2			
111	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
112	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
113	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2			
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
114	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m			