

CENOVÁ NABÍDKA č. 9/2022 ze dne 10.7.2022

Objednatel:

Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Školní 2a
771 41 Olomouc

Věc: Předběžný rozpis provedených prací a materiálu použitých na provedení celkové rekonstrukce bytového jádra s demontáží kuchyně a vestavěných skříní s odvozem na bytě Příčná 6 – byt č. 21 – pan Rozholt

1. Převzetí zakázky

Předložení písemné nabídky s cenovou kalkulací na požadované stavební práce a její odsouhlasení objednatelem.

2. Přehled provedených prací

Demontáž kuchyňské linky s nástavci. Vybourání sprchového koutu s vaničkou a osekání starého obkladu. Osekání zdí s izolací a rabicovým pletivem. Odvoz rumiska v kontejneru s uložením na skládku. Vybourané skříně kuchyně odvezení na skládku s uložením. Po instalaci vody a elektřiny dozdění kuchyně. Zaomítání koupelny a dozdění průrazů a šliců. Zabetonování podlahy a provedena izolace tekutou lepenkou. Podlaha v koupelně se srovná nivelační hmotou. V koupelně na WC a v kuchyni se provede obklad a položí dlažba. Zbylé části se nafajnují. Provede se odvětrání kuchyně a sprchového koutu. Osadí se revizní dvířka s ventilací. Provede se zaspárování a zasilikonování. Během práce se bude provádět hrubý úklid.

3. Předpoklad trvání prací

Zahájení po domluvě s objednatelem.

Předpoklad trvání prací 30 pracovních dní tak, aby byl dodržen technologický postup pro zasychání a zrání materiálu a postupné navazování řemesel.

4. Nabídková cena za dílo

Popis	Cena
Rozebrání vestavěných skříní a kuchyně. Osekání koupelny a sprchového koutu s izolací a pletivem. Snesení a uložení na skládku.	4 250,00 Kč
Ytongy použité na dozdivky	620,00 Kč
Obklad + dlažba	5 500,00 Kč
Lepidlo spojovací + flexibilní	2 300,00 Kč
Tekutá lepenka + pásek	1 450,00 Kč
Malta + beton	1 250,00 Kč
Silikon + spárovka	490,00 Kč
Nivelační hmota	670,00 Kč
Dvířka + větračka	340,00 Kč
Penetrace + fajnová	560,00 Kč
Přesun hmot + doprava	3 900,00 Kč
Práce	48 000,00 Kč
Cena celkem materiál + práce + doprava bez 15 % DPH	69 330,00 Kč

5. Závěr

Práce se sladí tak, aby se nenarušil chod budovy.

Během práce se bude provádět hrubý úklid.

Případné změny během práce se projednají s objednatelem a promítly by se do konečné ceny.

Konečné vyúčtování po ukončení zakázky.

Záruka na dílo se poskytuje podle daných předpisů od předání zakázky – 2 roky.

Zpracoval 10.7.2022

Vladimír Veselský - 732 22 58 80

Štarnov 161

zedník - obkladač
VLADIMÍR VESELSKÝ
 ŠTARNOV 161
 783 14 p. Bohuňovice