

Položkový rozpočet

Název stavby:	Uprava venkovního vstupu do objektu občanské vybavenosti na ulici Za Potokem 90, Nový Jičín - Loučka	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín-Loučka, Za Potokem 90, p.č. 661/1 v k.ú. Loučka u Nového Jičína	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	77 838,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	62 120,55	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		1 300,00					
ZRN celkem		141 259,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	141 259,00		
Základ 21%	141 259,00	DPH 21%	29 664,39	Celkem včetně DPH	170 923,39		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Položkový rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Úprava venkovního vstupu do objektu občanské vybavenosti na ulici Za Potokem 90, Nový Jičín -	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín-Loučka, Za Potokem 90, p.č. 661/1 v k.ú. Loučka u Nového Jičína	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.08.2022	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	Nezařazeno	77 838,45	63 420,55	141 259,00	43,29
		Celkem:			141 259,00

Poznámka:

Položkový rozpočet

Název stavby:			Úprava venkovního vstupu do objektu občanské vybavenosti na ulici Za Potokem 90, Nový Jičín - Loučka			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Nový Jičín		
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:			Nový Jičín-Loučka, Za Potokem 90, p.č. 661/1 v k.ú. Loučka u Nového Jičína			Konec výstavby:		Zhotovitel:		VYKI TOOLS GROUP s.r.o.		
JKSO:						Zpracováno dne:		11.08.2022		Zpracoval:		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno				77 838,45	63 420,55	141 259,00		43,29	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	9 640,00	9 640,00		11,36	
1		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00	401,00	0,00	802,00	802,00	0,22	0,44	RTS I / 2021
2		113106000RAB	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	24,55	360,00	0,00	8 838,00	8 838,00	0,45	10,92	RTS I / 2021
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				4 298,58	21 001,42	25 300,00		2,42	
3		338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	11,00	2 300,00	4 298,58	21 001,42	25 300,00	0,22	2,42	RTS I / 2021
		34	Stěny a příčky				46 976,80	3 423,20	50 400,00		0,39	
4		348942122R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 3 trubek	m	10,00	1 240,00	8 976,80	3 423,20	12 400,00	0,03	0,27	RTS I / 2021
5		55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové pozink	m	10,00	3 800,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,01	0,12	RTS I / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 575,25	1 824,75	10 400,00		12,14	
6		564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	25,00	416,00	8 575,25	1 824,75	10 400,00	0,49	12,14	RTS I / 2021
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				17 282,22	17 578,78	34 861,00		16,44	
7		591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	24,55	1 420,00	17 282,22	17 578,78	34 861,00	0,67	16,44	RTS I / 2021
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 400,00	8 400,00		0,00	
8		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavebni prace	h	20,00	420,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				705,60	252,40	958,00		0,54	
9		917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2,00	479,00	705,60	252,40	958,00	0,27	0,54	RTS I / 2021
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 300,00	1 300,00		0,00	
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,00	260,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							Celkem:			141 259,00		

Poznámka: