

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Opravy LC na r05 Bílá Studně


Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Svitavy - Lačnov

Místo: k.ú. Rychnov na Moravě

Datum: 09.08.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
161/2022/34	Opravy LC na r05 Bílá Studně	424 142,72	0,00	89 069,96	513 212,68	0,00	424 142,72	0,00	0,00	0,00
161/2022/31	Oprava LC Rychnovská	263 675,40	0,00	55 371,83	319 047,23	0,00	263 675,40	0,00	0,00	0,00
161/2022/32	Oprava LC Mariánská studánka	111 452,20	0,00	23 404,96	134 857,16	0,00	111 452,20	0,00	0,00	0,00
161/2022/33	Oprava LC K Mariánské studánce	49 015,12	0,00	10 293,17	59 308,29	0,00	49 015,12	0,00	0,00	0,00
Celkem		424142,72	0,00	89069,96	513212,68	0,00	424142,72	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na r05 Bílá Studně

Objekt: Oprava LC Rychnovská

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Svitavy - Lačnov

Místo: k.ú. Rychnov na Moravě

Zpracoval:

Datum: 9.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				263 675,40
1			Zemní práce				119 490,00
4	R	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhutnění	m2	9 957,500	12,00	119 490,00
<i>Úprava stávajícího krytu vozovky ze šlátkodrti - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhutnění silničním válcem</i> "úprava vozovky celoplošně" 2845*3,5 9 957,500 Součet 9 957,500							
5			Komunikace pozemní				129 600,00
2	221	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	135,000	960,00	129 600,00
"vyspravení projetých kolejí a jednotl. výtluků HDK" 135 135,000 Součet 135,000							
998			Přesun hmot				14 585,40
3	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	199,800	73,00	14 585,40
Celkem							263 675,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na r05 Bílá Studně
 Objekt: Oprava LC Mariánská studánka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy
 Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Svitavy - Lačnov
 Místo: k.ú. Rychnov na Moravě

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				111 452,20
1			Zemní práce				52 710,00
1	R	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhutnění	m2	4 392,500	12,00	52 710,00
<i>Úprava stávajícího krytu vozovky ze štěrkuodříl - vyrovnání malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhutnění silničním válcem</i> "úprava vozovky celoplošně" 1255*3,5 4 392,500 Součet 4 392,500							
5			Komunikace pozemní				52 800,00
2	221	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	55,000	960,00	52 800,00
"vyspravení projelých kolejí a jednoll. výtluků HDK" 55 55,000 Součet 55,000							
998			Přesun hmot				5 942,20
3	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,400	73,00	5 942,20
Celkem							111 452,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na r05 Bílá Studně
 Objekt: Oprava LC K Mariánské studánce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy
 Zhotovitel: MS-ASSIST s.r.o., Zadní 382/171, Svitavy - Lačnov
 Místo: k.ú. Rychnov na Moravě

Zpracoval:
 Datum: 9.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				49 015,12
1			Zemní práce				19 110,00
1	R	181101102R	Úprava krytu vozovky grejdrem včetně zhutnění	m2	1 592,500	12,00	19 110,00
			<i>Úprava stávajícího krytu vozovky ze štěrkodrti - vyrovnaní malých výškových rozdílů, vytvoření příčného sklonu vozovky, zhutnění silničním válcem</i>				
			"úprava vozovky celoplošně"				
			455*3,5		1 592,500		
			Součet		1 592,500		
5			Komunikace pozemní				26 880,00
2	221	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	28,000	960,00	26 880,00
			"vyspravení projetých kolejí a jednotl. výtluků HDK"				
			28		28,000		
			Součet		28,000		
998			Přesun hmot				3 025,12
3	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,440	73,00	3 025,12
Celkem							49 015,12