

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2289
Stavba: LC Elektrovod

KSO:
Místo: revír Tanečnice, k.ú. Brtníky

CC-CZ:
Datum: 1.8.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín

IČ: 86966316
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **92 189,26**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	92 189,26	19 359,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	111 549,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2289

Stavba: LC Elektrovod

Místo: **revír Tanečnice, k.ú. Brtníky**

Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 189,26	111 549,00
2289	LC Elektrovod	92 189,26	111 549,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Elektrovod

Místo: revír Tanečnice, k.ú. Brtníky

Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 189,26

HSV - Práce a dodávky HSV

92 189,26

1 - Zemní práce

15 750,00

5 - Komunikace pozemní

74 372,00

998 - Přesun hmot

2 067,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Elektrovod

Místo: revír Tanečnice, k.ú. Brtníky

Datum: 1.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič, Saská 177/6, Děčín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 189,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 189,26
D	1		Zemní práce				15 750,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	750,000	21,00	15 750,00
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
VV			250*3		750,000		
D	5		Komunikace pozemní				74 372,00
6	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	180,000	157,00	28 260,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm				
VV			180*1		180,000		
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	112,000	251,00	28 112,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			80*0,7*2		112,000		
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,000	1 000,00	18 000,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	998		Přesun hmot				2 067,26
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,640	77,60	2 067,26
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				