

**Dodatek č. 1, SOD/OMM-0181/2022-D01  
ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0181/2022**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou  
  
(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **STAVIBET s.r.o.**  
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí  
IČ: 27472922  
DIČ: CZ27472922  
Číslo účtu: 4301323389/0800  
Zastoupena: Františkem Jílkem, jednatelem  
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C 21049 vedená u  
Krajského soudu v Hradci Králové  
  
(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě skutečností řešených na kontrolních dnech stavby (dle zápisů z kontrolních dní stavby) na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SOD/OMM-0181/2022 (dále jen jako „smlouva“)

**Čl. I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0181/2022, kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1. smlouvy:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	3 387 941,56 Kč	
(slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých šest haléřů)		padesát
DPH 21 %	711 467,73 Kč	
Cena díla včetně DPH	4 099 409,29 Kč	

2. Čl. V. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	3 508 986,75 Kč
(slovy: tři miliony pět set třicet čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých dvacet čtyři haléřů)	
DPH 21 %	736 887,22 Kč
Cena díla včetně DPH	4 245 873,97 Kč

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 – Evidenční list změny stavby č. ZL 1 ze dne 27. 7. 2022 a přílohu č. 3 – Evidenční list změny stavby č. ZL 2 ze dne 2. 8. 2022, které jsou přílohou tohoto dodatku.

#### Čl. II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 24. 8. 2022 pod číslem usnesení 0946-25-2022-OMM-RM.

#### Přílohy smlouvy:

- Evidenční list změny stavby č. ZL 1 ze dne 27. 7. 2022
- Evidenční list změny stavby č. ZL 2 ze dne 2. 8. 2022

V Českém Meziříčí dne 30. 8. 2022

V Jaroměři dne 29. 8. 2022



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: Město Jaroměř, nám.ČSA 16, 551 01 Jaroměř, IČ 00272728  
 Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922  
 Zakázka: Stezka v ul. Průmyslová, Jaroměř  
 Objekt: Neuznatelné náklady  
 Projekt je financován z prostředků SFDI - ISPROFOND 5528510073

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>		Evid. číslo: ZL 1
Navrhuje: Objednatel	Datum: 25.07.2022	

Popis změny:	1. Příprava pro budoucí veřejné osvětlení


Zdůvodnění změny:  
 Vzhledem k plánované výstavbě nového veřejného osvětlení podél stezky bude pod krajnicí stezky vlevo položena kabelová chránička DN 63 mm a zemnicí drát FeZn 10 mm v celé délce trasy stezky s odbočením ke stožárům po 30 m. Osazení stožárových pouzder. Požadavek viz zápis z KD č.2


Vliv na dodržení termínu: ne	Jiné vlivy: nejsou
---------------------------------	-----------------------

## Kalkulace změny ceny\*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH	
	1	Příprava pro budoucí veřejné osvětlení				157 490,44	190 563,43	
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>157 490,44</b>	<b>190 563,43</b>

Přílohy:  
 Oceněný stavební rozpočet

Schválil:	
Objednatel	Zhotovitel
Datum: 27.7.	Datum: 27.7.



## SOUPIS PRACÍ

ZL 1

Stavba:

Stezka v ul. Průmyslová, Jaroměř

Objekt:

Neuznatelné náklady

Místo:

Jaroměř

Datum

25.7.2022

Zadavatel:

Město Jaroměř

Zhotovitel

Stavibet s.r.o., České Meziříčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CÚ
Náklady soupisu celkem							157 490,44	
1. Příprava pro budoucí veřejné osvětlení							157 490,44	
1	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m				
<i>18*1,5 odbočení ke stožárům</i>								
2	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m				
3	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m				
<i>v v km 0,060 - 0,215, v již zhotovené sanační vrstvě</i>								
4	K	460451131	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m				
5		460131111	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 1	m3				
<i>v v 18*0,7*0,7*1,0</i>								
6		460-1	Osazení stožárového pouzdra tr. PVC DN 250 s vyříznutím otvoru pro kabely a zemnění, zavedení chrániček a zemnění	ks				
7		460-2	Trubka PVC DN 250, SN 4, dl. 1 m	ks				
8		460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3				
<i>v v obetonování stožárového pouzdra 18*0,45*0,5</i>								
9	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m				
<i>v v 535 + 18*1,5*2 (odbočení pro stožáry)</i>								
10	M	460-3	Trubka korugovaná ohebná koruflex 63, 50 m	m				
11	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě					
12	M	460-4	Drát FeZn prům 10 mm zemnicí (bal 50 kg)	kg				
13	K	460-5	Nátěr spojky zemnicího drátu gumoasfaltem	ks				
14	K	012303000	Geodetické práce - vytýčení trasy a zaměření skutečného provedení	ks				



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: Město Jaroměř, nám.ČSA 16, 551 01 Jaroměř, IČ 00272728  
 Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922  
 Zakázka: Stezka v ul. Průmyslová, Jaroměř  
 Objekt: Neuznatelné náklady  
 Projekt je financován z prostředků SFDI - ISPROFOND 5528510073

<b>Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci</b>	Evid. číslo: <b>ZL 2</b>
Navrhuje: <b>Objednatel</b>	Datum: <b>29.07.2022</b>

Popis změny:	1. Změna ukončení trasy stezky - neprovedené práce
	2. Změna ukončení trasy stezky - nové práce

**Zdůvodnění změny:**  
 Po námitce odboru životního prostředí k odkopávkám v kořenovém systému stromu v km cca 0,528 bude zpevněná část stezky ukončena v km 0,525. Do tohoto místa bude proveden asfaltový povrch a zbývající část bude z asfaltového recykátu. Viz zápis z KD 1, bod KD1-1.

Vliv na dodržení termínu: ne	Jiné vlivy: nejsou
---------------------------------	-----------------------

**Kalkulace změny ceny\*):**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
	1	Změna ukončení trasy stezky - neprovedené práce				-38 193,50	-46 214,14
	2	Změna ukončení trasy stezky - nové práce				1 748,25	2 115,38
						<b>Celková změna ceny:</b>	<b>-36 445,25      -44 098,75</b>

\* ) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)  
 \*\*) **Celková změna ceny:** -36 445,25      -44 098,75

**Přílohy:**  
 Oceněný stavební rozpočet  
 Při sestavení rozpočtu byly respektovány základní výměry smluvního rozpočtu

<b>Schválil:</b>	
Objednatel	Zhotovitel
Datum: 28.7.2022	Datum:

## SOUPIS PRACÍ

ZL 2

Stavba:

Stezka v ul. Průmyslová, Jaroměř

Objekt:

Uznatelné náklady

Místo:

Jaroměř

Datum

29.7.2022

Zadavatel:

Město Jaroměř

Zhotovitel

Stavibet s.r.o., České Meziříčí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CÚ
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----

## Náklady soupisu celkem

-36 445,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CÚ
1. Změna ukončení trasy stezky - neprovedené práce								38 193,50
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3				
v v			7,0*3,0*(0,6-0,15)					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
v v			9,5*1,9					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				
v v			5,0*2,0*0,1					
5	M	5834392-2	materiál vhodný do zásypů - dle ČSN 73 6133	t				
v v			1,0*1,9					
6	K	174251101-1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3				
v v			5,0*0,3					
7	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t				
v v			1,5*1,9					
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2				
v v			10,0*3,0*2 zlepšení podloží					
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2				
v v			10,0*3,0					
10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2				
v v			5,0*2,5					
11	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2				
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
13		919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2				
v v			5,0*2,0					
14		919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m				
15		919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m				
2. Změna ukončení trasy stezky - nové práce								
1	K	564930512	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m3				
v v			7,0*2,5					