

Položkový rozpočet

Stavba: **036/2022** **LC Malý Polom**

Objekt: **01** **LC Malý Polom**

Rozpočet: **01** **LC Malý Polom**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **R + M stavební s.r.o., Bukovecká 1133 Jablunkov, 73991; IČ: 27797376**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		464 459,31
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		464 459,31

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	464 459,31 CZK
DPH	21 %	97 536,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem:

561 995,00 CZK

Za objednatele

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:






Stavba:	036/2022	LC Malý Polom	List č. 2
Objekt:	01	LC Malý Polom	
Rozpoč...	01	LC Malý Polom	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	10 420,00
5	Komunikace pozemní	HSV	355 851,10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	48 350,00
998	Přesun hmot	HSV	49 838,21
			464 459,31



Stavba:	036/2022	LC Malý Polom	List č. 3
Objekt:	01	LC Malý Polom	
Rozpoč...	01	LC Malý Polom	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	24,00	105,00	2 520,00
	Výkaz vým...	24: 24	24,00			
2	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	49,38	160,00	7 900,00
	Výkaz vým...	2*1,5*1 "Čištění vtokové jámy č.1": 2*3*1 "Čištění výtok u propustku č.1": 20 "Odléžení svahu": 15*2*0,25 "zřízení průlehu v místě napojení LC na svážnici": 1*1*1 "Odkop od propustku č. 2": 1,5*0,5*0,5*5 "5x Výpich od svodnic": 10 "Odléžení svahu": 49,375	49,38			
Celkem za: Zemní práce					10 420,00	
Díl: 5 Komunikace pozemní						
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,00	197,00	20 685,00
	Výkaz vým...	30*3,5 "Dosyp LC": 105	105,00			
4	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	62,20	263,00	16 358,60
	Výkaz vým...	30*1,5 "Dosyp P Koleje": 43*0,4 "Dosyp L Koleje": 62,2	62,20			
5	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	683,00	298,00	203 534,00
	Výkaz vým...	50*1 "Dosyp P koleje": 90*1,5 "Dosyp L Koleje": 27*1*2 "Dosyp L+P Koleje": 8*0,5 "Dosyp výtluku": 120*1 "Dosyp P Koleje": 20*14 "Dosyp L koleje": 40*1 "Dosyp P Koleje": 683	683,00			
6	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	173,50	393,00	68 185,50
	Výkaz vým...	40*1*2 "Dosyp L+P Koleje": 45*1*0,3 "Dosyp L Koleje": 40*1*2 "Dosyp L+P Koleje": 173,5	173,50			
7	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 110 mm, kotvená do sypaniny	m	24,00	1 962,00	47 088,00
	Výkaz vým...	24 "4x nová (výměna)": 24	24,00			
Celkem za: Komunikace pozemní					355 851,10	



Stavba:	036/2022	LC Malý Polom	List č. 4
Objekt:	01	LC Malý Polom	
Rozpoč...	01	LC Malý Polom	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
8	938902112	Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s	m	500,00	80,00	40 000,00
	Popis:	přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
	Výkaz vým...	500:				
		500	500,00			
9	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru	m	6,00	475,00	2 850,00
	Popis:	propustku přes 500 do 1000 mm				
10	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale	m ²	100,00	55,00	5 500,00
	Popis:	bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	Výkaz vým...	100*1:				
		100	100,00			
Celkem za: Ostatní konstrukce a práce, bourání					48 350,00	
Díl: 998 Přesun hmot						
11	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	513,80	75,00	38 534,70
12	998225193	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m	t	513,80	22,00	11 303,51
Celkem za: 98 Přesun hmot					49 838,21	

