

**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 2.**

Nabídka č.: ZL 21085-02\_4

Revize č.:

Na zakázku:

**Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -**

Datum vyhotovení: 11.8.2022

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Kontaktní osoba:  
Telefon: +420326715111 e-mail:

**ZHOTOVITEL:**

Název: **H-Intes s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332  
Statutární zástupce: xxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829 web: xxxxxxxxxxxxxx

**ZMĚNA CENY DÍLA:**

| Cena celkem bez DPH:                  | Samostatně příslušné DPH: | Cena celkem včetně DPH: |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>-184 836,40 Kč</b>                 | <b>-38 815,64 Kč</b>      | <b>-223 652,04 Kč</b>   |
| Měna ve které je nabídka uvedena: CZK |                           |                         |

**TERMÍNY:**

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: MÁ

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxxx Datum vyhotovení: 11.8.2022

Titul, jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxx  
Funkce: obchodně-výrobní ředitel

**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 2.

Číslo nabídky:

ZL 21085-02\_4

Na zakázku:

Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -

## OBJEDNATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, 293 01

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

## ZHOTOVITEL:

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



## REKAPITULACE CENY:

|   | ODPOČTY               | PŘÍPOČTY                        | ZMĚNA CELKEM          |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena dle SOD:</b>  |                       | <b>16 858 297,10 Kč bez DPH</b> |                       |
| <b>Cena již uzavřených dodatků:</b>                                   |                       | <b>4 096 887,13 Kč bez DPH</b>  |                       |
| <b>102.1.H - Cyklostezka - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity pro</b> | -64 706,96            | 23 637,41                       | <b>-41 069,55</b>     |
| <b>102.1.V - Cyklostezka - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity p</b> | -3 956,00             | 0,00                            | <b>-3 956,00</b>      |
| <b>102.2 - Cyklostezka - Nezpůsobilé výdaje</b>                       | -231 686,90           | 91 876,05                       | <b>-139 810,85</b>    |
| <b>CENA CELKEM:</b>   | <b>-300 349,86 Kč</b> | <b>115 513,46 Kč</b>            | <b>-184 836,40 Kč</b> |
| <b>Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:</b>          |                       | <b>20 770 347,83 Kč bez DPH</b> |                       |
|   |                       | <b>Úprava ceny z SOD: 23,2%</b> |                       |
|   |                       | <b>Celková suma změn: 26,8%</b> |                       |

## OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxxxxxxxxx

Funkce:

obchodně-výrobní ředitel

## INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

ZL\_21085\_02\_4

Verze nabídky:

1.

Stránka: 3 z 29

## SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: ZL 21085-02\_4

Na zakázku:

**Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022



| P.Č.   | Kód položky | Zkrácený popis položky  | M.J. | Množství | Jednotková<br>cena | Celková cena         | Hmotnost<br>celkem | Suť celkem |
|--|-------------|---|------|----------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| <b>102.1.H - Cyklostezka - Způsobilý výdaje - Hlavní aktivity projektu</b> |             |   |      |          |                    |                      |                    |            |
| <b>O ODPOČTY</b>   |             |   |      |          |                    | <b>-64 706,96</b>    |                    |            |
|  | 711161115   | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm     | m2   | -78,500  | 199,00             | -15 621,50           |                    |            |
|  | R34         | Zábradlí, oplocení, podezdívky, opěrné a zárubní zdi                                    |      |          |                    |                      |                    |            |
|  | 622321121   | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně                  | m2   | -9,375   | 485,00             | -4 546,88            |                    |            |
|  | R53         | Komunikace pro cyklisty - asfalt  |      |          |                    |                      |                    |            |
|  | 577133111   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2   | -28,090  | 366,00             | -10 280,94           |                    |            |
|  | 564921411   | Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm  | m2   | -28,090  | 56,00              | -1 573,04            |                    |            |
|  | R98         | Vodorovné dopravní značení  |      |          |                    |                      |                    |            |
|  | 915111112   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva       | m    | -95,000  | 18,00              | -1 710,00            |                    |            |
|  | 915121112   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva       | m    | -90,000  | 36,00              | -3 240,00            |                    |            |
|  | 915121122   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva    | m    | -44,500  | 36,00              | -1 602,00            |                    |            |
|  | 915131112   | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2   | -142,025 | 184,00             | -26 132,60           |                    |            |
| <b>P PŘÍPOČTY</b>  |             |   |      |          |                    | <b>23 637,41</b>     |                    |            |
|  | R54         | Komunikace pro pěší - zámková dlažba  |      |          |                    |                      |                    |            |
|  | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2            | m2   | 28,090   | 240,00             | 6 741,60             |                    |            |
|  | 59245018R   | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní bezfasetová                         | m2   | 28,652   | 254,00             | 7 277,61             |                    |            |
|  |             | 28,09*1,02 *Přepočtené koeficientem množství  |      | 28,652   |                    |                      |                    |            |
|  | 339921131   | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m          | m    | 11,890   | 380,00             | 4 518,20             |                    |            |
|  | 59228406    | palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm                  | kus  | 75,000   | 68,00              | 5 100,00             |                    |            |
| <b>Cena celkem</b>   |             |   |      |          |                    | <b>-41 069,55 Kč</b> |                    |            |

## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: **StmMB - Cyklostezka - náměstí Republiky**

Objekt: **102.1.H - Cyklostezka - Způsobilé výdaje - Hlavní aktivity projektu**

Podčást: **Cyklostezka**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2022

| TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|-------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |

**D HSV Práce a dodávky HSV** **7 349 789,98**    **-41 069,55**    **7 308 720,43**

**D R10 Společné zemní práce** **347 469,63**    **0,00**    **347 469,63**

|   |           |   |    |           |  |           |        |  |            |  |            |
|---|-----------|---|----|-----------|--|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| K | 167101R11 | Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití                        | m3 | 104,175   |  | 104,175   | 225,00 |  | 23 439,38  |  | 23 439,38  |
| K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                       | m3 | 46,950    |  | 46,950    | 49,00  |  | 2 300,55   |  | 2 300,55   |
| K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 93,900    |  | 93,900    | 115,00 |  | 10 798,50  |  | 10 798,50  |
| K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 636,898   |  | 636,898   | 165,00 |  | 105 088,17 |  | 105 088,17 |
| K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 636,898   |  | 636,898   | 19,00  |  | 12 101,06  |  | 12 101,06  |
| K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                 | t  | 1 114,572 |  | 1 114,572 | 150,00 |  | 167 185,80 |  | 167 185,80 |
| K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                      | m2 | 1 896,869 |  | 1 896,869 | 14,00  |  | 26 556,17  |  | 26 556,17  |

**D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce** **59 967,26**    **0,00**    **59 967,26**

|   |           |   |    |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|-----------|---|----|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 547,648 |  | 547,648 | 85,00  |  | 46 550,08 |  | 46 550,08 |
| K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                    | m3 | 27,382  |  | 27,382  | 490,00 |  | 13 417,18 |  | 13 417,18 |

**D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací** **99 779,25**    **0,00**    **99 779,25**

|   |           |  |    |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|-----------|--|----|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně      | m3 | 38,250  |  | 38,250  | 450,00 |  | 17 212,50 |  | 17 212,50 |
| K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 51,000  |  | 51,000  | 550,00 |  | 28 050,00 |  | 28 050,00 |
| K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                      | m2 | 204,000 |  | 204,000 | 21,00  |  | 4 284,00  |  | 4 284,00  |
| K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                   | m2 | 204,000 |  | 204,000 | 11,00  |  | 2 244,00  |  | 2 244,00  |
| K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m                                 | m3 | 12,000  |  | 12,000  | 199,00 |  | 2 388,00  |  | 2 388,00  |
| M | 58337331  | šterkopisek frakce 0/22  | t  | 24,000  |  | 24,000  | 383,00 |  | 9 192,00  |  | 9 192,00  |
| K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                | m3 | 69,350  |  | 69,350  | 145,00 |  | 10 055,75 |  | 10 055,75 |

| TV | Kód položky | Popis                          | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--------------------------------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3                              | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| M  | 58331200    | šterkopisek netříděný zásypový | t  | 138,700             |                      | 138,700         | 190,00        |                | 26 353,00         |                    | 26 353,00     |

**D R13 Odstranění a ochrana zeleně 39 140,25 0,00 39 140,25**

|   |           |  |     |        |  |        |          |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|--------|--|--------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 121103111 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5  | m3  | 46,950 |  | 46,950 | 95,00    |  | 4 460,25  |  | 4 460,25  |
| K | 111212215 | Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5   | m2  | 90,000 |  | 90,000 | 52,00    |  | 4 680,00  |  | 4 680,00  |
| K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm   | kus | 1,000  |  | 1,000  | 1 000,00 |  | 1 000,00  |  | 1 000,00  |
| K | 112101122 | mm   | kus | 1,000  |  | 1,000  | 1 000,00 |  | 1 000,00  |  | 1 000,00  |
| K | 112201113 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy  | kus | 2,000  |  | 2,000  | 2 000,00 |  | 4 000,00  |  | 4 000,00  |
| K | 91979102R | Ochrana kořenového systému stromů v komunikaci s volně položeným rámem z recyklovaných plastů do předepsaného lože ze šterkodrti, včetně dodávky všech souvisejících prací a materiálu | m2  | 8,000  |  | 8,000  | 3 000,00 |  | 24 000,00 |  | 24 000,00 |

**D R14 Založení zeleně 60 524,16 0,00 60 524,16**

|   |           |   |    |         |  |         |          |  |           |  |           |
|---|-----------|---|----|---------|--|---------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2           | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 3,00     |  | 1 813,50  |  | 1 813,50  |
| K | 183402131 | Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 5,00     |  | 3 022,50  |  | 3 022,50  |
| K | 182301134 | Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm strojně                     | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 49,00    |  | 29 620,50 |  | 29 620,50 |
| K | 181151321 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 20,00    |  | 12 090,00 |  | 12 090,00 |
| K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                    | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 17,00    |  | 10 276,50 |  | 10 276,50 |
| M | 00572470  | osivo směs travní univerzál   | kg | 9,068   |  | 9,068   | 120,00   |  | 1 088,16  |  | 1 088,16  |
| K | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5                               | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 1,00     |  | 604,50    |  | 604,50    |
| K | 111151121 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5            | m2 | 604,500 |  | 604,500 | 3,00     |  | 1 813,50  |  | 1 813,50  |
| K | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                      | t  | 0,030   |  | 0,030   | 6 500,00 |  | 195,00    |  | 195,00    |

**D R16 Výsadba zeleně 29 818,00 0,00 29 818,00**

|   |           |  |     |       |  |       |          |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|-------|--|-------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 2,000 |  | 2,000 | 462,00   |  | 924,00    |  | 924,00    |
| M | 103715000 | substrát pro trávníky VL   | m3  | 1,450 |  | 1,450 | 1 320,00 |  | 1 914,00  |  | 1 914,00  |
| M | 628560001 | fólie proti prorůstání kořenů  | m2  | 8,000 |  | 8,000 | 451,00   |  | 3 608,00  |  | 3 608,00  |
| K | 184102116 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5               | kus | 2,000 |  | 2,000 | 715,00   |  | 1 430,00  |  | 1 430,00  |
| M | 026502R51 | javor klen - Acer pseudoplatanus 14/16 min výška kmene 300 cm min kořenový bal do 0,8 m      | kus | 2,000 |  | 2,000 | 9 450,00 |  | 18 900,00 |  | 18 900,00 |
| K | 184215133 | Ukovení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m                                      | kus | 6,000 |  | 6,000 | 132,00   |  | 792,00    |  | 792,00    |

| TV | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| M  | 052171181   | tyče dřevěné odkorněné pro kotvení dřevin dl. 3 m tl. 10 cm | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 253,00        |                | 1 518,00          |                    | 1 518,00      |
| M  | 052171182   | úvazky ke stromům s ochrannými manžetami                    | kus | 2,000               |                      | 2,000           | 132,00        |                | 264,00            |                    | 264,00        |
| K  | 184808324   | Hnojení ostatních dřevin strojními hnojivy                  | kus | 2,000               |                      | 2,000           | 22,00         |                | 44,00             |                    | 44,00         |
| M  | 251111112   | hnojivo průmyslové ke stromům                               | kg  | 1,000               |                      | 1,000           | 94,00         |                | 94,00             |                    | 94,00         |
| K  | 185804312   | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2                      | m3  | 1,200               |                      | 1,200           | 275,00        |                | 330,00            |                    | 330,00        |

**D R19 Zemní práce pro konstrukce 5 928,00 0,00 5 928,00**

|   |           |  |    |        |  |        |        |  |          |  |          |
|---|-----------|--|----|--------|--|--------|--------|--|----------|--|----------|
| K | 132251101 | Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 11,856 |  | 11,856 | 500,00 |  | 5 928,00 |  | 5 928,00 |
|---|-----------|--|----|--------|--|--------|--------|--|----------|--|----------|

**D R23 Hydroizolace objektů 15 621,50 -15 621,50 0,00**

|   |           |   |    |        |         |       |        |        |           |            |      |
|---|-----------|---|----|--------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|------|
| K | 711161115 | izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 78,500 | -78,500 | 0,000 | 199,00 | 199,00 | 15 621,50 | -15 621,50 | 0,00 |
|---|-----------|---|----|--------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|------|

**D R34 zábrubní zdi 83 676,17 -4 546,88 79 129,29**

|   |           |   |    |        |        |        |           |        |           |           |           |
|---|-----------|---|----|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm         | m3 | 1,976  |        | 1,976  | 950,00    |        | 1 877,20  |           | 1 877,20  |
| K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30   | m3 | 9,880  |        | 9,880  | 2 950,00  |        | 29 146,00 |           | 29 146,00 |
| K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže              | m3 | 1,577  |        | 1,577  | 5 130,00  |        | 8 090,01  |           | 8 090,01  |
| K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí   | m2 | 15,905 |        | 15,905 | 950,00    |        | 15 109,75 |           | 15 109,75 |
| K | 279351122 | Odstanění oboustranného bednění základových zdí   | m2 | 15,905 |        | 15,905 | 155,00    |        | 2 465,28  |           | 2 465,28  |
| K | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2           | m  | 3,800  |        | 3,800  | 300,00    |        | 1 140,00  |           | 1 140,00  |
| K | 31127112R | Zdění oplocení z tvárcí betonových na maltu s vyztužením spár s využitím původních tvárcí | m3 | 4,662  |        | 4,662  | 2 350,00  |        | 10 955,70 |           | 10 955,70 |
| K | 311231139 | Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na MC 15  | m3 | 0,169  |        | 0,169  | 9 150,00  |        | 1 546,35  |           | 1 546,35  |
| K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   | t  | 0,153  |        | 0,153  | 48 000,00 |        | 7 344,00  |           | 7 344,00  |
| K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně                    | m2 | 12,375 | -9,375 | 3,000  | 485,00    | 485,00 | 6 001,88  | -4 546,88 | 1 455,00  |

**D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy 840 593,34 0,00 840 593,34**

|   |           |                                    |    |           |  |           |        |  |            |  |            |
|---|-----------|------------------------------------|----|-----------|--|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 2 708,964 |  | 2 708,964 | 135,00 |  | 365 710,14 |  | 365 710,14 |
| K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 519,200   |  | 519,200   | 180,00 |  | 93 456,00  |  | 93 456,00  |
| K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě SD tl 250 mm | m2 | 1 695,232 |  | 1 695,232 | 225,00 |  | 381 427,20 |  | 381 427,20 |

**D R51 asfalt 881 556,00 0,00 881 556,00**

|   |           |  |    |           |  |           |        |  |            |  |            |
|---|-----------|--|----|-----------|--|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 571,500   |  | 571,500   | 366,00 |  | 209 169,00 |  | 209 169,00 |
| K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                             | m2 | 1 143,000 |  | 1 143,000 | 15,00  |  | 17 145,00  |  | 17 145,00  |
| K | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu         | m2 | 571,500   |  | 571,500   | 590,00 |  | 337 185,00 |  | 337 185,00 |

| TV | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 565135111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m   | m2 | 93,000              |                      | 93,000          | 474,00        |                | 44 082,00         |                    | 44 082,00     |
| K  | 565166102   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m | m2 | 428,000             |                      | 428,000         | 617,00        |                | 264 076,00        |                    | 264 076,00    |
| K  | 573111112   | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                     | m2 | 521,000             |                      | 521,000         | 19,00         |                | 9 899,00          |                    | 9 899,00      |

**D R53 Komunikace pro cyklisty - asfalt 268 392,00 -11 853,98 256 538,02**

|   |           |   |    |         |         |         |        |        |            |            |            |
|---|-----------|---|----|---------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|------------|
| K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 636,000 | -28,090 | 607,910 | 366,00 | 366,00 | 232 776,00 | -10 280,94 | 222 495,06 |
| K | 564921411 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm  | m2 | 636,000 | -28,090 | 607,910 | 56,00  | 56,00  | 35 616,00  | -1 573,04  | 34 042,96  |

**D R54 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 636 352,58 14 019,21 650 371,79**

|   |           |  |    |           |        |           |        |        |            |          |            |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|----------|------------|
| K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                         | m2 | 1 212,900 | 28,090 | 1 240,990 | 240,00 | 240,00 | 291 096,00 | 6 741,60 | 297 837,60 |
| M | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní  | m2 | 388,926   |        | 388,926   | 223,00 |        | 86 730,50  |          | 86 730,50  |
| M | 59245018R | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní bezfasetová                                      | m2 | 568,140   | 28,652 | 596,792   | 254,00 | 254,00 | 144 307,56 | 7 277,61 | 151 585,17 |
| K | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2 | 274,600   |        | 274,600   | 35,00  |        | 9 611,00   |          | 9 611,00   |
| M | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                      | m2 | 155,958   |        | 155,958   | 463,00 |        | 72 208,55  |          | 72 208,55  |
| M | 59245263R | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany                                      | m2 | 124,134   |        | 124,134   | 261,00 |        | 32 398,97  |          | 32 398,97  |

**D R55 Komunikace pro pěší - žulová mozaika 613 737,58 0,00 613 737,58**

|   |           |  |    |         |  |         |          |  |            |  |            |
|---|-----------|--|----|---------|--|---------|----------|--|------------|--|------------|
| K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva  | m2 | 189,500 |  | 189,500 | 510,00   |  | 96 645,00  |  | 96 645,00  |
| K | 596211R01 | Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 96,800  |  | 96,800  | 260,00   |  | 25 168,00  |  | 25 168,00  |
| M | 592473R20 | dlaždice betonová 25,5x25,5x6 cm bílá                                      | m2 | 39,066  |  | 39,066  | 5 230,00 |  | 204 315,18 |  | 204 315,18 |
| M | 592480R50 | syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá             | m2 | 59,670  |  | 59,670  | 4 820,00 |  | 287 609,40 |  | 287 609,40 |

**D R57 Pojížděné komunikace - zámková dlažba 34 142,65 0,00 34 142,65**

|   |           |  |    |        |  |        |        |  |           |  |           |
|---|-----------|--|----|--------|--|--------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                           | m2 | 57,900 |  | 57,900 | 245,00 |  | 14 185,50 |  | 14 185,50 |
| M | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní  | m2 | 48,552 |  | 48,552 | 315,00 |  | 15 293,88 |  | 15 293,88 |
| K | 596211214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A | m2 | 10,300 |  | 10,300 | 35,00  |  | 360,50    |  | 360,50    |
| M | 59245226  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                      | m2 | 6,018  |  | 6,018  | 492,00 |  | 2 960,86  |  | 2 960,86  |
| M | 59245004R | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany                                      | m2 | 4,488  |  | 4,488  | 299,00 |  | 1 341,91  |  | 1 341,91  |

**D R58 Komunikace pro automobilovou dopravu - žulová dlažba 120 166,48 0,00 120 166,48**

| TV | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 591211111   | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 118,000             |                      | 118,000         | 490,00        |                | 57 820,00         |                    | 57 820,00     |
| M  | 58381007    | kostka dlažební žula drobná 8/10   | m2 | 120,360             |                      | 120,360         | 518,00        |                | 62 346,48         |                    | 62 346,48     |

**D R80 Společné práce pro trubní vedení 38 700,00 0,00 38 700,00**

|   |           |  |     |        |  |        |          |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|--------|--|--------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                              | kus | 11,000 |  | 11,000 | 1 950,00 |  | 21 450,00 |  | 21 450,00 |
| K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 15,000 |  | 15,000 | 1 150,00 |  | 17 250,00 |  | 17 250,00 |

**D R81 Napojení odvodňovačů 69 480,15 0,00 69 480,15**

|   |           |   |     |        |  |        |          |  |           |  |           |
|---|-----------|---|-----|--------|--|--------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                    | m3  | 9,000  |  | 9,000  | 900,00   |  | 8 100,00  |  | 8 100,00  |
| K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m   | 30,000 |  | 30,000 | 350,00   |  | 10 500,00 |  | 10 500,00 |
| M | 59710632  | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                  | m   | 30,450 |  | 30,450 | 667,00   |  | 20 310,15 |  | 20 310,15 |
| K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150           | kus | 20,000 |  | 20,000 | 250,00   |  | 5 000,00  |  | 5 000,00  |
| M | 59710984  | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                       | kus | 20,000 |  | 20,000 | 541,00   |  | 10 820,00 |  | 10 820,00 |
| K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                  | m3  | 5,000  |  | 5,000  | 2 950,00 |  | 14 750,00 |  | 14 750,00 |

**D R82 Uliční vpusti a ostatní odvodnění 109 370,00 0,00 109 370,00**

|   |           |  |     |        |  |        |           |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|--------|--|--------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                | kus | 10,000 |  | 10,000 | 1 750,00  |  | 17 500,00 |  | 17 500,00 |
| M | 592238640 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                           | kus | 10,000 |  | 10,000 | 221,00    |  | 2 210,00  |  | 2 210,00  |
| M | 59223871  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                         | kus | 10,000 |  | 10,000 | 820,00    |  | 8 200,00  |  | 8 200,00  |
| M | 59223858  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                    | kus | 10,000 |  | 10,000 | 451,00    |  | 4 510,00  |  | 4 510,00  |
| M | 59223854  | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                  | kus | 10,000 |  | 10,000 | 430,00    |  | 4 300,00  |  | 4 300,00  |
| M | 59223852  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                        | kus | 10,000 |  | 10,000 | 335,00    |  | 3 350,00  |  | 3 350,00  |
| K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600     | kus | 10,000 |  | 10,000 | 800,00    |  | 8 000,00  |  | 8 000,00  |
| M | 55242320  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm   | kus | 6,000  |  | 6,000  | 3 390,00  |  | 20 340,00 |  | 20 340,00 |
| M | 592238R03 | obrubníková vtoková mříž zkosená 645x580 mm, výška 160 mm, pro zatížení B125, litinová | kus | 4,000  |  | 4,000  | 10 240,00 |  | 40 960,00 |  | 40 960,00 |

**D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 219 738,40 0,00 219 738,40**

|   |           |  |   |           |  |           |        |  |            |  |            |
|---|-----------|--|---|-----------|--|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   | m | 545,000   |  | 545,000   | 89,00  |  | 48 505,00  |  | 48 505,00  |
| K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm  | m | 1 073,000 |  | 1 073,000 | 97,00  |  | 104 081,00 |  | 104 081,00 |
| K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m | 102,000   |  | 102,000   | 141,00 |  | 14 382,00  |  | 14 382,00  |

| TV | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 919112212   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu           | m  | 545,000             |                      | 545,000         | 28,00         |                | 15 260,00         |                    | 15 260,00     |
| K  | 919732211   | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 545,000             |                      | 545,000         | 44,00         |                | 23 980,00         |                    | 23 980,00     |
| K  | 938909311   | Cištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                      | m2 | 6 765,200           |                      | 6 765,200       | 2,00          |                | 13 530,40         |                    | 13 530,40     |

**D R95 Osazení obrub a linek 1 211 918,78 9 618,20 1 221 536,98**

|   |           |  |     |         |        |         |          |        |            |          |            |
|---|-----------|--|-----|---------|--------|---------|----------|--------|------------|----------|------------|
| K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                | m   | 579,000 |        | 579,000 | 345,00   |        | 199 755,00 |          | 199 755,00 |
| M | 58380003  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm   | m   | 370,158 |        | 370,158 | 1 160,00 |        | 429 383,28 |          | 429 383,28 |
| M | 58380412  | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm   | m   | 3,978   |        | 3,978   | 2 350,00 |        | 9 348,30   |          | 9 348,30   |
| M | 58380422  | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm   | m   | 7,344   |        | 7,344   | 2 350,00 |        | 17 258,40  |          | 17 258,40  |
| M | 58380432  | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm   | m   | 7,242   |        | 7,242   | 2 280,00 |        | 16 511,76  |          | 16 511,76  |
| M | 58380442  | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm  | m   | 67,524  |        | 67,524  | 2 140,00 |        | 144 501,36 |          | 144 501,36 |
| M | 58380452  | obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm   | m   | 5,814   |        | 5,814   | 2 070,00 |        | 12 034,98  |          | 12 034,98  |
| M | 58380004  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm   | m   | 108,018 |        | 108,018 | 1 100,00 |        | 118 819,80 |          | 118 819,80 |
| M | 58380414  | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm   | m   | 0,816   |        | 0,816   | 2 250,00 |        | 1 836,00   |          | 1 836,00   |
| M | 58380424  | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm   | m   | 0,816   |        | 0,816   | 2 250,00 |        | 1 836,00   |          | 1 836,00   |
| M | 58380444  | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm  | m   | 18,870  |        | 18,870  | 2 100,00 |        | 39 627,00  |          | 39 627,00  |
| K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m   | 33,500  |        | 33,500  | 255,00   |        | 8 542,50   |          | 8 542,50   |
| M | 58380001  | krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm  | m   | 34,170  |        | 34,170  | 403,00   |        | 13 770,51  |          | 13 770,51  |
| K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 204,500 |        | 204,500 | 230,00   |        | 47 035,00  |          | 47 035,00  |
| M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m   | 208,590 |        | 208,590 | 106,00   |        | 22 110,54  |          | 22 110,54  |
| K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                      | m   | 224,500 |        | 224,500 | 175,00   |        | 39 287,50  |          | 39 287,50  |
| M | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm   | m   | 228,990 |        | 228,990 | 55,00    |        | 12 594,45  |          | 12 594,45  |
| K | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m               | m   | 96,480  | 11,890 | 108,370 | 380,00   | 380,00 | 36 662,40  | 4 518,20 | 41 180,60  |
| M | 59228406  | palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm                       | kus | 603,000 | 75,000 | 678,000 | 68,00    | 68,00  | 41 004,00  | 5 100,00 | 46 104,00  |

**D R96 Bourání konstrukcí vozovek 676 341,50 0,00 676 341,50**

|   |           |  |    |           |  |           |       |  |            |  |            |
|---|-----------|--|----|-----------|--|-----------|-------|--|------------|--|------------|
| K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase    | m2 | 1 194,500 |  | 1 194,500 | 34,00 |  | 40 613,00  |  | 40 613,00  |
| K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase   | m2 | 2 338,500 |  | 2 338,500 | 69,00 |  | 161 356,50 |  | 161 356,50 |
| K | 113106521 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 250,500   |  | 250,500   | 75,00 |  | 18 787,50  |  | 18 787,50  |

| TV | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 113107223   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                   | m2 | 1 394,500           |                      | 1 394,500       | 69,00         |                | 96 220,50         |                    | 96 220,50     |
| K  | 113106111   | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně                                       | m2 | 192,500             |                      | 192,500         | 80,00         |                | 15 400,00         |                    | 15 400,00     |
| K  | 113107231   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2                     | m2 | 552,500             |                      | 552,500         | 148,00        |                | 81 770,00         |                    | 81 770,00     |
| K  | 113106144   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2            | m2 | 1 114,500           |                      | 1 114,500       | 70,00         |                | 78 015,00         |                    | 78 015,00     |
| K  | 113106221   | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 69,500              |                      | 69,500          | 75,00         |                | 5 212,50          |                    | 5 212,50      |
| K  | 113107222   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                   | m2 | 1 929,000           |                      | 1 929,000       | 46,00         |                | 88 734,00         |                    | 88 734,00     |
| K  | 113202111   | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  | m  | 39,000              |                      | 39,000          | 90,00         |                | 3 510,00          |                    | 3 510,00      |
| K  | 113201112   | Vytrhání obrub silničních ležatých   | m  | 518,500             |                      | 518,500         | 125,00        |                | 64 812,50         |                    | 64 812,50     |
| K  | 113204111   | Vytrhání obrub záhonových  | m  | 189,000             |                      | 189,000         | 65,00         |                | 12 285,00         |                    | 12 285,00     |
| K  | 979071131   | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV                            | m2 | 192,500             |                      | 192,500         | 50,00         |                | 9 625,00          |                    | 9 625,00      |

**D R97 Ostatní bourací práce**
**91 280,30**
**0,00**
**91 280,30**

|   |           |  |     |        |  |        |           |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|--------|--|--------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 113204R11 | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek                        | kus | 11,000 |  | 11,000 | 1 500,00  |  | 16 500,00 |  | 16 500,00 |
| K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami                       | kus | 7,000  |  | 7,000  | 500,00    |  | 3 500,00  |  | 3 500,00  |
| K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                 | kus | 2,000  |  | 2,000  | 200,00    |  | 400,00    |  | 400,00    |
| K | 966007123 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy  | m2  | 20,000 |  | 20,000 | 350,00    |  | 7 000,00  |  | 7 000,00  |
| K | 966003819 | Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z tyčoviny púlené                                  | m   | 9,000  |  | 9,000  | 250,00    |  | 2 250,00  |  | 2 250,00  |
| K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných                                  | kus | 5,000  |  | 5,000  | 500,00    |  | 2 500,00  |  | 2 500,00  |
| K | 9852210R1 | Postupné rozebrání betonového zdiva pro další použití vč. očištění a uskladnění pro následné použití | m3  | 4,800  |  | 4,800  | 3 500,00  |  | 16 800,00 |  | 16 800,00 |
| K | 962023491 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3   | m3  | 2,205  |  | 2,205  | 1 500,00  |  | 3 307,50  |  | 3 307,50  |
| K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3   | m3  | 2,464  |  | 2,464  | 2 900,00  |  | 7 145,60  |  | 7 145,60  |
| K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého  | m3  | 7,280  |  | 7,280  | 1 240,00  |  | 9 027,20  |  | 9 027,20  |
| K | 9660728R1 | Demontáž výplní oplocení z dílců rámových  | kus | 2,000  |  | 2,000  | 1 000,00  |  | 2 000,00  |  | 2 000,00  |
| K | 966001413 | Odstranění a zpětné osazení kompletního květináče betonového 4-úhelníkového tvaru, výšky do 1,0 m    | kus | 6,000  |  | 6,000  | 650,00    |  | 3 900,00  |  | 3 900,00  |
| K | 966001414 | Odstranění a zpětné osazení kompletního květináče betonového kruhového tvaru, výšky do 1,0 m         | kus | 3,000  |  | 3,000  | 650,00    |  | 1 950,00  |  | 1 950,00  |
| K | 76799680R | Demontáž a zpětná montáž atypických zámečnických konstrukcí  | kpl | 1,000  |  | 1,000  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |

**D R98 Vodorovné dopravní značení**
**120 707,83**
**-32 684,60**
**88 023,23**

| TV | Kód položky | Popis   | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|---|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3   | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 915611111   | Předznačení vodorovného liniového značení   | m  | 240,000             |                      | 240,000         | 5,00          |                | 1 200,00          |                    | 1 200,00      |
| K  | 915111112   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva       | m  | 95,000              | -95,000              | 0,000           | 18,00         | 18,00          | 1 710,00          | -1 710,00          | 0,00          |
| K  | 915211112   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast       | m  | 95,000              |                      | 95,000          | 50,00         |                | 4 750,00          |                    | 4 750,00      |
| K  | 915121112   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva       | m  | 90,000              | -90,000              | 0,000           | 36,00         | 36,00          | 3 240,00          | -3 240,00          | 0,00          |
| K  | 915221112   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast       | m  | 90,000              |                      | 90,000          | 101,00        |                | 9 090,00          |                    | 9 090,00      |
| K  | 915121122   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva    | m  | 44,500              | -44,500              | 0,000           | 36,00         | 36,00          | 1 602,00          | -1 602,00          | 0,00          |
| K  | 915221122   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast    | m  | 44,500              |                      | 44,500          | 101,00        |                | 4 494,50          |                    | 4 494,50      |
| K  | 915321115   | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                    | m  | 10,500              |                      | 10,500          | 720,00        |                | 7 560,00          |                    | 7 560,00      |
| K  | 915621111   | Předznačení vodorovného plošného značení  | m2 | 142,025             |                      | 142,025         | 38,00         |                | 5 396,95          |                    | 5 396,95      |
| K  | 915131112   | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 142,025             | -142,025             | 0,000           | 184,00        | 184,00         | 26 132,60         | -26 132,60         | 0,00          |
| K  | 915231112   | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 142,025             |                      | 142,025         | 391,00        |                | 55 531,78         |                    | 55 531,78     |

**D R99 Svislé dopravní značení 58 670,00 0,00 58 670,00**

|   |           |   |     |        |  |        |          |  |           |  |           |
|---|-----------|---|-----|--------|--|--------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou     | kus | 23,000 |  | 23,000 | 690,00   |  | 15 870,00 |  | 15 870,00 |
| M | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                      | kus | 23,000 |  | 23,000 | 656,00   |  | 15 088,00 |  | 15 088,00 |
| K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 33,000 |  | 33,000 | 200,00   |  | 6 600,00  |  | 6 600,00  |
| M | 40445608  | značky upravující přednost P1, P4 700mm   | kus | 8,000  |  | 8,000  | 831,00   |  | 6 648,00  |  | 6 648,00  |
| M | 40445609  | značky upravující přednost P1, P4 900mm   | kus | 1,000  |  | 1,000  | 976,00   |  | 976,00    |  | 976,00    |
| M | 40445619  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                           | kus | 9,000  |  | 9,000  | 948,00   |  | 8 532,00  |  | 8 532,00  |
| M | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                           | kus | 2,000  |  | 2,000  | 1 280,00 |  | 2 560,00  |  | 2 560,00  |
| M | 40445621  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                | kus | 2,000  |  | 2,000  | 948,00   |  | 1 896,00  |  | 1 896,00  |
| K | 914111121 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000  |  | 1,000  | 500,00   |  | 500,00    |  | 500,00    |

**D 99 Přesuny hmot a sutí 616 718,17 0,00 616 718,17**

|   |            |   |   |           |  |           |        |  |            |  |            |
|---|------------|---|---|-----------|--|-----------|--------|--|------------|--|------------|
| K | 997221571R | Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového bez obsahu nebezpečných látek   | t | 647,749   |  | 647,749   | 75,00  |  | 48 581,18  |  | 48 581,18  |
| K | 997221579R | Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)  | t | 2 149,217 |  | 2 149,217 | 97,00  |  | 208 474,05 |  | 208 474,05 |
| K | 997221875  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 647,749   |  | 647,749   | 150,00 |  | 97 162,35  |  | 97 162,35  |

| TV            | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu   | Náklad v dodatcích | Náklad celkem       |
|---------------|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1             | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                  | 12                 | 13                  |
| K             | 997221655R  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad) | t  | 2 149,217           |                      | 2 149,217       | 105,00        |                | 225 667,79          |                    | 225 667,79          |
| K             | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   | t  | 920,820             |                      | 920,820         | 40,00         |                | 36 832,80           |                    | 36 832,80           |
| <b>Celkem</b> |             |  |    |                     |                      |                 |               |                | <b>7 349 789,98</b> | <b>-41 069,55</b>  | <b>7 308 720,43</b> |

## SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: ZL 21085-02\_4

Na zakázku:

**Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022



| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis položky | M.J. | Množství | Jednotková<br>cena | Celková cena | Hmotnost<br>celkem | Suť celkem |
|------|-------------|------------------------|------|----------|--------------------|--------------|--------------------|------------|
|------|-------------|------------------------|------|----------|--------------------|--------------|--------------------|------------|

## 102.1.V - Cyklostezka - Způsobitelné výdaje - Vedlejší aktivity projektu

## O ODPOČTY

-3 956,00

## D R98

## Vodorovné dopravní značení

|   |               |  |    |         |        |           |  |  |
|---|---------------|--|----|---------|--------|-----------|--|--|
| 1 | 91513111<br>2 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce,<br>šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | -21,500 | 184,00 | -3 956,00 |  |  |
|---|---------------|--|----|---------|--------|-----------|--|--|

## P PŘÍPOČTY

0,00

Cena celkem

-3 956,00 Kč

## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: **StmMB - Cyklostezka - náměstí Republiky**

Objekt: **102.1.V - Cyklostezka - Způsobilé výdaje - Vedlejší aktivity projektu**

Podčást: **Cyklostezka**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2022

| TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|-------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |

**D HSV Práce a dodávky HSV** **2 316 847,04**    **-3 956,00**    **2 312 891,04**

**D R10 Společné zemní práce** **107 035,92**    **0,00**    **107 035,92**

|   |           |   |    |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|-----------|---|----|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 167101R11 | Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití                        | m3 | 35,250  |  | 35,250  | 225,00 |  | 7 931,25  |  | 7 931,25  |
| K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                       | m3 | 2,750   |  | 2,750   | 49,00  |  | 134,75    |  | 134,75    |
| K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 5,500   |  | 5,500   | 115,00 |  | 632,50    |  | 632,50    |
| K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 198,151 |  | 198,151 | 165,00 |  | 32 694,92 |  | 32 694,92 |
| K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 198,151 |  | 198,151 | 19,00  |  | 3 764,87  |  | 3 764,87  |
| K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                 | t  | 346,764 |  | 346,764 | 150,00 |  | 52 014,60 |  | 52 014,60 |
| K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                      | m2 | 704,502 |  | 704,502 | 14,00  |  | 9 863,03  |  | 9 863,03  |

**D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce** **18 672,45**    **0,00**    **18 672,45**

|   |           |   |    |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|-----------|---|----|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 170,526 |  | 170,526 | 85,00  |  | 14 494,71 |  | 14 494,71 |
| K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                    | m3 | 8,526   |  | 8,526   | 490,00 |  | 4 177,74  |  | 4 177,74  |

**D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací** **30 950,55**    **0,00**    **30 950,55**

|   |           |  |    |        |  |        |        |  |          |  |          |
|---|-----------|--|----|--------|--|--------|--------|--|----------|--|----------|
| K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně      | m3 | 11,475 |  | 11,475 | 450,00 |  | 5 163,75 |  | 5 163,75 |
| K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 16,150 |  | 16,150 | 550,00 |  | 8 882,50 |  | 8 882,50 |
| K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                      | m2 | 62,900 |  | 62,900 | 21,00  |  | 1 320,90 |  | 1 320,90 |
| K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                   | m2 | 62,900 |  | 62,900 | 11,00  |  | 691,90   |  | 691,90   |
| K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m                                 | m3 | 3,800  |  | 3,800  | 199,00 |  | 756,20   |  | 756,20   |
| M | 58337331  | šterkopsek frakce 0/22   | t  | 7,600  |  | 7,600  | 383,00 |  | 2 910,80 |  | 2 910,80 |
| K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                | m3 | 21,380 |  | 21,380 | 145,00 |  | 3 100,10 |  | 3 100,10 |

| TV   | Kód položky | Popis   | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem     |
|--|-------------|---|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2           | 3   | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13                |
| M  | 58331200    | šterkopisek netříděný zásypový  | t  | 42,760              |                      | 42,760          | 190,00        |                | 8 124,40          |                    | 8 124,40          |
| <b>D R13 Odstranění a ochrana zeleně</b>                   |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>261,25</b>     | <b>0,00</b>        | <b>261,25</b>     |
| K  | 121103111   | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5   | m3 | 2,750               |                      | 2,750           | 95,00         |                | 261,25            |                    | 261,25            |
| <b>D R14 Založení zeleně</b>                               |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>15 221,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>15 221,60</b>  |
| K  | 184802211   | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2           | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 3,00          |                | 456,00            |                    | 456,00            |
| K  | 183402131   | Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 5,00          |                | 760,00            |                    | 760,00            |
| K  | 182301134   | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm strojné                    | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 49,00         |                | 7 448,00          |                    | 7 448,00          |
| K  | 181151321   | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 20,00         |                | 3 040,00          |                    | 3 040,00          |
| K  | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                    | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 17,00         |                | 2 584,00          |                    | 2 584,00          |
| M  | 00572470    | osivo směs travní univerzál   | kg | 2,280               |                      | 2,280           | 120,00        |                | 273,60            |                    | 273,60            |
| K  | 185811211   | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5                               | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 1,00          |                | 152,00            |                    | 152,00            |
| K  | 111151121   | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5            | m2 | 152,000             |                      | 152,000         | 3,00          |                | 456,00            |                    | 456,00            |
| K  | 185802113   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                      | t  | 0,008               |                      | 0,008           | 6 500,00      |                | 52,00             |                    | 52,00             |
| <b>D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy</b>             |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>301 822,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>301 822,43</b> |
| K  | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm  | m2 | 966,445             |                      | 966,445         | 135,00        |                | 130 470,08        |                    | 130 470,08        |
| K  | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm  | m2 | 204,730             |                      | 204,730         | 180,00        |                | 36 851,40         |                    | 36 851,40         |
| K  | 564871111   | Podklad ze šterkodrtě SD tl 250 mm  | m2 | 597,782             |                      | 597,782         | 225,00        |                | 134 500,95        |                    | 134 500,95        |
| <b>D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt</b> |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>535 644,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>535 644,50</b> |
| K  | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu      | m2 | 456,500             |                      | 456,500         | 366,00        |                | 167 079,00        |                    | 167 079,00        |
| K  | 573231106   | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                  | m2 | 913,000             |                      | 913,000         | 15,00         |                | 13 695,00         |                    | 13 695,00         |
| K  | 577155112   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu              | m2 | 456,500             |                      | 456,500         | 590,00        |                | 269 335,00        |                    | 269 335,00        |
| K  | 565135111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                  | m2 | 173,500             |                      | 173,500         | 474,00        |                | 82 239,00         |                    | 82 239,00         |
| K  | 573111112   | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                    | m2 | 173,500             |                      | 173,500         | 19,00         |                | 3 296,50          |                    | 3 296,50          |
| <b>D R54 Komunikace pro pěší - zámková dlažba</b>          |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>104 342,03</b> | <b>0,00</b>        | <b>104 342,03</b> |
| K  | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                        | m2 | 214,400             |                      | 214,400         | 240,00        |                | 51 456,00         |                    | 51 456,00         |
| M  | 59245018    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní   | m2 | 197,064             |                      | 197,064         | 223,00        |                | 43 945,27         |                    | 43 945,27         |

| TV  | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem     |
|---|-------------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13                |
| K   | 596211114   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2  | 21,200              |                      | 21,200          | 35,00         |                | 742,00            |                    | 742,00            |
| M   | 59245006    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                      | m2  | 12,648              |                      | 12,648          | 463,00        |                | 5 856,02          |                    | 5 856,02          |
| M   | 59245263R   | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany                                      | m2  | 8,976               |                      | 8,976           | 261,00        |                | 2 342,74          |                    | 2 342,74          |
| <b>D R55 Komunikace pro pěší - žulová mozaika</b> |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>481 729,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>481 729,12</b> |
| K   | 591411111   | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                            | m2  | 192,000             |                      | 192,000         | 510,00        |                | 97 920,00         |                    | 97 920,00         |
| K   | 596211R01   | Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                           | m2  | 71,900              |                      | 71,900          | 260,00        |                | 18 694,00         |                    | 18 694,00         |
| M   | 592473R20   | dlaždice betonová 25,5x25,5x6 cm bílá  | m2  | 28,356              |                      | 28,356          | 5 230,00      |                | 148 301,88        |                    | 148 301,88        |
| M   | 592480R50   | syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá                                       | m2  | 44,982              |                      | 44,982          | 4 820,00      |                | 216 813,24        |                    | 216 813,24        |
| <b>D R57 Pojžděné komunikace - zámková dlažba</b> |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>19 430,15</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19 430,15</b>  |
| K   | 596211211   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                           | m2  | 33,500              |                      | 33,500          | 245,00        |                | 8 207,50          |                    | 8 207,50          |
| M   | 59245020    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní  | m2  | 30,600              |                      | 30,600          | 315,00        |                | 9 639,00          |                    | 9 639,00          |
| K   | 596211214   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A | m2  | 3,500               |                      | 3,500           | 35,00         |                | 122,50            |                    | 122,50            |
| M   | 59245226    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                      | m2  | 2,040               |                      | 2,040           | 492,00        |                | 1 003,68          |                    | 1 003,68          |
| M   | 59245004R   | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní, rovné hrany                                      | m2  | 1,530               |                      | 1,530           | 299,00        |                | 457,47            |                    | 457,47            |
| <b>D R80 Společné práce pro trubní vedení</b>     |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>15 150,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>15 150,00</b>  |
| K   | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 1 950,00      |                | 11 700,00         |                    | 11 700,00         |
| K   | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 1 150,00      |                | 3 450,00          |                    | 3 450,00          |
| <b>D R81 Napojení odvodňovačů</b>                 |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>21 492,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>21 492,88</b>  |
| K   | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   | m3  | 2,850               |                      | 2,850           | 900,00        |                | 2 565,00          |                    | 2 565,00          |
| K   | 831312121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150      | m   | 9,500               |                      | 9,500           | 350,00        |                | 3 325,00          |                    | 3 325,00          |
| M   | 59710632    | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                       | m   | 9,643               |                      | 9,643           | 667,00        |                | 6 431,88          |                    | 6 431,88          |
| K   | 837312221   | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150                | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 250,00        |                | 1 500,00          |                    | 1 500,00          |
| M   | 59710984    | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F  | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 541,00        |                | 3 246,00          |                    | 3 246,00          |
| K   | 899623141   | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                       | m3  | 1,500               |                      | 1,500           | 2 950,00      |                | 4 425,00          |                    | 4 425,00          |

| TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|-------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |

**D R82 Uliční vpusti a ostatní odvodnění** **24 591,00**      **0,00**      **24 591,00**

|   |           |  |     |       |  |       |          |  |           |  |           |
|---|-----------|--|-----|-------|--|-------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální            | kus | 3,000 |  | 3,000 | 1 750,00 |  | 5 250,00  |  | 5 250,00  |
| M | 592238640 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                       | kus | 3,000 |  | 3,000 | 221,00   |  | 663,00    |  | 663,00    |
| M | 59223871  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                     | kus | 3,000 |  | 3,000 | 820,00   |  | 2 460,00  |  | 2 460,00  |
| M | 59223858  | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm                                | kus | 3,000 |  | 3,000 | 451,00   |  | 1 353,00  |  | 1 353,00  |
| M | 59223854  | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm              | kus | 3,000 |  | 3,000 | 430,00   |  | 1 290,00  |  | 1 290,00  |
| M | 59223852  | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                    | kus | 3,000 |  | 3,000 | 335,00   |  | 1 005,00  |  | 1 005,00  |
| K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 |  | 3,000 | 800,00   |  | 2 400,00  |  | 2 400,00  |
| M | 55242320  | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm   | kus | 3,000 |  | 3,000 | 3 390,00 |  | 10 170,00 |  | 10 170,00 |

**D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce** **40 956,70**      **0,00**      **40 956,70**

|   |           |  |    |           |  |           |        |  |           |  |           |
|---|-----------|--|----|-----------|--|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   | m  | 94,000    |  | 94,000    | 89,00  |  | 8 366,00  |  | 8 366,00  |
| K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm  | m  | 176,000   |  | 176,000   | 97,00  |  | 17 072,00 |  | 17 072,00 |
| K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   | m  | 27,500    |  | 27,500    | 141,00 |  | 3 877,50  |  | 3 877,50  |
| K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu           | m  | 94,000    |  | 94,000    | 28,00  |  | 2 632,00  |  | 2 632,00  |
| K | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 94,000    |  | 94,000    | 44,00  |  | 4 136,00  |  | 4 136,00  |
| K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                      | m2 | 2 436,600 |  | 2 436,600 | 2,00   |  | 4 873,20  |  | 4 873,20  |

**D R95 Osazení obrub a linek** **189 586,67**      **0,00**      **189 586,67**

|   |           |  |   |        |  |        |          |  |           |  |           |
|---|-----------|--|---|--------|--|--------|----------|--|-----------|--|-----------|
| K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                | m | 99,000 |  | 99,000 | 345,00   |  | 34 155,00 |  | 34 155,00 |
| M | 58380003  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm   | m | 22,848 |  | 22,848 | 1 160,00 |  | 26 503,68 |  | 26 503,68 |
| M | 58380442  | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm  | m | 7,752  |  | 7,752  | 2 140,00 |  | 16 589,28 |  | 16 589,28 |
| M | 58380004  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm   | m | 52,020 |  | 52,020 | 1 100,00 |  | 57 222,00 |  | 57 222,00 |
| M | 58380424  | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm   | m | 1,632  |  | 1,632  | 2 250,00 |  | 3 672,00  |  | 3 672,00  |
| M | 58380434  | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm   | m | 7,446  |  | 7,446  | 2 170,00 |  | 16 157,82 |  | 16 157,82 |
| M | 58380444  | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm  | m | 9,282  |  | 9,282  | 2 100,00 |  | 19 492,20 |  | 19 492,20 |
| K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 24,500 |  | 24,500 | 230,00   |  | 5 635,00  |  | 5 635,00  |
| M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m | 24,990 |  | 24,990 | 106,00   |  | 2 648,94  |  | 2 648,94  |
| K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                      | m | 32,500 |  | 32,500 | 175,00   |  | 5 687,50  |  | 5 687,50  |
| M | 59217001  | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm   | m | 33,150 |  | 33,150 | 55,00    |  | 1 823,25  |  | 1 823,25  |

| TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|-------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |             |                   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>D R96 Bourání konstrukcí vozovek</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>206 490,50</b> | <b>0,00</b> | <b>206 490,50</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|

|   |           |  |    |           |  |           |        |  |           |  |           |
|---|-----------|--|----|-----------|--|-----------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 113154112 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase  | m2 | 651,500   |  | 651,500   | 34,00  |  | 22 151,00 |  | 22 151,00 |
| K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 020,000 |  | 1 020,000 | 69,00  |  | 70 380,00 |  | 70 380,00 |
| K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2           | m2 | 368,500   |  | 368,500   | 69,00  |  | 25 426,50 |  | 25 426,50 |
| K | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně                               | m2 | 262,500   |  | 262,500   | 80,00  |  | 21 000,00 |  | 21 000,00 |
| K | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2             | m2 | 76,000    |  | 76,000    | 148,00 |  | 11 248,00 |  | 11 248,00 |
| K | 113106144 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2    | m2 | 124,000   |  | 124,000   | 70,00  |  | 8 680,00  |  | 8 680,00  |
| K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2           | m2 | 462,500   |  | 462,500   | 46,00  |  | 21 275,00 |  | 21 275,00 |
| K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých   | m  | 89,000    |  | 89,000    | 125,00 |  | 11 125,00 |  | 11 125,00 |
| K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových  | m  | 32,000    |  | 32,000    | 65,00  |  | 2 080,00  |  | 2 080,00  |
| K | 979071131 | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV                    | m2 | 262,500   |  | 262,500   | 50,00  |  | 13 125,00 |  | 13 125,00 |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |             |                 |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>D R97 Ostatní bourací práce</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b> |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|

|   |           |  |     |       |  |       |          |  |          |  |          |
|---|-----------|--|-----|-------|--|-------|----------|--|----------|--|----------|
| K | 113204R11 | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek  | kus | 3,000 |  | 3,000 | 1 500,00 |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 2,000 |  | 2,000 | 500,00   |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                  |                 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| <b>D R98 Vodorovné dopravní značení</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>13 179,50</b> | <b>-3 956,00</b> | <b>9 223,50</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|-----------------|

|   |           |   |    |        |         |        |        |        |          |           |          |
|---|-----------|---|----|--------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------|
| K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení  | m2 | 21,500 |         | 21,500 | 38,00  |        | 817,00   |           | 817,00   |
| K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 21,500 | -21,500 | 0,000  | 184,00 | 184,00 | 3 956,00 | -3 956,00 | 0,00     |
| K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 21,500 |         | 21,500 | 391,00 |        | 8 406,50 |           | 8 406,50 |

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |             |                 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>D R99 Svislé dopravní značení</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>8 146,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 146,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|

|   |           |   |     |       |  |       |          |  |          |  |          |
|---|-----------|---|-----|-------|--|-------|----------|--|----------|--|----------|
| K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou     | kus | 3,000 |  | 3,000 | 690,00   |  | 2 070,00 |  | 2 070,00 |
| M | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                      | kus | 3,000 |  | 3,000 | 656,00   |  | 1 968,00 |  | 1 968,00 |
| K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 3,000 |  | 3,000 | 200,00   |  | 600,00   |  | 600,00   |
| M | 40445620  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                           | kus | 2,000 |  | 2,000 | 1 280,00 |  | 2 560,00 |  | 2 560,00 |
| M | 40445621  | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                | kus | 1,000 |  | 1,000 | 948,00   |  | 948,00   |  | 948,00   |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |             |                   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>D 99 Přesuny hmot a sutí</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>176 643,79</b> | <b>0,00</b> | <b>176 643,79</b> |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|

| TV            | Kód položky | Popis   | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu   | Náklad v dodatcích | Náklad celkem       |
|---------------|-------------|---|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1             | 2           | 3   | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                  | 12                 | 13                  |
| K             | 997221571R  | Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového bez obsahu nebezpečných látek   | t  | 294,538             |                      | 294,538         | 75,00         |                | 22 090,35           |                    | 22 090,35           |
| K             | 997221579R  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)  | t  | 505,669             |                      | 505,669         | 97,00         |                | 49 049,89           |                    | 49 049,89           |
| K             | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 294,538             |                      | 294,538         | 150,00        |                | 44 180,70           |                    | 44 180,70           |
| K             | 997221655R  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)  | t  | 505,669             |                      | 505,669         | 105,00        |                | 53 095,25           |                    | 53 095,25           |
| K             | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  | t  | 205,690             |                      | 205,690         | 40,00         |                | 8 227,60            |                    | 8 227,60            |
| <b>Celkem</b> |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>2 316 847,04</b> | <b>-3 956,00</b>   | <b>2 312 891,04</b> |

## SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: ZL 21085-02\_4

Na zakázku:

**Cyklodoprava Mladá Boleslav, OC Olympia - Českobratrské nám. - II. etapa  
- SKUTEČNOST -**

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

11.8.2022



| P.Č.  | Kód položky | Zkrácený popis položky   | M.J. | Množství | Jednotková cena | Celková cena       | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|---|-------------|--|------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|
| <b>102.2 - Cyklostezka - Nezpůsobilé výdaje</b> |             |  |      |          |                 |                    |                 |            |
| <b>O ODPOČTY</b>                                |             |  |      |          |                 | <b>-231 686,90</b> |                 |            |
|   | 711161115   | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm                                | m2   | -22,500  | 199,00          | -4 477,50          |                 |            |
|   | R93         | Mobiliář   |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 936104211   | Montáž odpadkového koše do betonové patky  | kus  | -1,000   | 1 500,00        | -1 500,00          |                 |            |
|   | 749101301   | koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným plechem, se stříškou, průměr 380 mm, výška 940 mm, objem nádoby 45 l | kus  | -6,000   | 12 170,00       | -73 020,00         |                 |            |
|   | 936124112   | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh   | kus  | -2,000   | 3 500,00        | -7 000,00          |                 |            |
|   | 749101001   | lavička s opěradlem oboustranná délky 1,80 m, opěradlo i sedák z tropického dřeva                                  | kus  | -2,000   | 22 180,00       | -44 360,00         |                 |            |
|   | R98         | Vodorovné dopravní značení   |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 915111112   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva                                  | m    | -493,000 | 18,00           | -8 874,00          |                 |            |
|   | 915111122   | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva                               | m    | -74,500  | 18,00           | -1 341,00          |                 |            |
|   | 915121112   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva                                  | m    | -448,000 | 36,00           | -16 128,00         |                 |            |
|   | 915121122   | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva                               | m    | -981,000 | 36,00           | -35 316,00         |                 |            |
|   | 915131112   | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva                            | m2   | -215,600 | 184,00          | -39 670,40         |                 |            |
| <b>P PŘÍPOČTY</b>                               |             |  |      |          |                 | <b>91 876,05</b>   |                 |            |
|   | 59373757    | Schod pískovaný 200x40x15 - dodání a montáž na MC  | kus  | 4,000    | 4 890,00        | 19 560,00          |                 |            |
|   | 593737R2    | Schod pískovaný 60x40x15 - dodání a montáž na MC   | kus  | 1,000    | 1 990,00        | 1 990,00           |                 |            |
|   | 9360010R1   | Montáž a demontáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t                                       | kus  | 1,000    | 5 240,00        | 5 240,00           |                 |            |
|   |             | Přesun reklamní plochy   |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | Obruba ocel | Dodávka a osazení ocelových obrub  | m    | 14,610   | 2 450,00        | 35 794,50          |                 |            |
|   | 46-M        | Zemní práce při extr.mont.pracích  |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                                       | m    | 12,000   | 238,00          | 2 856,00           |                 |            |
|   | 460421172   | Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou deskou š lože do 50 cm                                   | m    | 12,000   | 132,00          | 1 584,00           |                 |            |
|   | Pol17       | Písek pro kabelové lože  | m3   | 1,200    | 902,00          | 1 082,40           |                 |            |
|   | 34571098    | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE  | m    | 12,000   | 478,00          | 5 736,00           |                 |            |
|   | D           | Ovodnění vjezdu u soudu  |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 977151121   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm                                   | m    | 0,100    | 3 830,00        | 383,00             |                 |            |
|   | 1           | Zemní práce  |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 132251101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně              | m3   | 4,200    | 971,00          | 4 078,20           |                 |            |
|   | 58331200    | šterkopísek netříděný zásypový   | t    | 1,440    | 190,00          | 273,60             |                 |            |
|   | 174152101   | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí                            | m3   | 3,900    | 163,00          | 635,70             |                 |            |
|   | 8           | Trubní vedení  |      |          |                 |                    |                 |            |
|   | 871260310   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100                                    | m    | 5,000    | 83,00           | 415,00             |                 |            |
|   | 28617001    | trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 100x1000mm SN10  | m    | 5,075    | 502,00          | 2 547,65           |                 |            |

| P.Č.               | Kód položky | Zkrácený popis položky  | M.J.     | Množství     | Jednotková cena | Celková cena          | Hmotnost celkem | Suť celkem |
|--------------------|-------------|---|----------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------|
|                    |             | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                     |          | 5,075        |                 |                       |                 |            |
|                    | 935113111   | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m        | 4,000        | 875,00          | 3 500,00              |                 |            |
|                    | 59227006    | <i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm</i> | <i>m</i> | <i>4,000</i> | <i>1 550,00</i> | 6 200,00              |                 |            |
| <b>Cena celkem</b> |             |   |          |              |                 | <b>-139 810,85 Kč</b> |                 |            |

## ROZPOČET S DODATKY

Stavba: **StmMB - Cyklostezka - náměstí Republiky**

Objekt: **102.2 Nezpůsobitelné výdaje**

Část: **Cyklostezka**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2022

| TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|-------|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |

**D HSV Práce a dodávky HSV** **2 289 761,28 -231 413,30 2 058 347,98**

**D R10 Společné zemní práce** **59 956,00 0,00 59 956,00**

|   |           |   |    |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|-----------|---|----|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 167101R11 | Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití                        | m3 | 13,000  |  | 13,000  | 225,00 |  | 2 925,00  |  | 2 925,00  |
| K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 115,324 |  | 115,324 | 165,00 |  | 19 028,46 |  | 19 028,46 |
| K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3 | 115,324 |  | 115,324 | 19,00  |  | 2 191,16  |  | 2 191,16  |
| K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                 | t  | 201,817 |  | 201,817 | 150,00 |  | 30 272,55 |  | 30 272,55 |
| K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                      | m2 | 395,631 |  | 395,631 | 14,00  |  | 5 538,83  |  | 5 538,83  |

**D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce** **10 812,80 0,00 10 812,80**

|   |           |   |    |        |  |        |        |  |          |  |          |
|---|-----------|---|----|--------|--|--------|--------|--|----------|--|----------|
| K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 98,749 |  | 98,749 | 85,00  |  | 8 393,67 |  | 8 393,67 |
| K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                    | m3 | 4,937  |  | 4,937  | 490,00 |  | 2 419,13 |  | 2 419,13 |

**D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací** **17 732,48 273,60 18 006,08**

|   |           |  |    |        |       |        |        |        |          |        |          |
|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně      | m3 | 11,475 |       | 11,475 | 450,00 |        | 5 163,75 |        | 5 163,75 |
| K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 5,100  |       | 5,100  | 550,00 |        | 2 805,00 |        | 2 805,00 |
| K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                      | m2 | 40,800 |       | 40,800 | 21,00  |        | 856,80   |        | 856,80   |
| K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m                                   | m2 | 40,800 |       | 40,800 | 11,00  |        | 448,80   |        | 448,80   |
| K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                | m3 | 13,905 |       | 13,905 | 145,00 |        | 2 016,23 |        | 2 016,23 |
| M | 58331200  | <i>šterkopísek netříděný zásypový</i>  | t  | 27,810 | 1,440 | 29,250 | 190,00 | 190,00 | 5 283,90 | 273,60 | 5 557,50 |
| K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                | m3 | 1,200  |       | 1,200  | 199,00 |        | 238,80   |        | 238,80   |
| M | 58337331  | <i>šterkopísek frakce 0/22</i>   | t  | 2,400  |       | 2,400  | 383,00 |        | 919,20   |        | 919,20   |

**D R14 Založení zeleně** **5 209,10 0,00 5 209,10**

|   |           |   |    |        |  |        |      |  |        |  |        |
|---|-----------|---|----|--------|--|--------|------|--|--------|--|--------|
| K | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 | m2 | 52,000 |  | 52,000 | 3,00 |  | 156,00 |  | 156,00 |
|---|-----------|---|----|--------|--|--------|------|--|--------|--|--------|

| TV   | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem     |
|--|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13                |
| K  | 183402131   | Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5                 | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 5,00          |                | 260,00            |                    | 260,00            |
| K  | 182301134   | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm strojně                     | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 49,00         |                | 2 548,00          |                    | 2 548,00          |
| K  | 181151321   | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 20,00         |                | 1 040,00          |                    | 1 040,00          |
| K  | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                     | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 17,00         |                | 884,00            |                    | 884,00            |
| M  | 00572470    | osivo směs travní univerzál  | kg | 0,780               |                      | 0,780           | 120,00        |                | 93,60             |                    | 93,60             |
| K  | 185811211   | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5                                | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 1,00          |                | 52,00             |                    | 52,00             |
| K  | 111151121   | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5             | m2 | 52,000              |                      | 52,000          | 3,00          |                | 156,00            |                    | 156,00            |
| K  | 185802113   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                       | t  | 0,003               |                      | 0,003           | 6 500,00      |                | 19,50             |                    | 19,50             |
| <b>D R23 Hydroizolace objektů</b>                    |             |  |    |                     |                      |                 |               |                | <b>4 477,50</b>   | <b>-4 477,50</b>   | <b>0,00</b>       |
| K  | 711161115   | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm                  | m2 | 22,500              | -22,500              | 0,000           | 199,00        | 199,00         | 4 477,50          | -4 477,50          | 0,00              |
| <b>D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy</b>       |             |  |    |                     |                      |                 |               |                | <b>157 395,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>157 395,61</b> |
| K  | 564851111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   | m2 | 508,025             |                      | 508,025         | 135,00        |                | 68 583,38         |                    | 68 583,38         |
| K  | 564871111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   | m2 | 394,721             |                      | 394,721         | 225,00        |                | 88 812,23         |                    | 88 812,23         |
| <b>Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt</b> |             |  |    |                     |                      |                 |               |                | <b>197 073,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>197 073,00</b> |
| K  | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu       | m2 | 121,500             |                      | 121,500         | 366,00        |                | 44 469,00         |                    | 44 469,00         |
| K  | 573231106   | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                   | m2 | 243,000             |                      | 243,000         | 15,00         |                | 3 645,00          |                    | 3 645,00          |
| K  | 577155112   | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu               | m2 | 121,500             |                      | 121,500         | 590,00        |                | 71 685,00         |                    | 71 685,00         |
| K  | 565166102   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m                 | m2 | 121,500             |                      | 121,500         | 617,00        |                | 74 965,50         |                    | 74 965,50         |
| K  | 573111112   | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                     | m2 | 121,500             |                      | 121,500         | 19,00         |                | 2 308,50          |                    | 2 308,50          |
| <b>D R54 Komunikace pro pěší - zámková dlažba</b>    |             |  |    |                     |                      |                 |               |                | <b>159 170,57</b> | <b>0,00</b>        | <b>159 170,57</b> |
| K  | 596211113   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                         | m2 | 314,000             |                      | 314,000         | 240,00        |                | 75 360,00         |                    | 75 360,00         |
| M  | 59245018    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní  | m2 | 255,816             |                      | 255,816         | 223,00        |                | 57 046,97         |                    | 57 046,97         |
| K  | 596211114   | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A | m2 | 63,200              |                      | 63,200          | 35,00         |                | 2 212,00          |                    | 2 212,00          |
| M  | 59245006    | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                      | m2 | 38,250              |                      | 38,250          | 463,00        |                | 17 709,75         |                    | 17 709,75         |
| M  | 59245263R   | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní, rovné hrany                                      | m2 | 26,214              |                      | 26,214          | 261,00        |                | 6 841,85          |                    | 6 841,85          |

| TV  | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem     |
|---|-------------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13                |
| <b>D R55 Komunikace pro pěší - žulová mozaika</b> |             |   |     |                     |                      |                 |               |                | <b>317 697,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>317 697,50</b> |
| K   | 591411111   | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                       | m2  | 104,500             |                      | 104,500         | 510,00        |                | 53 295,00         |                    | 53 295,00         |
| K   | 596211R01   | Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2                      | m2  | 49,600              |                      | 49,600          | 260,00        |                | 12 896,00         |                    | 12 896,00         |
| M   | 592473R20   | dlaždice betonová 25,5x25,5x6 cm bílá   | m2  | 18,666              |                      | 18,666          | 5 230,00      |                | 97 623,18         |                    | 97 623,18         |
| M   | 592480R50   | syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá                                  | m2  | 31,926              |                      | 31,926          | 4 820,00      |                | 153 883,32        |                    | 153 883,32        |
| <b>D R57 Pojžděné komunikace - zámková dlažba</b> |             |   |     |                     |                      |                 |               |                | <b>3 964,10</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 964,10</b>   |
| K   | 596211211   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                      | m2  | 7,000               |                      | 7,000           | 245,00        |                | 1 715,00          |                    | 1 715,00          |
| M   | 59245020    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní   | m2  | 7,140               |                      | 7,140           | 315,00        |                | 2 249,10          |                    | 2 249,10          |
| <b>D R80 Společné práce pro trubní vedení</b>     |             |   |     |                     |                      |                 |               |                | <b>3 900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 900,00</b>   |
| K   | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                           | kus | 2,000               |                      | 2,000           | 1 950,00      |                | 3 900,00          |                    | 3 900,00          |
| <b>D R81 Napojení odvodňovačů</b>                 |             |   |     |                     |                      |                 |               |                | <b>13 872,02</b>  | <b>0,00</b>        | <b>13 872,02</b>  |
| K   | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                     | m3  | 1,800               |                      | 1,800           | 900,00        |                | 1 620,00          |                    | 1 620,00          |
| K   | 831312121   | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m   | 3,000               |                      | 3,000           | 350,00        |                | 1 050,00          |                    | 1 050,00          |
| M   | 59710632    | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                  | m   | 3,045               |                      | 3,045           | 667,00        |                | 2 031,02          |                    | 2 031,02          |
| K   | 837312221   | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150           | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 250,00        |                | 1 500,00          |                    | 1 500,00          |
| M   | 59710984    | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                       | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 541,00        |                | 3 246,00          |                    | 3 246,00          |
| K   | 899623141   | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                  | m3  | 1,500               |                      | 1,500           | 2 950,00      |                | 4 425,00          |                    | 4 425,00          |
| <b>D R82 Uliční vpusti a ostatní odvodnění</b>    |             |   |     |                     |                      |                 |               |                | <b>24 591,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>24 591,00</b>  |
| K   | 895941111   | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                         | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 1 750,00      |                | 5 250,00          |                    | 5 250,00          |
| M   | 592238640   | prstěnek pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                    | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 221,00        |                | 663,00            |                    | 663,00            |
| M   | 59223871    | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                  | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 820,00        |                | 2 460,00          |                    | 2 460,00          |
| M   | 59223858    | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm   | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 451,00        |                | 1 353,00          |                    | 1 353,00          |
| M   | 59223854    | skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm                           | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 430,00        |                | 1 290,00          |                    | 1 290,00          |
| M   | 59223852    | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm                                 | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 335,00        |                | 1 005,00          |                    | 1 005,00          |
| K   | 899204112   | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600              | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 800,00        |                | 2 400,00          |                    | 2 400,00          |

| TV   | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem     |
|--|-------------|--|-----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2           | 3  | 4   | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13                |
| M  | 55242320    | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm   | kus | 3,000               |                      | 3,000           | 3 390,00      |                | 10 170,00         |                    | 10 170,00         |
| <b>D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce</b> |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>60 163,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>60 163,90</b>  |
| K  | 919735111   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   | m   | 160,500             |                      | 160,500         | 89,00         |                | 14 284,50         |                    | 14 284,50         |
| K  | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm  | m   | 321,000             |                      | 321,000         | 97,00         |                | 31 137,00         |                    | 31 137,00         |
| K  | 919112212   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu                            | m   | 160,500             |                      | 160,500         | 28,00         |                | 4 494,00          |                    | 4 494,00          |
| K  | 919732211   | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                 | m   | 160,500             |                      | 160,500         | 44,00         |                | 7 062,00          |                    | 7 062,00          |
| K  | 938909311   | Cištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                                      | m2  | 1 593,200           |                      | 1 593,200       | 2,00          |                | 3 186,40          |                    | 3 186,40          |
| <b>D R93 Mobiliář</b>                                |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>133 380,00</b> | <b>-125 880,00</b> | <b>7 500,00</b>   |
| K  | 936124112   | Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh   | kus | 2,000               | -2,000               | 0,000           | 3 500,00      |                | 7 000,00          | -7 000,00          | 0,00              |
| M  | 749101001   | lavička s opěradlem oboustranná délky 1,80 m, opěradlo i sedák z tropického dřeva                                  | kus | 2,000               | -2,000               | 0,000           | 22 180,00     |                | 44 360,00         | -44 360,00         | 0,00              |
| K  | 936104211   | Montáž odpadkového koše do betonové patky  | kus | 6,000               | -1,000               | 5,000           | 1 500,00      | 1 500,00       | 9 000,00          | -1 500,00          | 7 500,00          |
| M  | 749101301   | koš odpadkový kruhový, opláštění perforovaným plechem, se stříškou, průměr 380 mm, výška 940 mm, objem nádoby 45 l | kus | 6,000               | -6,000               | 0,000           | 12 170,00     | 12 170,00      | 73 020,00         | -73 020,00         | 0,00              |
| <b>D R95 Osazení obrub a linek</b>                   |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>281 588,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>281 588,45</b> |
| K  | 916241113   | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého                                     | m   | 152,000             |                      | 152,000         | 345,00        |                | 52 440,00         |                    | 52 440,00         |
| M  | 58380003    | obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm   | m   | 62,628              |                      | 62,628          | 1 160,00      |                | 72 648,48         |                    | 72 648,48         |
| M  | 58380412    | obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x200mm   | m   | 0,918               |                      | 0,918           | 2 350,00      |                | 2 157,30          |                    | 2 157,30          |
| M  | 58380432    | obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm   | m   | 10,404              |                      | 10,404          | 2 280,00      |                | 23 721,12         |                    | 23 721,12         |
| M  | 58380442    | obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm  | m   | 18,870              |                      | 18,870          | 2 140,00      |                | 40 381,80         |                    | 40 381,80         |
| M  | 58380004    | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm   | m   | 45,400              |                      | 45,400          | 1 100,00      |                | 49 940,00         |                    | 49 940,00         |
| M  | 58380424    | obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm   | m   | 15,600              |                      | 15,600          | 2 250,00      |                | 35 100,00         |                    | 35 100,00         |
| K  | 916331112   | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou   | m   | 22,500              |                      | 22,500          | 175,00        |                | 3 937,50          |                    | 3 937,50          |
| M  | 59217001    | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm   | m   | 22,950              |                      | 22,950          | 55,00         |                | 1 262,25          |                    | 1 262,25          |
| <b>D R96 Bourání konstrukcí vozovek</b>              |             |  |     |                     |                      |                 |               |                | <b>132 755,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>132 755,50</b> |
| K  | 113154112   | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                  | m2  | 279,500             |                      | 279,500         | 34,00         |                | 9 503,00          |                    | 9 503,00          |
| K  | 113154114   | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                 | m2  | 559,000             |                      | 559,000         | 69,00         |                | 38 571,00         |                    | 38 571,00         |
| K  | 113107223   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2   | m2  | 279,500             |                      | 279,500         | 69,00         |                | 19 285,50         |                    | 19 285,50         |
| K  | 113106111   | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně   | m2  | 132,500             |                      | 132,500         | 80,00         |                | 10 600,00         |                    | 10 600,00         |
| K  | 113106144   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                    | m2  | 273,500             |                      | 273,500         | 70,00         |                | 19 145,00         |                    | 19 145,00         |

| TV | Kód položky | Popis  | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|--|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 113107222   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 406,000             |                      | 406,000         | 46,00         |                | 18 676,00         |                    | 18 676,00     |
| K  | 113202111   | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                             | m  | 15,000              |                      | 15,000          | 90,00         |                | 1 350,00          |                    | 1 350,00      |
| K  | 113201112   | Vytrhání obrub silničních ležatých                                       | m  | 72,000              |                      | 72,000          | 125,00        |                | 9 000,00          |                    | 9 000,00      |
| K  | 979071131   | Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV          | m2 | 132,500             |                      | 132,500         | 50,00         |                | 6 625,00          |                    | 6 625,00      |

**D R97 Ostatní bourací práce** **152 350,00**      **0,00**      **152 350,00**

|   |           |  |     |           |  |           |          |  |            |  |            |
|---|-----------|--|-----|-----------|--|-----------|----------|--|------------|--|------------|
| K | 113204R11 | Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek  | kus | 2,000     |  | 2,000     | 1 500,00 |  | 3 000,00   |  | 3 000,00   |
| K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 12,000    |  | 12,000    | 500,00   |  | 6 000,00   |  | 6 000,00   |
| K | 966007121 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm            | m   | 315,000   |  | 315,000   | 44,00    |  | 13 860,00  |  | 13 860,00  |
| K | 966007122 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm            | m   | 1 205,000 |  | 1 205,000 | 88,00    |  | 106 040,00 |  | 106 040,00 |
| K | 966007123 | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy                      | m2  | 67,000    |  | 67,000    | 350,00   |  | 23 450,00  |  | 23 450,00  |

**D R98 Vodorovné dopravní značení** **376 508,30**      **-101 329,40**      **275 178,90**

|   |           |   |    |           |          |           |        |        |           |            |           |
|---|-----------|---|----|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|------------|-----------|
| K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení   | m  | 1 996,500 |          | 1 996,500 | 5,00   |        | 9 982,50  |            | 9 982,50  |
| K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva       | m  | 493,000   | -493,000 | 0,000     | 18,00  | 18,00  | 8 874,00  | -8 874,00  | 0,00      |
| K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast       | m  | 493,000   |          | 493,000   | 50,00  |        | 24 650,00 |            | 24 650,00 |
| K | 915111122 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva    | m  | 74,500    | -74,500  | 0,000     | 18,00  | 18,00  | 1 341,00  | -1 341,00  | 0,00      |
| K | 915211122 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast    | m  | 74,500    |          | 74,500    | 50,00  |        | 3 725,00  |            | 3 725,00  |
| K | 915121112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva       | m  | 448,000   | -448,000 | 0,000     | 36,00  | 36,00  | 16 128,00 | -16 128,00 | 0,00      |
| K | 915221112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast       | m  | 448,000   |          | 448,000   | 101,00 |        | 45 248,00 |            | 45 248,00 |
| K | 915121122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva    | m  | 981,000   | -981,000 | 0,000     | 36,00  | 36,00  | 35 316,00 | -35 316,00 | 0,00      |
| K | 915221122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast    | m  | 981,000   |          | 981,000   | 101,00 |        | 99 081,00 |            | 99 081,00 |
| K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení  | m2 | 215,600   |          | 215,600   | 38,00  |        | 8 192,80  |            | 8 192,80  |
| K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 215,600   | -215,600 | 0,000     | 184,00 | 184,00 | 39 670,40 | -39 670,40 | 0,00      |
| K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast | m2 | 215,600   |          | 215,600   | 391,00 |        | 84 299,60 |            | 84 299,60 |

**D R99 Svislé dopravní značení** **52 414,00**      **0,00**      **52 414,00**

|   |           |   |     |        |  |        |        |  |           |  |           |
|---|-----------|---|-----|--------|--|--------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 19,000 |  | 19,000 | 690,00 |  | 13 110,00 |  | 13 110,00 |
| M | 404452250 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                  | kus | 19,000 |  | 19,000 | 656,00 |  | 12 464,00 |  | 12 464,00 |

| TV | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu | Náklad v dodatcích | Náklad celkem |
|----|-------------|---|-----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                | 12                 | 13            |
| K  | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 20,000              |                      | 20,000          | 200,00        |                | 4 000,00          |                    | 4 000,00      |
| M  | 40445609    | značky upravující přednost P1, P4 900mm   | kus | 2,000               |                      | 2,000           | 976,00        |                | 1 952,00          |                    | 1 952,00      |
| M  | 40445620    | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm                           | kus | 8,000               |                      | 8,000           | 1 280,00      |                | 10 240,00         |                    | 10 240,00     |
| M  | 40445621    | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                | kus | 6,000               |                      | 6,000           | 948,00        |                | 5 688,00          |                    | 5 688,00      |
| M  | 40445625    | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                        | kus | 4,000               |                      | 4,000           | 1 240,00      |                | 4 960,00          |                    | 4 960,00      |

**D 99 Přesuny hmot a sutí** **124 749,45**      **0,00**      **124 749,45**

|   |            |  |   |         |  |         |        |  |           |  |           |
|---|------------|--|---|---------|--|---------|--------|--|-----------|--|-----------|
| K | 997221571R | Vodorovná doprava vybouraných hmot - odpadu asfaltového bez obsahu nebezpečných látek  | t | 154,284 |  | 154,284 | 75,00  |  | 11 571,30 |  | 11 571,30 |
| K | 997221579R | Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)   | t | 407,676 |  | 407,676 | 97,00  |  | 39 544,57 |  | 39 544,57 |
| K | 997221875  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 154,284 |  | 154,284 | 150,00 |  | 23 142,60 |  | 23 142,60 |
| K | 997221655R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)   | t | 407,676 |  | 407,676 | 105,00 |  | 42 805,98 |  | 42 805,98 |
| K | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným   | t | 192,125 |  | 192,125 | 40,00  |  | 7 685,00  |  | 7 685,00  |

**DOD Dodatky** **0,00**      **91 602,45**      **91 602,45**

|   |             |   |     |  |        |        |  |          |  |           |           |
|---|-------------|---|-----|--|--------|--------|--|----------|--|-----------|-----------|
| K | 59373757    | Schod pískovaný 200x40x15 - dodání a montáž na MC   | kus |  | 4,000  | 4,000  |  | 4 890,00 |  | 19 560,00 | 19 560,00 |
| K | 593737R2    | Schod pískovaný 60x40x15 - dodání a montáž na MC  | kus |  | 1,000  | 1,000  |  | 1 990,00 |  | 1 990,00  | 1 990,00  |
| K | 936001002   | Montáž a demontáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t                          | kus |  | 1,000  | 1,000  |  | 5 240,00 |  | 5 240,00  | 5 240,00  |
| K | Óbruba ocel | Dodávka a osazení ocelových obrub   | m   |  | 14,610 | 14,610 |  | 2 450,00 |  | 35 794,50 | 35 794,50 |
| K | 460200163   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                          | m   |  | 12,000 | 12,000 |  | 238,00   |  | 2 856,00  | 2 856,00  |
| K | 460421172   | Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou deskou š lože do 50 cm                      | m   |  | 12,000 | 12,000 |  | 132,00   |  | 1 584,00  | 1 584,00  |
| M | Pol17       | Písek pro kabelové lože   | m3  |  | 1,200  | 1,200  |  | 902,00   |  | 1 082,40  | 1 082,40  |
| M | 34571098    | trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE   | m   |  | 12,000 | 12,000 |  | 478,00   |  | 5 736,00  | 5 736,00  |
| K | 977151121   | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm                      | m   |  | 0,100  | 0,100  |  | 3 830,00 |  | 383,00    | 383,00    |
| K | 132251101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné | m3  |  | 4,200  | 4,200  |  | 971,00   |  | 4 078,20  | 4 078,20  |
| K | 174152101   | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí               | m3  |  | 3,900  | 3,900  |  | 163,00   |  | 635,70    | 635,70    |
| K | 871260310   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100                       | m   |  | 5,000  | 5,000  |  | 83,00    |  | 415,00    | 415,00    |
| M | 28617001    | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10   | m   |  | 5,075  | 5,075  |  | 502,00   |  | 2 547,65  | 2 547,65  |

| TV            | Kód položky | Popis   | MJ | Množství v rozpočtu | Množství v dodatcích | Množství celkem | JC v rozpočtu | JC v dodatcích | Náklad v rozpočtu   | Náklad v dodatcích | Náklad celkem       |
|---------------|-------------|---|----|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1             | 2           | 3   | 4  | 5                   | 6                    | 7               | 8             | 9              | 11                  | 12                 | 13                  |
| K             | 935113111   | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m  |                     | 4,000                | 4,000           |               | 875,00         |                     | 3 500,00           | 3 500,00            |
| M             | 59227006    | <i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm</i> | m  |                     | 4,000                | 4,000           |               | 1 550,00       |                     | 6 200,00           | 6 200,00            |
| <b>Celkem</b> |             |   |    |                     |                      |                 |               |                | <b>2 289 761,28</b> | <b>-139 810,85</b> | <b>2 149 950,43</b> |