

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 328-140720221
Stavba: LČR - studánka za Vlčí skálou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, LS Černá Hora

Zhotovitel:
Krejčí Jiří, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 653 44 804
DIČ: XXXXXXXXXX

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	104 018,94
--------------	------------


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	104 018,94	21 843,98
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	125 862,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 328-140720221

Stavba: LČR - studánka za Vlčí skálou

Místo: Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, LS Černá Hora
Zhotovitel: Krejčí Jiří, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 018,94	125 862,92
328-140720221	LČR - studánka za Vlčí skálou	104 018,94	125 862,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LČR - studánka za Vlčí skálou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, LS Černá Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Krejčí Jiří, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 018,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 018,94	21,00%	21 843,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 862,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LČR - studánka za Vlčí skálou

Místo:

Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, LS Černá Hora

Projektant:

Zhotovitel: Krejčí Jiří, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 018,94

HSV - Práce a dodávky HSV

104 018,94

1 - Zemní práce	29 278,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 096,26
4 - Vodorovné konstrukce	7 000,00
5 - Komunikace pozemní	7 584,00
998 - Přesun hmot	9 060,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LČR - studánka za Vlčí skálou

Místo:

Datum: 14. 7. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, LS Černá Hora

Projektant:

Zhotovitel: Krejčí Jiří, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 018,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				104 018,94
D	1		Zemní práce				29 278,45
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	3,000	351,33	1 053,99
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	80,79	1 615,80
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	40,000	165,59	6 623,60
	PP		Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,500	942,29	8 009,47
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
7	K	122251791	Příplatek za odkopávky a prokopávky v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,500	80,75	686,38
	PP		Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojné Příplatek k cenám za odkopávky v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,500	117,70	1 000,45
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	42,500	117,69	5 001,83
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311				
10	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	8,500	364,58	3 098,93
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5				
11	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	40,000	54,70	2 188,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				51 096,26
12	K	326215212	Zdivo LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	1,200	14 334,42	17 201,30
	PP		Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3				
13	K	326215912	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za oboustranné lícování	m3	1,200	1 764,25	2 117,10
	PP		Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné				
14	K	326215921	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	2,000	1 206,84	2 413,68
	PP		Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné				
15	K	326215922	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření svislé hrany rohu	m	4,000	1 329,35	5 317,40
	PP		Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) svislé				
16	K	R01	Výroba a montáž dřevěné stříšky vč. ukotvení a nátěru	kpl	1,000	14 379,87	14 379,87
	PP		Výroba a montáž dřevěné stříšky vč. ukotvení a nátěru				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	R03	Lavička z dřevěné kulatiny výroba + montáž vč. nátěru	kpl	1,000	9 666,91	9 666,91
	PP		Lavička z dřevěné kulatiny výroba + montáž vč. nátěru				
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 000,00
17	K	465511113	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	4,000	1 750,00	7 000,00
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 300 mm				
	D	5	Komunikace pozemní				7 584,00
19	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	37,500	202,24	7 584,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	D	998	Přesun hmot				9 060,23
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	5,994	405,52	2 430,69
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným				
21	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	5,994	84,87	508,71
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 50 m				
22	K	R02	Doprava	kpl	1,000	6 120,83	6 120,83
	PP		Doprava				