

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 34

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.9. 2022	TÚ Pardubice - Kolín	Oprava GPK	denní 21,24,26.9. (3 x 9hod) denní 22. a 23.9. (2 x 10hod) 25.9. (12hod)	ne	jednorázová		5 075 086,84 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>5 075 086,84 Kč</b>

### Oprava GPK

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5907015005	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "d"	m	10,00	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,49	
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,19	
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,28	
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	2 262,90	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	201,62	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	85,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	573,24	
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	573,24	
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	79,00	
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	79,00	
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	19,00	
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	19,00	
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	20,00	
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	20,00	
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,00	
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	8,00	
5906020140	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	8,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Šítá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,00	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,00	
<b>Celkem</b>				<b>5 075 086,84</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2962653

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9839f1e3-57fc-48ac-a90b-4bb7d25ff0ea

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.08.2022 13:33:02



b662b4c8-0f6a-49c1-8b67-c3c81f8fdb83