

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava povrchu Kostelní stezky
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Technické služby Trutnov

Datum: 9. 8. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	83 231,63	204 044,83	287 276,46	22,871	45,329
1	Zemní práce	18 876,00	129 239,05	148 115,05	0,000	45,329
5	Komunikace pozemní	35 050,84	8 118,77	43 169,61	9,384	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	452,00	30 068,00	30 520,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 852,79	16 183,01	45 035,80	13,487	0,000
997	Přesun sutě	0,00	14 545,76	14 545,76	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5 890,24	5 890,24	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
	Celkem	83 231,63	206 544,83	289 776,46	22,871	45,329

= 350.629,51 Kč vč DPH

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu Kostelní stezky
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Technické služby Trutnov
Datum: 9. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							83 231,63	204 044,83	287 276,46		22,871
1 Zemní práce							18 876,00	129 239,05	148 115,05		0,000
1	221	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	132,321	661,00	0,00	87 464,18	87 464,18	0,000	0,000
2	221	113201112R	Vybourání stupňů	m	46,800	146,00	0,00	6 832,80	6 832,80	0,000	0,000
3	001	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,321	207,00	0,00	2 757,45	2 757,45	0,000	0,000
4	001	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,321	151,00	0,00	2 011,47	2 011,47	0,000	0,000
5	001	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších	m3	133,210	139,00	0,00	18 516,19	18 516,19	0,000	0,000
6	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,000	344,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,000	0,000
7	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	58,080	325,00	18 876,00	0,00	18 876,00	0,000	0,000
8	001	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	132,321	49,10	0,00	6 496,96	6 496,96	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							35 050,84	8 118,77	43 169,61		9,384
9	221	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	132,321	48,60	3 867,74	2 563,06	6 430,80	0,000	0,000
10	221	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	132,321	247,00	27 829,75	4 853,54	32 683,29	0,000	0,000
11	221	569231111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těžkým tl 100 mm	m2	40,800	99,40	3 353,35	702,17	4 055,52	0,230	9,384
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							452,00	30 068,00	30 520,00		0,000
12	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	400,000	76,30	452,00	30 068,00	30 520,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 852,79	16 183,01	45 035,80		13,487

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu Kostelní stezky
Objekt:

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Technické služby Trutnov
Datum: 9. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
13	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	167,00	5 868,00	2 482,00	8 350,00	0,090	4,489	
14	583	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 10/10 50 * 0,1	m2	5,000	843,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,222	1,110	
15	221	91624113R	Osazení kamenného schod. stupně	m	46,800	606,00	18 714,85	9 645,95	28 360,80	0,168	7,885	
16	211	99001	dovoz kamenných schodů (Teplice n. Metují)	soub.	1,000	4 110,00	54,94	4 055,06	4 110,00	0,003	0,003	
997 Přesun sutě							0,00	14 545,76	14 545,76		0,000	
17	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,329	209,00	0,00	9 473,76	9 473,76	0,000	0,000	
18	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,000	634,00	0,00	5 072,00	5 072,00	0,000	0,000	
998 Přesun hmot							0,00	5 890,24	5 890,24		0,000	
19	221	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	13,572	342,00	0,00	4 641,62	4 641,62	0,000	0,000	
20	221	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	13,572	92,00	0,00	1 248,62	1 248,62	0,000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 500,00	2 500,00		0,000	
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	2 500,00	2 500,00		0,000	
21	000	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení	...	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000	
Celkem								83 231,63	206 544,83	289 776,46		22,871

