



SPORTOVců 818, ROZDĚLOV  
272 04, Kladno

## Sportovní areály města Kladna s.r.o

Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 75074.

místo dodání:

sídelisko: správa společnosti

termín dodání:

vystavil:

předpokládaná cena: 196 006,33 Kč

schválil:

datum vystavení: 23.8.2022

dodavatel: Glianič Martin

kontaktní osoba:

adresa: [redacted], Hostivice

PSČ: 253 01

IČO: 08044210

Glianič Martin

IČO: 08044210, DIČ: C77709011453

### Objednávka číslo: 307

Objednáváme u Vás stavební úpravy vnitřních prostor "A" týmu zimního stadionu ČEZ  
dle nabídky ze dne 18.8.2022.  
Termín do 31.8.2022  
Cena: 196.006,- Kč.

Glianič Martin

[redacted] 253 01 Hostivice

IČO: 08044210, DIČ:

Tel.: 737 2 [redacted]

NA FAKTURU UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

[redacted]  
jednatel

tel.: [redacted]

Fakturační údaje: Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno, IČ 26154170,  
DIČ CZ26154170, bankovní spojení: [redacted]

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zimní stadion Kladno	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zimní stadion Kladno	Zhotovitel:	Martin Gliganič	IČ/DIČ:	08044210/CZ7709011453
Začátek výstavby:	18.08.2022	Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.08.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	36 194,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 359,41
	Montáž	60 883,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	11 000,00
PSV	Dodávky	13 120,13	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	34 196,49		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	1 000,00
	Montáž	10 116,79		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	6 104,96		0,00	<b>NUS celkem</b>	17 359,41
	Přesun hmot a sutí	18 030,63	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
	<b>ZRN celkem</b>	178 646,92	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	196 006,33	<b>Celkem bez DPH</b>	196 006,33
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	41 161,33	<b>Celkem včetně DPH</b>	237 167,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>Gliganič Martin</b>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Zimní stadion Kladno**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby: 18.08.2022 Projektant:

Lokalita: Zimní stadion Kladno

Konec výstavby:

Zhotovitel: Martin Gliganič

JKSO:

Datum zpracování: 18.08.2022 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		27	Základy				0,00	915,91	915,91		0,6592
1		273313711R00	Beton základových desek - montáž 0,8*0,8*0,2 beton kolem výjezu	m3	0,128	855,51	0,00	109,51	109,51	2,5250	0,3232
2		273313711R01	Příplatek za ruční míchání pytl.betonu a ruční vyřízlí stropu 0,8*0,8	m2	0,64	1 260,01	0,00	806,41	806,41	0,5250	0,3360
		34	Stěny a příčky				8 803,20	4 384,92	13 188,12		1,3463
3		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 10 2 dozdní do dveří	m2	12	1 099,01	8 803,20	4 384,92	13 188,12	0,1122	1,3463
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				506,70	735,79	1 242,49		0,0439
4		411354177R00	Podpěrná konstr. stropů - zřízení 1	m2	1	379,49	61,47	318,02	379,49	0,0075	0,0075
5		273351215RT1	Bednění stěn - zřízení bednicí materiál prkna 1	m2	1	736,00	445,23	290,77	736,00	0,0364	0,0364
6		273351216R00	Bednění stěn - odstranění 1	m2	1	127,00	0,00	127,00	127,00	0,0000	0,0000
		60	Omrčky ze suchých směsí				669,20	5 870,80	6 540,00		0,1000
7		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm 40	m2	40	163,50	669,20	5 870,80	6 540,00	0,0025	0,1000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			100 místnost 3		100						
			(5+5+5+5)*3 místnost 4		60						
			(8+8+5+5)*2 místnost 5		52						
			20 chodba šluk		20						
			20 chodba podlahe		20						
18		784195422R00	Malba bílá, barva, bez penetrace, 2 x	m2	352	79,50	6 669,91	21 314,09	27 984,00	0,0003	0,1091
			(5+5+5+5)*3 místnost 1		60						
			(5+5+5+5)*3 místnost 2		60						
			100 místnost 3		100						
			(5+5+5+5)*3 místnost 4		60						
			(8+8+5+5)*2 místnost 5		52						
			20 chodba šluk		20						
		96	Bourání konstrukcí				109,16	13 471,63	13 580,79		7,4226
19		460080101RT1	Rozbourání betonové podlahy vybourání betonu	m3	1,8	5 620,44	0,00	10 116,79	10 116,79	1,9000	3,4200
			3*3*0,2		1,8						
20		962032254R00	Bourání zdiva z cihel	m3	2	1 732,00	109,16	3 354,84	3 464,00	2,0013	4,0026
			8*0,25		2						
		S	Přesuny sutí				0,00	18 030,62	18 030,62		0,0000
21		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí na kontejner	t	7,9	982,58	0,00	7 762,38	7 762,38	0,0000	0,0000
			7,9		7,9						
22		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,5	1 141,36	0,00	5 136,12	5 136,12	0,0000	0,0000
			4,5		4,5						
23		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku+skládkovné kontejner 3m3	kontejn	1	5 132,12	0,00	5 132,12	5 132,12	0,0000	0,0000
			1		1						
			Ostatní materiál				6 104,96	0,00	6 104,96		0,3212
24		553407012	Dveře vč.kování - 800x1970 L,P	kus	2	1 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,0390	0,0780
			2		2						
25		585600720	Beton pytlovaný	kg	243,2	10,30	2 504,96	0,00	2 504,96	0,0010	0,2432
			0,128*1,9*1000		243,2						

Celkové náklady: **178 646,92 Kč**

Gliganič Martin

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 757,28	39 984,42	50 721,70		0,7707
8		612471473R00	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení-drobné opravy plochy do 20%	m2	220	139,94	6 242,39	24 544,41	30 786,80	0,0025	0,5544
			(5+5+5+5)*3 místnost 1		60						
			100 místnost 3		100						
			(5+5+5+5)*3 místnost 4		60						
9		612471473R03	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení-drobné opravy plochy do 50%	m2	52	265,35	2 797,60	11 000,60	13 798,20	0,0025	0,1310
			(8+8+5+5)*2 místnost 5 valká degradace		52						
10		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dvaři apod.-ostění s použitím suché maltové směsi	m	5	225,30	117,49	1 009,01	1 126,50	0,0024	0,0119
			5		5						
11		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu Baumit	m2	20	250,51	1 599,80	3 410,40	5 010,20	0,0037	0,0734
			20		20						
		62	Úprava povrchů vnější				1 445,38	228,62	1 674,00		0,0680
12		622474135RT2	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou Mapegrout T60	m2	1	1 674,00	1 445,38	228,62	1 674,00	0,0680	0,0680
			1		1						
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 421,60	2 718,40	11 140,00		1,0830
13		632415130R00	Potěr betonový	m2	20	557,00	8 421,60	2 718,40	11 140,00	0,0542	1,0830
			20		20						
		64	Výplně otvorů				5 481,78	2 709,92	8 191,70		0,0661
14		642042111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	2	4 095,85	5 481,78	2 709,92	8 191,70	0,0331	0,0661
			2		2						
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	8 512,50	8 512,50		0,5694
15		766900010RAB	Demontáž obložení stěn z palubek	m2	30	283,75	0,00	8 512,50	8 512,50	0,0190	0,5694
			30		30						
		781	Obklady (keramické)				0,00	512,00	512,00		0,1360
16		781900010RAO	Odsekání obkladů vnitřních	m2	2	256,00	0,00	512,00	512,00	0,0680	0,1360
			2		2						
		784	Malby				13 120,13	25 171,99	38 292,12		0,1910
17		784221101RT1	Penetrace podkladu BASF, 1x PČI Gisoorund PGM	m2	372	27,71	6 450,22	3 857,90	10 308,12	0,0002	0,0818
			(5+5+5+5)*3 místnost 1		60						
			(5+5+5+5)*3 místnost 2		60						

Gilganič Martin