

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesty L.Ú. Mutěnice

Druh realizace: oprava a údržba

Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

Místo stavby: Polesí Hodonín

Obec s rozšířenou působností: Hodonín

k.ú.: Hodonín, Dubňany

Kraj: Jihomoravský

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesty L.Ú. Mutěnice tvoří soubor čtyř cest (LC Hovoranská, LC Škrábaná, LC Jaroňovská, LC Zlodějská). Jedná se o lesní cesty kategorie 2L o celkové délce 10,5 km, které jsou v současné době v poškozeném stavu, lokálně propadené podloží, značné množství výtluků, vyjeté koleje. Lesní cesty jsou v současném stavu obtížně použitelné pro plánované odvozy dřevní hmoty a v nevhodných klimatických podmínkách jsou obtížně sjízdné i pro lesní personál.

Popis návrhu a požadavků investora:

Investor požaduje vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro opravu a údržbu dle následujících požadavků. Pláň lesních cest bude srovnána a vyprofilována do příčného spádu dle technické normy pro lesní cestní síť. Lokální prohlubně a vyjeté koleje budou doplněny hrubým drceným kamenivem. Povrch lesní cesty bude proveden šterkodrtí frakce 0/32 v šíři 3 m a v mocnosti 100 mm dle technické normy viz výše. Do podloží lesních cest bude lokálně uložena geotextilie. Součástí prací bude obnova rozšíření lesních cest v obloucích a obnova sjezdů.

Předpokládaný náklad na stavbu:

LC Hovoranská – 4.000 tis. Kč bez DPH

LC Jaroňovská – 2.600 tis. Kč bez DPH

LC Zlodějská – 2.000 tis. Kč bez DPH

LC Škrábaná – 4.200 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2022

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2022

Stanovení ceny projektové dokumentace:

Cenu projektové dokumentace zhotovitel uvede do nabídky v porovnání s cenou dle ceníku projektových prací UNIKA – tab. 12

Obsah projektové dokumentace:

Součástí cenové nabídky bude podání žádosti k vyjádření stavebního úřadu k zamýšlenému záměru a nebo podání žádosti o příslušné stavební povolení/ohlášení stavby.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6126 - lesní dopravní síť.

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude proveden dle vyhlášky 148/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a realizaci staveb.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Lesní závod Židlochovice

V rámci vyhotovení projektu, projektant svolá výrobní výbory a z výsledků vyhotoví zápisy. Výrobní výbor se bude konat minimálně 1x při projednání konceptu PD. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Projektovou dokumentaci požadujeme v části projektu výkaz výměr a rozpočet, rozčlenit na část investiční, část neinvestiční a vedlejší rozpočtové náklady. Cenit dle systému ÚRS Praha.

Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (soukromé osoby, DOSS), vyřízení případného dočasného výtěf z PUPFL, a podání žádosti o povolení stavby.

Součástí projektu bude projednání s vlastníky možných dotčených inženýrských sítí a to minimálně - EON, O2, RWE, ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, UPC.

Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace a to po 100m úsecích.

Podrobná situace stavby bude provedena na porostní mapě s vyznačením úseků cest na pozemcích, které nejsou ve správě LČR, s.p.

Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace dflá přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Užívané a požadované názvosloví projektové dokumentace: trubní propustek (TP), nájezd (N), hospodářský propustek (HP), příkop (P), svodnice (SV), výhybna (V), skládka dřeva (SD), začátek úseku (ZÚ), konec úseku (KÚ), průleh (PR).

V části "A.2 Základní údaje o stavbě" budou v tabulce dostupné tyto údaje: kraj, pověřená obec, okres, typ pozemku (dle KN), katastrální území, revír, typ stavby (rekonstrukce, modernizace), třída a kategorie lesní cesty (současná, návrhová), současná známá konstrukce komunikace, délka stavby, přibližná nadmořská výška, současný stav lesní cesty, odůvodnění stavby, majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů, statut využívání krajiny, návrh technického řešení komunikace.

Projekt bude vyhotoven v 5 ti samostatných paré, a jednou odevzdán v elektronické needitovatelné (formát pdf.) podobě na CD. V paré č.1 a 2 bude naceněný výkaz výměr, v ostatních paré bude výkaz výměr slepý. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním PD pro potřeby zfskání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.

Do cenové nabídky požadujeme uvést rovněž vykonání jednoho kusu autorského dozoru. Tento bude následně využit minimálně při předání staveniště a předávce hotového díla. Dále bude využit v případě změn stavby oproti projektu.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a bude součástí uzavřené smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 29-06-

Investor:

Dne: 29-06-202

Zpracovatel:

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace lesní cesty v k.ú. Hodonín dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023 (projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele a to vč. autorského dozoru pro realizaci stavby):

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub
J. Skácela 1946
69662 Strážnice

Lesní cesta LC Hovoranská:

Parametry LC: oprava LC kategorie 2L 4,0/20 (šířka vozovky 3,0 m), délky cca 3700 m

Druh stavby: oprava lesní cesty z vrstev ze štěrkodrti tloušťky 100 mm

Předpokládaný náklad na stavbu 4 000 000,-- Kč bez DPH

Projektová dokumentace jednostupňová DSJ (DSP+DPS):

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 000 000,-- Kč bez DPH

Rozmezí základního cenového honoráře: 231 900,-- Kč – 271 900,-- Kč

Zvolený základní cenový honorář: 251 900,-- Kč

Cena jednostupňové PD: (36 %) = 90 684,-- Kč

Cena PD: 90 684 = **91 000,-- Kč**

Projektová dokumentace jednostupňová DSP/DPS bez DPH:	91 000,-- Kč
DPH 21 %	19 110,-- Kč
Cena celkem	110 110,-- Kč

Autorský dozor (1 KD): (4 hod x 750,- + 20 km x 10 Kč/km) =	3 200,-- Kč
DPH 21 %	672,-- Kč
Cena celkem	3 872,-- Kč

Termín plnění: 31.12.2022 projektová dokumentace jednostupňová DSP/PDPS

Poznámka: Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické zaměření, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

S pozdravem


Ing. Vojtěch Holub

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace lesní cesty v k.ú. Hodonín a Dubňany dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023 (projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele a to vč. autorského dozoru pro realizaci stavby):

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub
J. Skácela 1946
69662 Strážnice

Lesní cesta LC Jaroňovská:

Parametry LC: oprava LC kategorie 2L 4,0/20 (šířka vozovky 3,0 m), délky cca 2000 m

Druh stavby: oprava lesní cesty z vrstev ze štěrkodrti tloušťky 100 mm s plošnými sanacemi (20 % plochy)

Předpokládaný náklad na stavbu 2 600 000,-- Kč bez DPH

Projektová dokumentace jednostupňová DSJ (DSP+DPS):

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 600 000,-- Kč bez DPH

Rozmezí základního cenového honoráře: 173 700,-- Kč – 203 600,-- Kč

Zvolený základní cenový honorář: 188 650,-- Kč

Cena jednostupňové PD: (36 %) = 67 914,-- Kč

Cena PD: 67 914 = **68 000,-- Kč**

Projektová dokumentace jednostupňová DSP/DPS bez DPH:	68 000,-- Kč
DPH 21 %	14 280,-- Kč
Cena celkem	82 280,-- Kč

Autorský dozor (1 KD): (4 hod x 750,- + 20 km x 10 Kč/km) =	3 200,-- Kč
DPH 21 %	672,-- Kč
Cena celkem	3 872,-- Kč

Termín plnění: 31.12.2022 projektová dokumentace jednostupňová DSP/PDPS

Poznámka: Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické zaměření, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Holub

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace lesní cesty v k.ú. Hodonín dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023 (projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele a to vč. autorského dozoru pro realizaci stavby):

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub
J. Skácela 1946
69662 Strážnice

Lesní cesta LC Zlodějská:

Parametry LC: oprava LC kategorie 2L 4,0/20 (šířka vozovky 3,0 m), délky cca 1700 m

Druh stavby: oprava lesní cesty z vrstev ze štěrku tloušťky 100 mm s plošnými sanacemi (10 % plochy)

Předpokládaný náklad na stavbu 2 000 000,-- Kč bez DPH

Projektová dokumentace jednostupňová DSJ (DSP+DPS):

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 000,-- Kč bez DPH

Rozmezí základního cenového honoráře: 145 600,-- Kč – 170 800,-- Kč

Zvolený základní cenový honorář: 158 200,-- Kč

Cena jednostupňové PD: (36 %) = 56 952,-- Kč

Cena PD: 56 952 = **57 000,-- Kč**

Projektová dokumentace jednostupňová DSP/DPS bez DPH:	57 000,-- Kč
DPH 21 %	11 970,-- Kč
Cena celkem	68 970,-- Kč

Autorský dozor (1 KD): (4 hod x 750,- + 20 km x 10 Kč/km) =	3 200,-- Kč
DPH 21 %	672,-- Kč
Cena celkem	3 872,-- Kč

Termín plnění: 31.12.2022 projektová dokumentace jednostupňová DSP/PDPS

Poznámka: Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické zaměření, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Holub

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace lesní cesty v k.ú. Hodonín dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023 (projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele a to vč. autorského dozoru pro realizaci stavby):

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub
J. Skácela 1946
69662 Strážnice

Lesní cesta LC Škrábaná:

Parametry LC: oprava LC kategorie 2L 4,0/20 (šířka vozovky 3,0 m), délky cca 3100 m

Druh stavby: oprava lesní cesty z vrstev ze štěrkodrti tloušťky 100 mm s plošnými sanacemi (20 % plochy)

Předpokládaný náklad na stavbu 4 200 000,-- Kč bez DPH

Projektová dokumentace jednostupňová DSJ (DSP+DPS):

Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2022 - 2023

Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské

Pásmo: II

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 200 000,-- Kč bez DPH

Rozmezí základního cenového honoráře: 239 600,-- Kč – 280 900,-- Kč

Zvolený základní cenový honorář: 260 250,-- Kč

Cena jednostupňové PD: (36 %) = 93 690,-- Kč

Cena PD: 93 690 = **94 000,-- Kč**

Projektová dokumentace jednostupňová DSP/DPS bez DPH:	94 000,-- Kč
DPH 21 %	19 740,-- Kč
Cena celkem	113 740,-- Kč

Autorský dozor (1 KD): (4 hod x 750,- + 20 km x 10 Kč/km) =	3 200,-- Kč
DPH 21 %	672,-- Kč
Cena celkem	3 872,-- Kč

Termín plnění: 31.12.2022 projektová dokumentace jednostupňová DSP/PDPS

Poznámka: Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické zaměření, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

S pozdravem


Ing. Vojtěch Holub

