SMLOUVA O DÍLO

(dále jen smlouva)
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1.1. **Objednatel:** Město Česká Lípa

Sídlo: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČO: 002 60 428
DIČ: CZ00260428
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku

V zastoupení: Stavební bytové družstvo SEVER
Sídlo: Bažantí 1415/3, 460 31 Liberec 1
Doručovací adresa: Tržní 163, 470 36 Česká Lípa
Bankovní spojení: 78-5276020267/0100, Komerční banka a.s.

dále jen „objednatel"

1.2. **Zhotovitel:** APIDA s.r.o.

Sídlo: Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupen:
ve věcech smluvních: Pavlem Jobem – jednatel společnosti
ve věcech technických: Pavlem Jobem – jednatel společnosti
IČO: 262 23 341
DIČ: CZ26223341
Bankovní spojení: 809399028/5500, Raiffeisenbank a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35868.

dále jen „zhotovitel"

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla **„Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa".**
Dotčený objekt se nachází na území městské památkové zóny Česká Lípa, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým č. 2158 a současně je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým č. 19033/5-2796.

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem stavebních prací včetně uhrazení správních poplatků, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy relevantní;
- zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich pozemky, svoz komunálního odpadu a příjezd vozidel IZS) a zajistit bezpečný přístup pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy relevantní;
- zajistit si v případě potřeby na své náklady přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby;
- zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu předpisů o bezpečnosti práce;
- předat prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a záznamy o nezbytných zkouškách a revizích podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. na všechny použité materiály zařízení, technické podmínky výrobků a dalších doklady, související s plněním předmětu díla objednateli;
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli;
- nejpozději při předání díla zhotovitelem předat objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby („DSP"), a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf.

DSP dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;

- ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn";
- výkresy dokumentace skutečného provedení stavby budou opatřeny jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Takový doklad může být nahrazen odkazem na záznam o projednání změn ve stavebním deníku;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

2.5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- projektovou dokumentací „Výměna oken náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa" zpracovanou projektantem Martinem Pleschingerem, Boženy Němcové 441, 473 01 Nový Bor, IČ: 03008258;
- rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, č.j. MUCL/46390/2020 ze dne 12. 5. 2020;
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy;
- výzvou k podání nabídky č.j. MUCL/72347/2022, ze dne 15.06.2022 včetně jejích příloh;
- nabídka zhotovitele č.j. MUCL/85604/2022 ze dne 18. 07. 2022.

2.6. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.

2.7. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu 2.5. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě před jejím podpisem. V tištěné podobě budou doklady zhotoviteli předány nejpozději při předání a převzetí staveniště.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s dokumentací dle čl. II bodu 2.5. před podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby tuto stavbu bylo možno dokončenou předat objednateli a užívat. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady a podklady před podpisem této smlouvy zkontroloval a že jsou úplné a je schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat.

2.9. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění.

III. Cena díla

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

3.2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	**1 849 986,95 Kč**
DPH 15%	**277 498,04 Kč**
Cena včetně DPH	**2 127 484,99 Kč**

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti.

3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.

3.5. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Termín plnění

4.1.	Zahájení plnění předmětu díla:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
4.2.	Předání a převzetí staveniště:	na základě písemné výzvy objednatele
4.3.	Zahájení stavebních prací:	do 5 pracovních dnů od předání staveniště
4.4.	Ukončení stavebních prací:	do 31. 05. 2023

4.5. Realizace prací bude probíhat podle časového a finančního harmonogramu vypracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 2.

V. Místo plnění

5.1. Místem plnění předmětu díla je objekt č.p. 169, náměstí T. G. Masaryka 169 v České Lípě, na pozemku parcely č. 289, k. ú. Česká Lípa. Objekt slouží zejména jako objekt pro trvalé bydlení, v menší části jsou prostory občanské vybavenosti.

VI. Platební podmínky

6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě jedné konečné faktury, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

6.2. Součástí předkládané faktury za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek.

6.3. Zhotovitel doručí objednateli konečnou fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu .pdf/A prostřednictvím mailu na adresu: drastikova@sbdsever.cz .

6.4. Faktura bude vystavena do 15 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

6.5. Splatnost faktury bude 30denní po jejím doručení objednateli.

6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.8. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

6.9. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH") dále tyto náležitosti:

a) označení příslušného odboru objednatele;
b) odvolávka na tuto smlouvu;
c) identifikační číslo VZ: P22V00000085;
d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;
e) splatnost v souladu s touto smlouvou;
f) datum vystavení daňového dokladu;
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, tel, e-mail);
j) soupis příloh;
k) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů);

l) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.

6.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

6.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady a informace potřebné k započetí prací.

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to i v zastoupení autorským dozorem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení.

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.

7.5. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

a) za zhotovitele: - Pavel Job, jednatel společnosti,
email: info@apida.cz , tel.: 724 206 376

b) za objednatele:
- Ing. Jiří Šenkýř, vedoucí technického odd., OSM, email: senkyr@mucl.cz, tel.: 604 293 242
- Lubomír Jelínek, referent OSM, email: jelinek@mucl.cz, tel.: 734 765 613
- Tomáš Gruncl, referent OSM, email: gruncl@mucl.cz, tel.: 730 594 203
- objednatelem ustanovený zástupce dodavatele stavebního dozoru

7.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.

7.7. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.8. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel.

7.9. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací dle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

7.10. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

7.11. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele.

7.12. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.13. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory.

7.14. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.

7.15. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.

7.16. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a) **3 pracovní dny** pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,

b) **3 pracovní dny** pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

7.17. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

7.18. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.19. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

7.20. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.

7.21. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.

7.22. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vztahu k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

7.23. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla nebo odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

7.24. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.25. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.26. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených

termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

7.27. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.

7.28. Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.28. musí být objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf.

7.29. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou osobou poddodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehož nahrazuje.

7.30. Po dobu trvání záruční doby dle čl. IX, odst. 9.1 a 9.2. této smlouvy bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době.

VIII. Převzetí díla nebo jeho části

8.1. Ukončení díla

8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy atd.

8.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.4. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8.2. Převzetí díla nebo jeho části

8.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.

8.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

8.3.3. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

8.3.4. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

8.4.5 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby.

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4.5. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy.

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí **60 měsíců.**

9.2. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, prvků technických zařízení budov (TZB), které jsou předmětem vybavení stavby, na něž jejich výrobci, popř. dodavatelé vystavují samostatné záruční listy, se sjednává v délce poskytnuté výrobci popř. dodavateli, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9.6. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.

9.9. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle čl. 9.7. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.

9.11. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

9.12. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

9.13. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení bezplatného záručního servisu v rozsahu dle odst. VII odst. 7.31. smlouvy od zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém termínu nastoupí a provede uvedený bezplatný servis. Nestanoví – li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce objednatele (uživatele) zhotovitelem.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavebních prací dle ustanovení čl. 4.3. této smlouvy o více než 10 dní, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. IV bodu 4.4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.3. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady.

10.5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 3 000 Kč.

10.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro vyklizením staveniště je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty s odstraněním reklamovaných vad v rámci záruční lhůty, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10.8. V případě jednostranného ukončení smlouvy zhotovitelem z důvodů neležících na straně objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.9. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.

10.10. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.

10.11. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.

10.12. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

XI. Nebezpečí škody na věci

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

11.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XII. Pojištění

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 8603520412 uzavřená s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojistnou částku 10.000.000,- Kč.. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně na pojistnou částku 3 000 000 Kč po celou dobu plnění předmětu této smlouvy.

12.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje:

- zjištění závad při opakovaném předání plnění;
- při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy.

13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.

13.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele:

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.

14.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele, jakkoliv postihovat.

14.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.

14.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

14.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem.

14.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

14.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

14.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 04.08.2022 svým usnesením č. 1632/B/2022.

14.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den, ve kterém bude uveřejněna v registru smluv.

14.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude po jejím uzavření v plném znění včetně příloh a dohod, na základě kterých, se tato smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, zveřejněn objednatelem v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

Příloha:

č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele čj. MUCL/85604/2022

č. 2 - Časový harmonogram vypracovaný zhotovitelem

V České Lípě dne: 26 -08- 2022

.....

za objednatele
Ing. Jitka Volfová
starostka města

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

V Dušníkách dne:

APIDA
APIDA, s.r.o.
Dušníky 9, 413 01
IČ: 26223341, DIČ: CZ26223341

.....

za zhotovitele
Pavel Job
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3786A
Stavba: ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN

KSO:	803 5	CC-CZ:	
Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
MĚSTO ČESKÁ LÍPA		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26223341
APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem		DIČ:	CZ26223341
Projektant:		IČ:	
M.PLESCHINGER		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
V.RENČOVÁ		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 849 986,95**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**1 849 986,95**	**277 498,04**

Cena s DPH v CZK 2 127 484,99

APIDA
APIDA, s.r.o.
Dušníky 9, 413 01
IČ: 26223341, DIČ: CZ26223341

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3786A

Stavba: **ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN**

Místo:	**ČESKÁ LÍPA**	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	Projektant:	M.PLESCHINGER
Uchazeč:	APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem	Zpracovatel:	V.RENČOVÁ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 849 986,95**	**2 127 484,99**	
D1.1	**ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIÍ ŘEŠENÍ**	1 794 986,95	2 064 234,99	**STA**
VRN	**VEDLEJŠÍ NÁKLADY**	55 000,00	63 250,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIÍ ŘEŠENÍ

KSO:	803 5	CC-CZ:	
Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26223341
	APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem	DIČ:	CZ26223341
Projektant:		IČ:	
	M.PLESCHINGER	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	V.RENČOVÁ	DIČ:	

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (TZ a výkres č.1b.1-1b9). POPIS A VÝPOČET JE UVNITŘ POLOŽKY. ŠÍŘKU VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ ŠÍŘKY ZDIVA PO ZAMĚŘENÍ, V ROZPOČTU UVAŽOVÁN PRŮMĚR. MATERIÁLY P Ř Í P A D N Ě UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY.

Cena bez DPH **1 794 986,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 794 986,95	15,00%	269 248,04

Cena s DPH **v CZK** **2 064 234,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIÍ ŘEŠENÍ

Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	Projektant:	M.PLESCHINGER
Uchazeč:	APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem	Zpracovatel:	V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 794 986,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	228 455,66
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 581,35
61 - Úprava povrchů vnitřních	54 865,66
62 - Úprava povrchů vnějších	33 561,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 591,48
94 - Lešení a stavební výtahy	37 947,50
96 - Bourání konstrukcí	43 495,42
998 - Přesun hmot	18 412,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 544 931,29
713 - Izolace tepelné	29 684,84
762 - Konstrukce tesařské	154 238,68
763 - Konstrukce suché výstavby	32 535,43
764 - Konstrukce klempířské	67 664,12
766 - Konstrukce truhlářské	1 210 219,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 203,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 385,47
N00 - Nepojmenované práce	21 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIÍ ŘEŠENÍ

Místo: ČESKÁ LÍPA
Datum: 15. 3. 2022
Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Projektant: M.PLESCHINGER
Uchazeč: APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem
Zpracovatel: V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 794 986,95**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				228 455,66	
	D	1	Zemní práce				0,00	
132	K	111111104	Odstranění travin a rákosu ručně rákosu pro jakoukoliv plochu	m2	0,000	0,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111111104					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 581,35	
1	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm	m2	36,279	650,00	23 581,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/349231811					
	VV		PO VYBOURANI OKEN VE ZDIVU					
	VV		/viz vykres c.b1/					
	VV		S3-S8					
	VV		0,30*1,68*2*6		6,048			
	VV		0,15*1,65*2*2		0,990			
	VV		0,30*1,80*2*6		6,480			
	VV		0,15*1,40*2*6		2,520			
	VV		0,30*2,05*2*2		2,460			
	VV		0,30*1,20*2*2		1,440			
	VV		S10-S14					
	VV		0,30*0,64*2*1		0,384			
	VV		0,30*1,38*2*1		0,828			
	VV		0,15*1,45*2*1		0,435			
	VV		0,15*2,16*2*1		0,648			
	VV		0,15*1,70*2*1		0,510			
	VV		S19+S20					
	VV		0,30*1,80*2*6		6,480			
	VV		0,30*1,96*2*6		7,056			
	VV		Součet		36,279			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				54 865,66	
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	79,492	550,00	43 720,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302					
	VV		OSTENI NOVYCH OKEN VE ZDIVU					
	VV		PRUM.SIRKA 350 MM					
	VV		/viz vykres c.b4+b5+b6+b7/					
	VV		N3 - N8					
	VV		0,35*(1,10+1,68)*2*6		11,676			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,35*(1,20+1,65)*2*2		3,990			
	VV		0,35*(1,10+1,80)*2*6		12,180			
	VV		0,35*(0,95+1,40)*2*6		9,870			
	VV		0,35*(1,50+2,05)*2*2		4,970			
	VV		0,35*(0,50+1,20)*2*2		2,380			
	VV		N10-N14					
	VV		0,35*(0,52+1,38)*2*1		1,330			
	VV		0,35*(0,52+0,64)*2*1		0,812			
	VV		0,35*(0,95+1,45)*2*1		1,680			
	VV		0,35*(1,20+2,16)*2*1		2,352			
	VV		0,35*(1,10+1,70)*2*1		1,960			
	VV		N20+N21					
	VV		0,35*(1,25+1,96)*2*6		13,482			
	VV		0,35*(1,25+1,80)*2*6		12,810			
	VV		Součet		79,492			
3	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	79,492	55,00	4 372,06	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191					
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	79,492	50,00	3 974,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
5	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	13,992	100,00	1 399,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632450121					
	VV		POD VNITRNI PARAPETY VE ZDIVU					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N3-N8					
	VV		0,30*(1,15*6+1,25*2+1,15*6+1,00*6)		6,690			
	VV		0,30*(1,55*2+0,55*2)		1,260			
	VV		N10-N14					
	VV		0,30*(0,57*1+0,57*1+1,00*1+1,25*1)		1,017			
	VV		0,30*1,15*1		0,345			
	VV		N20+N21					
	VV		0,30*(1,30*6+1,30*6)		4,680			
	VV		Součet		13,992			
6	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	13,992	100,00	1 399,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628195001					
	D	62	Úprava povrchů vnějších				33 561,45	
7	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	66,390	65,00	4 315,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629135102					
	VV		POD NOVE VNEJSI PARAPETY					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N3 - N8					
	VV		1,10*6+1,20*2+1,10*6		15,600			
	VV		0,95*6+1,50*2+0,50*2		9,700			
	VV		N10-N12					
	VV		0,52*1+0,52*1+0,95*1		1,990			
	VV		N14					
	VV		1,10*1		1,100			
	VV		N20+N21					
	VV		1,25*6+1,25*6		15,000			
	VV		Mezisoučet		43,390			
	VV		POD NOVOU RIMSU S PARAPETY					
	VV		/viz vykres c.b4+b7 - odmereno/					
	VV		11,50*2		23,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		66,390			
8	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	19,917	100,00	1 991,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628195001					
	VV		66,39*0,30		19,917			
	VV		Součet		19,917			
9	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	227,120	120,00	27 254,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
	VV		VENKOVNI SPARA OKEN VE ZDIVU					
	VV		/viz vykres c.b1+b2+b4+b7/					
	VV		N3 - N8					
	VV		(1,10+1,68)*2*6		33,360			
	VV		(1,20+1,65)*2*2		11,400			
	VV		(1,10+1,80)*2*6		34,800			
	VV		(0,95+1,40)*2*6		28,200			
	VV		(1,50+2,05)*2*2		14,200			
	VV		(0,50+1,20)*2*2		6,800			
	VV		N10-N14					
	VV		(0,52+1,38)*2*1		3,800			
	VV		(0,52+0,64)*2*1		2,320			
	VV		(0,95+1,45)*2*1		4,800			
	VV		(1,20+2,16)*2*1		6,720			
	VV		(1,10+1,70)*2*1		5,600			
	VV		N20+N21					
	VV		(1,25+1,96)*2*6		38,520			
	VV		(1,25+1,80)*2*6		36,600			
	VV		Součet		227,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 591,48	
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	159,000	75,00	11 925,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	VV		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI					
	VV		3 M2/1 KS OKNA					
	VV		3,00*53,00		159,000			
	VV		Součet		159,000			
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001					
	VV		OCHRANA PODLAH DOTCENYCH STAVBOU					
	VV		180,00		180,000			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991011					
	VV		OCHRANA KONSTRUKCI DOTCENYCH STAVBOU					
	VV		60,00		60,000			
13	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	29,480	26,00	766,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
	VV		OKNA V DREVENYCH STENACH					
	VV		PRI NATERU					
	VV		N9					
	VV		1,10*1,90*4		8,360			
	VV		N15					
	VV		1,10*2,40*8		21,120			
	VV		Součet		29,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	94	Lešení a stavební výtahy				37 947,50	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	121,000	60,00	7 260,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
	VV		PRO STAVEBNI PRACE					
	VV		2 M2/1 KS OKNA					
	VV		2,00*53,00		106,000			
	VV		PRO NOVOU DREV.KONSTRUKCI					
	VV		5,00*3		15,000			
	VV		Součet		121,000			
15	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	36,500	80,00	2 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111					
	VV		PRO NOVE DREVENE STENY DO DVORA					
	VV		/viz vykres c.b3+b6 - odmereno/					
	VV		5,00*7,30		36,500			
	VV		Součet		36,500			
16	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	59,000	80,00	4 720,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112					
	VV		5,00*11,80		59,000			
17	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	1 095,000	2,00	2 190,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111211					
	VV		NAJEM 30 DNI					
	VV		36,50*30		1 095,000			
18	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	3 540,000	2,00	7 080,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111212					
	VV		NAJEM 60 DNI					
	VV		59,00*60		3 540,000			
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	36,500	80,00	2 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811					
20	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	59,000	80,00	4 720,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111812					
21	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	95,500	20,00	1 910,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111					
	VV		36,50+59,00		95,500			
22	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	4 635,000	0,50	2 317,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211					
	VV		NAJEM 30 DNI					
	VV		36,50*30		1 095,000			
	VV		NAJEM 60 DNI					
	VV		59,00*60		3 540,000			
	VV		Součet		4 635,000			
23	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	95,500	20,00	1 910,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511811					
	D	96	Bourání konstrukcí				43 495,42	
24	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	2,251	280,00	630,28	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354					
	VV		RAMY STAV.DVOJITYCH SPALETOVYCH OKEN					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S8					
	VV		0,50*1,20*2		1,200			
	VV		S10					
	VV		0,52*0,64*1		0,333			
	VV		S11					
	VV		0,52*1,38*1		0,718			
	VV		Součet		2,251			
25	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	11,880	200,00	2 376,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062355					
	VV		S5					
	VV		1,10*1,80*6		11,880			
	VV		Součet		11,880			
26	K	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	34,350	180,00	6 183,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062356					
	VV		S7					
	VV		1,50*2,05*2		6,150			
	VV		S19					
	VV		1,25*1,80*6		13,500			
	VV		S20					
	VV		1,25*1,96*6		14,700			
	VV		Součet		34,350			
27	K	968062246	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	31,240	100,00	3 124,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062246					
	VV		RAMY STAV.JEDNODUCHYCH OKEN					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S9					
	VV		1,10*2,00*4		8,800			
	VV		S15					
	VV		1,10*2,55*8		22,440			
	VV		Součet		31,240			
28	K	968062375	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	26,276	150,00	3 941,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375					
	VV		RAMY STAV.ZDVOJENYCH OKEN					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S3					
	VV		1,10*1,68*6		11,088			
	VV		S4					
	VV		1,20*1,65*2		3,960			
	VV		S6					
	VV		0,95*1,40*6		7,980			
	VV		S12					
	VV		0,95*1,45*1		1,378			
	VV		S14					
	VV		1,10*1,70*1		1,870			
	VV		Součet		26,276			
29	K	968062376	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,592	120,00	311,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376					
	VV		S13					
	VV		1,20*2,16*1		2,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	968062991	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy	m2	41,112	100,00	4 111,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062991					
	VV		SPALETY DVOJITYCH OKEN					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S5					
	VV		0,30*(1,10+1,80)*2*6		10,440			
	VV		S7					
	VV		0,30*(1,50+2,05)*2*2		4,260			
	VV		S8					
	VV		0,30*(0,50+1,20)*2*2		2,040			
	VV		S10					
	VV		0,30*(0,52+0,64)*2*1		0,696			
	VV		S11					
	VV		0,30*(0,52+1,38)*2*1		1,140			
	VV		S19					
	VV		0,30*(1,25+1,80)*2*6		10,980			
	VV		S20					
	VV		0,30*(1,25+1,96)*2*6		11,556			
	VV		Součet		41,112			
31	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,855	1 370,00	6 651,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		4,855		4,855			
32	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,855	1 000,00	4 855,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
	VV		4,855		4,855			
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	92,245	10,00	922,45	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		4,855*19		92,245			
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,855	2 140,00	10 389,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
	VV		4,855		4,855			
	D	998	Přesun hmot				18 412,80	
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	15,344	1 200,00	18 412,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 544 931,29	
	D	713	Izolace tepelné				29 684,84	
36	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	25,280	650,00	16 432,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131121					
	VV		IZOLACE DREVENYCH STEN 2.NP+3.NP					
	VV		/viz TZ a vykres c.b6+b8+b9/					
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Odpocet otvoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,10*1,90*4		-8,360			
	VV		-1,10*2,40*4*2		-21,120			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,05*(1,10+1,90)*2*4		1,200			
	VV		0,05*(1,10+2,40)*2*4*2		2,800			
	VV		Součet		25,280			
37	M	63141192	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,037 tl 140mm*	*m2*	*26,544*	*230,00*	*6 105,12*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		25,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,544			
38	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	25,280	200,00	5 056,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191133					
	VV		DIFUZNI FOLIE					
	VV		25,28		25,280			
39	M	28329233	*fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací*	*m2*	*32,864*	*55,00*	*1 807,52*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		25,28*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		32,864			
40	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,196	1 000,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713102					
41	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,196	450,00	88,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181					
	D	762	Konstrukce tesařské				154 238,68	
42	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	80,050	500,00	40 025,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762711820					
	VV		NOSNA KONSTRUKCE DREV.STEN					
	VV		/viz TZ a vykres c.b8+b9/					
	VV		4,80*3+2,95*3		23,250			
	VV		4,80*3*2+3,50*3*2		49,800			
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		80,050			
43	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762085811					
	VV		KOTVENI NOSNE KONSTRUKCE					
	VV		/predpoklad/					
	VV		30		30,000			
44	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,951	1 370,00	1 302,87	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		0,951		0,951			
45	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,951	1 000,00	951,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
	VV		ODVOZ NA SKLADKU A DO SBERNY					
	VV		0,951		0,951			
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,069	10,00	180,69	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,951*19		18,069			
47	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,801	2 140,00	1 714,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,801		0,801			
	VV		Součet		0,801			
48	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	48,990	250,00	12 247,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713220					
	VV		NOVA NOSNA KONSTRUKCE DREV.STEN					
	VV		KVH 14/14 CM					
	VV		/viz vykres c.b8+b9/					
	VV		4,80*3+0,63*3		16,290			
	VV		(4,80*3+0,65*3)*2		32,700			
	VV		Součet		48,990			
49	*M*	*61223266*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový*	*m3*	*1,056*	*26 568,00*	*28 055,81*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		48,99*0,14*0,14		0,960			
	VV		0,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,056			
50	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	40,200	250,00	10 050,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762713210					
	VV		NOVA NOSNA KONSTRUKCE DREV.STEN					
	VV		KVH 6/14 CM					
	VV		/viz vykres c.b8+b9/					
	VV		1,90*6		11,400			
	VV		2,40*6*2		28,800			
	VV		Součet		40,200			
51	*M*	*61223262*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový*	*m3*	*0,372*	*26 419,00*	*9 827,87*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		40,20*0,06*0,14		0,338			
	VV		0,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,372			
52	K	762083121	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,450	1 200,00	1 740,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121					
	VV		KVH HRANOLY					
	VV		0,96+0,338		1,298			
	VV		ROST Z LATI					
	VV		0,152		0,152			
	VV		Součet		1,450			
53	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,450	1 500,00	2 175,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762795000					
54	K	76208510R	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž a dodávka ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	78,000	230,00	17 940,00	
	VV		KOTVENI KVH HRANOLU					
	VV		/viz vykres c.b8+b9/					
	VV		UHELNIKY					
	VV		12+24		36,000			
	VV		PLECHY					
	VV		6*2+2		14,000			
	VV		6*2*2+2*2		28,000			
	VV		Součet		78,000			
55	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953962113					
	VV		KOTVENI HRANOLU DO ZDIVA					
	VV		3*2		6,000			
	VV		3*2*2		12,000			
	VV		Součet		18,000			
56	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	953962112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953962112					
	VV		4*2		8,000			
	VV		4*2*2		16,000			
	VV		Součet		24,000			
58	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	24,000	90,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965117					
59	K	R POL 1	Vruty a ostatní spojovací prostředky 10.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jenotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
60	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,880	2 000,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102					
61	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,880	10,00	8,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				32 535,43	
62	K	763121212	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky	m2	25,280	650,00	16 432,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121212					
	VV		VYPLNOVE DREVENE STENY 2.NP+3.NP					
	VV		INTERIER					
	VV		/viz TZ a vykres c.b6+b8+b9/					
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,10*1,90*4		-8,360			
	VV		-1,10*2,40*4*2		-21,120			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,05*(1,10+1,90)*2*4		1,200			
	VV		0,05*(1,10+2,40)*2*4*2		2,800			
	VV		Součet		25,280			
63	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	25,280	25,00	632,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
64	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	14,400	150,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715					
	VV		4,80*(1+2)		14,400			
65	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	25,280	50,00	1 264,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
66	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	25,280	180,00	4 550,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121761					
67	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	25,280	180,00	4 550,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741					
68	*M*	*28329276*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2*	*m2*	*27,808*	*80,00*	*2 224,64*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		25,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,808			
69	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,402	1 230,00	494,46	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763101					
70	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,402	566,00	227,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763181					
	D	764	Konstrukce klempířské				67 664,12	
71	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	25,700	122,00	3 135,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV		STAVAJICI PZ PARAPETY PRO VYMENU					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		1,15*6+1,25*2+1,15*6+1,00*6		22,300			
	VV		1,00*1+1,25*1+1,15*1		3,400			
	VV		Součet		25,700			
72	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	23,000	130,00	2 990,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002861					
	VV		STAVAJICI PARAPETY JAKO SOUCAST MEDENE RIMSY					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1 - odmereno/					
	VV		11,50*2		23,000			
73	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,278	2 500,00	695,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		0,278		0,278			
74	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,278	1 500,00	417,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
	VV		ODVOZ DO SBERNY BEZ SKLADKOVNEHO					
	VV		0,278		0,278			
75	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,282	10,00	52,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,278*19		5,282			
76	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	45,390	390,00	17 702,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216404					
	VV		NOVE VNEJSI PARAPETY					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N3-N8					
	VV		1,15*6+1,25*2+1,15*6+1,00*6		22,300			
	VV		1,55*2+0,55*2		4,200			
	VV		N10-N12					
	VV		0,57*1+0,57*1+1,00*1		2,140			
	VV		N14					
	VV		1,15*1		1,150			
	VV		N20+N21					
	VV		1,30*6+1,30*6		15,600			
	VV		Součet		45,390			
77	K	764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	80,000	70,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216465					
	VV		(6+2+6+6)*2		40,000			
	VV		(2+2)*2		8,000			
	VV		(1+1+1)*2		6,000			
	VV		1*2		2,000			
	VV		(6+6)*2		24,000			
	VV		Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	764238424	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	23,000	1 570,00	36 110,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764238424					
	VV		NOVA RIMSA VC.PARAPETU					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b4 - odmereno/					
	VV		11,50*2		23,000			
79	K	764238445	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764238445					
	VV		2*2		4,000			
80	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,134	2 500,00	335,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102					
81	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,134	200,00	26,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 210 219,55	
82	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	21,000	80,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691911					
	VV		STAVAJICI OKNA DVOJITA = KUS x 2					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S6					
	VV		6*2		12,000			
	VV		S8					
	VV		2*2		4,000			
	VV		S10					
	VV		1*2		2,000			
	VV		S11					
	VV		1*2		2,000			
	VV		STAVAJICI OKNA JEDNODUCHA A ZDVOJENA					
	VV		S12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
83	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	62,000	80,00	4 960,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691912					
	VV		STAVAJICI OKNA DVOJITA = KUS x 2					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S5					
	VV		6*2		12,000			
	VV		S7					
	VV		2*2		4,000			
	VV		S19					
	VV		6*2		12,000			
	VV		S20					
	VV		6*2		12,000			
	VV		STAVAJICI OKNA JEDNODUCHA A ZDVOJENA					
	VV		S3					
	VV		6		6,000			
	VV		S4					
	VV		2		2,000			
	VV		S9					
	VV		4		4,000			
	VV		S13					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S14					
	VV		1		1,000			
	VV		S15					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		62,000			
84	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441812					
	VV		VNITRNI PARAPETY					
	VV		/viz vypis stavajicich oken - vykres c.b1/					
	VV		S6					
	VV		6		6,000			
	VV		S12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
85	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	26,000	50,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441822					
	VV		S3					
	VV		6		6,000			
	VV		S5					
	VV		6		6,000			
	VV		S13					
	VV		1		1,000			
	VV		S14					
	VV		1		1,000			
	VV		S19					
	VV		6		6,000			
	VV		S20					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		26,000			
86	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	16,520	200,00	3 304,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411811					
	VV		VYPLNOVE STENY DO DVORA 2.NP+3.NP					
	VV		/viz TZ a vykres c.b3+b9/					
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,10*2,00*4		-8,800			
	VV		-1,10*2,55*8		-22,440			
	VV		Součet		16,520			
87	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	16,520	500,00	8 260,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766411822					
88	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,040	1 270,00	2 590,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
	VV		K MISTU NALOZENI					
	VV		2,040		2,040			
89	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,040	1 000,00	2 040,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
	VV		2,040		2,040			
90	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,760	10,00	387,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		2,040*19		38,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,659	1 540,00	1 014,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804					
	VV		(0,263+1,054)/2		0,659			
92	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,381	2 140,00	2 955,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
	VV		(0,263+1,054)/2		0,659			
	VV		0,028+0,155		0,183			
	VV		0,407+0,132		0,539			
	VV		Součet		1,381			
93	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	15,048	638,00	9 600,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132					
	VV		NOVA PLASTOVA OKNA					
	VV		KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	VV		POZOR - DODAVKA V M2					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N3					
	VV		1,10*1,68*6		11,088			
	VV		N4					
	VV		1,20*1,65*2		3,960			
	VV		Součet		15,048			
94	*M*	*6114005R*	*N3+N4 - okno plastové otevíravé/sklopné bílé, zasklené izolačním dvojsklem přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*15,048*	*2 904,00*	*43 699,39*	
95	K	766621612	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu špaletových do zdiva	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621612					
	VV		NOVA DREVENA OKNA SPALETOVA					
	VV		KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	VV		POZOR - DODAVKA V M2					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N8					
	VV		2		2,000			
	VV		N10					
	VV		1		1,000			
	VV		N11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
96	*M*	*611100Š1*	*N8+N10+N11 - okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojité špaletové bílé vč.vnitř.deštění, vnější křídlo zasklené izol.dvojsklem, vnitřní křídlo zasklené jednoduchým sklem (kompletní dodávka vč.detailů a kování dle požadavku PD výkres č.b7)*	*m2*	*2,251*	*29 323,00*	*66 006,07*	
	VV		N8					
	VV		0,50*1,20*2		1,200			
	VV		N10					
	VV		0,52*1,38*1		0,718			
	VV		N11					
	VV		0,52*0,64*1		0,333			
	VV		Součet		2,251			
97	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	6,150	390,00	2 398,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621112					
	VV		NOVA DREVENA OKNA SPALETOVA					
	VV		KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	VV		POZOR - DODAVKA V M2					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,50*2,05*2		6,150			
98	*M*	*611100Š2*	*N7 - okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojité špaletové bílé vč.vnitř.deštění, vnější křídlo zasklené izol.dvojsklem, vnitřní křídlo zasklené jednoduchým sklem (kompletní dodávka vč.detailů a kování dle požadavku PD výkres č.b7)*	*m2*	*6,150*	*26 373,00*	*162 193,95*	
	VV		N7					
	VV		1,50*2,05*2		6,150			
	VV		Součet		6,150			
99	K	766621202	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	29,480	488,00	14 386,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621202					
	VV		NOVA DREVENA OKNA V DREV.STENACH					
	VV		KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	VV		POZOR - DODAVKA V M2					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N9					
	VV		1,10*1,90*4		8,360			
	VV		N15					
	VV		1,10*2,40*8		21,120			
	VV		Součet		29,480			
100	*M*	*611100R1*	*N9+N15- okno dřevěné jednoduché otevíravé/sklopné bílé, izolační dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s dřevěnými okapnicemi dle stávajících oken (kompletní dodávka vč.detailů a kování dle požadavku PD výkres č.b7)*	*m2*	*29,480*	*8 445,00*	*248 958,60*	
101	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	9,358	898,00	8 403,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621211					
	VV		NOVA DREVENA OKNA VE ZDIVU					
	VV		KOMPL.DODAVKA DLE POZADAVKU PD					
	VV		POZOR - DODAVKA V M2					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N6					
	VV		0,95*1,40*6		7,980			
	VV		N12					
	VV		0,95*1,45*1		1,378			
	VV		Součet		9,358			
102	*M*	*611100R2*	*N6+N12 - okno dřevěné jednoduché otevíravé/sklopné bílé, izolační dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m (kompletní dodávka vč.detailů a kování dle požadavku PD výkres č.b7)*	*m2*	*9,358*	*6 942,00*	*64 963,24*	
103	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	44,542	539,00	24 008,14	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621212					
	VV		N5					
	VV		1,10*1,80*6		11,880			
	VV		N13					
	VV		1,20*2,16*1		2,592			
	VV		N14					
	VV		1,10*1,70*1		1,870			
	VV		N20					
	VV		1,25*1,96*6		14,700			
	VV		N21					
	VV		1,25*1,80*6		13,500			
	VV		Součet		44,542			
104	*M*	*611100R3*	*N5+N13+N14+N20+N21 - okno dřevěné jednoduché otevíravé/sklopné bílé, izolační dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m (kompletní dodávka vč.detailů a kování dle požadavku PD výkres č.b7)*	*m2*	*44,542*	*8 857,00*	*394 508,49*	
105	K	R POL 2	Kotveni oken (6 ks) dřevěných stěn do cihelného zdiva 10.000,- Kč ocení všichni zhotovitelé jenotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121					
	VV		NOVE VNITRNI PARAPETY					
	VV		SIRKU UPRESNIT DLE KONKRETNI SIRKY ZDIVA					
	VV		/viz vykres c.b7/					
	VV		N6					
	VV		6		6,000			
	VV		N8					
	VV		2		2,000			
	VV		N10					
	VV		1		1,000			
	VV		N11					
	VV		1		1,000			
	VV		N12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
107	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	28,000	250,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122					
	VV		N3					
	VV		6		6,000			
	VV		N5					
	VV		6		6,000			
	VV		N7					
	VV		2		2,000			
	VV		N13					
	VV		1		1,000			
	VV		N14					
	VV		1		1,000			
	VV		N20					
	VV		6		6,000			
	VV		N21					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		28,000			
108	*M*	*60794105*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm*	*m*	*39,102*	*355,00*	*13 881,21*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		1,15*6+1,00*6+1,55*2+0,55*2		17,100			
	VV		0,57*1+0,57*1+1,00*1+1,25*1		3,390			
	VV		1,15*1+1,30*6+1,30*6		16,750			
	VV		Součet		37,240			
	VV		37,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,102			
109	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*66,000*	*20,00*	*1 320,00*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		(6+6+2+2)*2		32,000			
	VV		(1+1+1+1)*2		8,000			
	VV		(1+6+6)*2		26,000			
	VV		Součet		66,000			
110	*M*	*61144404*	*parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm*	*m*	*7,245*	*300,00*	*2 173,50*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		1,15*6		6,900			
	VV		6,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,245			
111	*M*	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*6,000*	*40,00*	*240,00*	*CS ÚRS 2022 01*
112	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	307,120	180,00	55 281,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629213					
	VV		TESNENI OKEN					
	VV		N3-N21					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,10+1,68)*2*6		33,360			
	VV		(1,20+1,65)*2*2		11,400			
	VV		(1,10+1,80)*2*6		34,800			
	VV		(0,95+1,40)*2*6		28,200			
	VV		(1,50+2,05)*2*2		14,200			
	VV		(0,50+1,20)*2*2		6,800			
	VV		(1,10+1,90)*2*4		24,000			
	VV		(0,52+1,38)*2*1		3,800			
	VV		(0,52+0,64)*2*1		2,320			
	VV		(0,95+1,45)*2*1		4,800			
	VV		(1,20+2,16)*2*1		6,720			
	VV		(1,10+1,70)*2*1		5,600			
	VV		(1,10+2,40)*2*8		56,000			
	VV		(1,25+1,96)*2*6		38,520			
	VV		(1,25+1,80)*2*6		36,600			
	VV		Součet		307,120			
113	K	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	25,280	650,00	16 432,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766412233					
	VV		VYPLNOVE DREVENE STENY 2.NP+3.NP					
	VV		EXTERIER					
	VV		/viz TZ a vykres c.b6+b8+b9/					
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,10*1,90*4		-8,360			
	VV		-1,10*2,40*4*2		-21,120			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,05*(1,10+1,90)*2*4		1,200			
	VV		0,05*(1,10+2,40)*2*4*2		2,800			
	VV		Součet		25,280			
114	*M*	*6119117R*	*palubky obkladové profil klasický 15x96mm A/B*	*m2*	*27,808*	*420,00*	*11 679,36*	
	VV		25,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,808			
115	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	25,280	450,00	11 376,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766417211					
116	*M*	*60514105*	*řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm*	*m3*	*0,182*	*11 200,00*	*2 038,40*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		25,28*4*0,03*0,05		0,152			
	VV		0,152*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,182			
117	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,068	500,00	2 034,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102					
118	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,888	320,00	1 244,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25 203,20	
119	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	31,200	350,00	10 920,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					
	VV		OCELOVE PRVKY DREV.STEN					
	VV		78*0,40		31,200			
120	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	25,280	5,00	126,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783101403					
	VV		PALUBKOVE OBLOZENI DREV.STEN					
	VV		/viz TZ a vykres c.b8+b9/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,10*1,90*4		-8,360			
	VV		-1,10*2,40*4*2		-21,120			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,05*(1,10+1,90)*2*4		1,200			
	VV		0,05*(1,10+2,40)*2*4*2		2,800			
	VV		Součet		25,280			
121	K	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	25,280	60,00	1 516,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783113111					
122	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	25,280	150,00	3 792,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783114101					
123	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	25,280	350,00	8 848,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783117101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 385,47	
124	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,128	90,00	10 451,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211111					
	VV		SADROKARTON DREVENYCH STEN					
	VV		/viz TZ a vykres c.b8+b9/					
	VV		4,80*2,95		14,160			
	VV		4,80*3,50*2		33,600			
	VV		3,00		3,000			
	VV		Odpocet otvoru					
	VV		-1,10*1,90*4		-8,360			
	VV		-1,10*2,40*4*2		-21,120			
	VV		Pripocet osteni					
	VV		0,05*(1,10+1,90)*2*4		1,200			
	VV		0,05*(1,10+2,40)*2*4*2		2,800			
	VV		Mezisoučet		25,280			
	VV		OSTENI OKEN VE ZDIVU					
	VV		PRUM.SIRKA 400 MM					
	VV		/viz vykres c.b4+b5+b6+b7/					
	VV		N3 - N8					
	VV		0,40*(1,10+1,68)*2*6		13,344			
	VV		0,40*(1,20+1,65)*2*2		4,560			
	VV		0,40*(1,10+1,80)*2*6		13,920			
	VV		0,40*(0,95+1,40)*2*6		11,280			
	VV		0,40*(1,50+2,05)*2*2		5,680			
	VV		0,40*(0,50+1,20)*2*2		2,720			
	VV		N10-N14					
	VV		0,40*(0,52+1,38)*2*1		1,520			
	VV		0,40*(0,52+0,64)*2*1		0,928			
	VV		0,40*(0,95+1,45)*2*1		1,920			
	VV		0,40*(1,20+2,16)*2*1		2,688			
	VV		0,40*(1,10+1,70)*2*1		2,240			
	VV		N20+N21					
	VV		0,40*(1,25+1,96)*2*6		15,408			
	VV		0,40*(1,25+1,80)*2*6		14,640			
	VV		Mezisoučet		90,848			
	VV		Součet		116,128			
125	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,848	20,00	1 816,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OSTENI OKEN VE ZDIVU					
	VV		PRUM.SIRKA 400 MM					
	VV		/viz vykres c.b4+b5+b6+b7/					
	VV		N3 - N8					
	VV		0,40*(1,10+1,68)*2*6		13,344			
	VV		0,40*(1,20+1,65)*2*2		4,560			
	VV		0,40*(1,10+1,80)*2*6		13,920			
	VV		0,40*(0,95+1,40)*2*6		11,280			
	VV		0,40*(1,50+2,05)*2*2		5,680			
	VV		0,40*(0,50+1,20)*2*2		2,720			
	VV		N10-N14					
	VV		0,40*(0,52+1,38)*2*1		1,520			
	VV		0,40*(0,52+0,64)*2*1		0,928			
	VV		0,40*(0,95+1,45)*2*1		1,920			
	VV		0,40*(1,20+2,16)*2*1		2,688			
	VV		0,40*(1,10+1,70)*2*1		2,240			
	VV		N20+N21					
	VV		0,40*(1,25+1,96)*2*6		15,408			
	VV		0,40*(1,25+1,80)*2*6		14,640			
	VV		Součet		90,848			
126	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	90,848	50,00	4 542,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181001					
127	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	159,000	10,00	1 590,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101					
	VV		3 M2/1 KS OKNA					
	VV		3,00*53,00		159,000			
128	*M*	*58124844*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*	*m2*	*166,950*	*22,00*	*3 672,90*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		166,950			
129	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	106,829	10,00	1 068,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171111					
	VV		N3-N21					
	VV		1,10*1,68*6		11,088			
	VV		1,20*1,65*2		3,960			
	VV		1,10*1,80*6		11,880			
	VV		0,95*1,40*6		7,980			
	VV		1,50*2,05*2		6,150			
	VV		0,50*1,20*2		1,200			
	VV		1,10*1,90*4		8,360			
	VV		0,52*1,38*1		0,718			
	VV		0,52*0,64*1		0,333			
	VV		0,95*1,45*1		1,378			
	VV		1,20*2,16*1		2,592			
	VV		1,10*1,70*1		1,870			
	VV		1,10*2,40*8		21,120			
	VV		1,25*1,96*6		14,700			
	VV		1,25*1,80*6		13,500			
	VV		Součet		106,829			
130	*M*	*58124842*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m*	*m2*	*112,170*	*20,00*	*2 243,40*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		106,829*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		112,170			
	D	N00	Nepojmenované práce				21 600,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN !!!)	hod	48,000	450,00	21 600,00	
	VV		REKONSTRUKCE					
	VV		SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILY NEODHALITELNE PROJEKTEM					
	VV		/napr. po odstraneni drev. sten, vybourani oken atd./					
	VV		48,00		48,000			
	VV		Součet		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:	803 5	CC-CZ:	
Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
MĚSTO ČESKÁ LÍPA		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26223341
APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem		DIČ:	CZ26223341
Projektant:		IČ:	
M.PLESCHINGER		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
V.RENČOVÁ		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**55 000,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	~~0,00~~		~~21,00%~~	~~0,00~~
snížená	55 000,00		15,00%	8 250,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**63 250,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	Projektant:	M.PLESCHINGER
Uchazeč:	APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem	Zpracovatel:	V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**55 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 169/21 - VÝMĚNA OKEN
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:	ČESKÁ LÍPA	Datum:	15. 3. 2022
Zadavatel:	MĚSTO ČESKÁ LÍPA	Projektant:	M.PLESCHINGER
Uchazeč:	APIDA s.r.o., Dušníky čp.9, 413 01 Roudnice nad Labem	Zpracovatel:	V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**55 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č.2 smlouvy o dílo

APIDA

HARMONOGRAM

Výměna oken bytového domu náměstí T.G. Masaryka 169/21, Česká Lípa

Objekt stavební část/ popis / týden	srpen-září 2022		2022 září				2022 říjen				2022 listopad					2022 prosinec				2023 leden				2023 únor-březen				
	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden	49.týden	50.týden	51.týden	52.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden
předání stavby																												
zaměření výplní otvorů	z																											
výroba výplní otvorů	v	v	v	v	v	v	v	v																				
svislé a kompletní konstrukce																												
úprava povrchů vnitřních																												
úprava povrchů vnějších																												
ostatní konstrukce a práce, bourání																												
lešení a stavební výtahy																												
bourání konstrukcí																												
přesun hmot																												
izolace tepelné																												
konstrukce tesařské																												
konstrukce truhlářské																												
dokončovací práce a nátěry																												
dokončovací práce - malby																												
konstrukce klempířské																												
konstrukce suché výstavby																												
úklid použitých ploch																												
závěrečný úklid stavby																												
zařízení stavby																												
likvidace, kontejner																												
PŘEDÁNÍ STAVBY																	16.12.											
Předání stavby do 16.12.2022																												

APIDA

APIDA, s.r.o.
Dlouhý 9, 413 01
IČ: 26223341, DIČ: CZ26223341