

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15.8.2022 **Oprava koupelny - zámek Židlochovice**

Oprava koupelny 29

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMA GROUP s.r.o.

Masarykova 365

691 64

Nosislav

IČO: **06493840**

DIČ: **CZ06193840**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			92 912,54
PSV			149 575,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 487,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		260 487,60 CZK
Základní DPH	21 %		54 702,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


315 190,00 CZK

v

Nosislavi

dne

15.8.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Stavební část	0,00	260 487,60	54 702,40	315 190,00	100
01	Oprava koupelen - zámek Židlochovice	0,00	260 487,60	54 702,40	315 190,00	100
Celkem za stavbu		0,00	260 487,60	54 702,40	315 190,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			21 436,80	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 004,70	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 226,51	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 977,63	10
97	Bourání konstrukcí	HSV			7 511,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			533,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			18 904,90	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 996,03	9
781	Obklady keramické	PSV			104 492,30	40
784	Malby	PSV			3 181,83	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 222,30	5
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00	7
Cena celkem					260 487,60	100

Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Oprava koupelny 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Úpravy povrchu vnitřní	21 436,80			
1	VL-1	Srovnání podkladu pro obklad po osekání stávajících obkladů (1,0+2,1+1,0+2,1)*2+(1,0+2,75+2,75+0,2)*2+(1,1+2,6+1,9+2,6+0,3+0,3)*2 0,6*2+0,8*2	m2	40,60000	528,00	21 436,80
				43,40000		
				-2,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	7 004,70			
2	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa 2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8	m2	9,67500	652,00	6 308,10
				9,67500		
3	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8	m2	9,67500	72,00	696,60
				9,67500		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 226,51			
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8	m2	9,67500	248,50	2 404,24
				9,67500		
5	952902110R00	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách 3x : 9,675*3	m2	29,02500	86,90	2 522,27
				29,02500		
6	95.5	Ochrana stávajícího schodiště/konstrukcí proti poškození při stavebních pracích	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
7	95.6	D+M roháčků	ks	6,00000	300,00	1 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	24 977,63			
8	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické vč. soklu 2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8	m2	9,67500	235,00	2 273,63
				9,67500		
9	725110811R00	Demontáž a zpětná montáž klozetů splachovacích, výlevků, pisoárů	soubor	2,00000	1 850,00	3 700,00
10	725210821R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadel vč. baterie	soubor	2,00000	1 450,00	2 900,00
11	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž sprch vč. baterie	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž držák toalet. Papíru	soubor	1,00000	440,00	440,00
13	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž držák ručníku	soubor	1,00000	440,00	440,00
14	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž mýdlenky	soubor	1,00000	440,00	440,00
15	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž vanové baterie	soubor	1,00000	1 450,00	1 450,00
16	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž zrdcadlo	soubor	1,00000	800,00	800,00
17	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž světlo	soubor	2,00000	887,00	1 774,00
18	725240811R00	Demontáž a zpětná montáž topný žebřík	soubor	2,00000	1 480,00	2 960,00
19	909R00	Hzs-nezmeritelne bourací práce 10,00000	hod	10,00000	480,00	4 800,00
				10,00000		
Díl: 97		Bourání konstrukcí	7 511,00			
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,0+2,1+1,0+2,1)*2+(1,0+2,75+2,75+0,2)*2+(1,1+2,6+1,9+2,6+0,3+0,3)*2 0,6*2+0,8*2	m2	40,60000	185,00	7 511,00
				43,40000		
				-2,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	533,60			
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 24 m	t	0,58000	920,00	533,60
Díl: 711		Izolace proti vodě	18 904,90			
22	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak. vodě vč. penetrace Pod obklad: 3,0*2,0+2,0*2,0+(1,0+2,1+1,0+2,1+1,0+2,75+2,75+0,2+1,1+2,6+1,9+2,6)*0,1 Pod dlažbu:	m2	21,78500	612,80	13 349,85
				12,11000		

Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Oprava koupelny 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8		9,67500		
23	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	25,10000	192,00	4 819,20
		1,0+2,1+1,0+2,1+1,0+2,75+2,75+0,2+1,1+2,6+1,9+2,6+2,0+2,0		25,10000		
24	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 14 m	%	181,69050	4,05	735,85
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						22 996,03
25	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp)	m2	9,67500	960,00	9 288,00
		2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8		9,67500		
26	771.1	Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora	m2	11,12625	950,00	10 569,94
		9,675*1,15		11,12625		
27	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	9,67500	35,50	343,46
28	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,10000	55,20	1 164,72
		1,0+2,1+1,0+2,1+1,0+2,75+2,75+0,2+1,1+2,6+1,9+2,6		21,10000		
29	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	9,67500	23,40	226,40
30	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	215,92520	6,50	1 403,51
Díl: 781 Obklady keramické						104 492,30
31	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (lep), (sp)	m2	40,60000	950,00	38 570,00
		(1,0+2,1+1,0+2,1)*2+(1,0+2,75+2,75+0,2)*2+(1,1+2,6+1,9+2,6+0,3+0,3)*2		43,40000		
		0,6*2+0,8*2		-2,80000		
32	781.1	Obklad keramický glazovaný dle výběru investora	m2	50,75000	1 000,00	50 750,00
		40,6*1,25		50,75000		
33	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,60000	65,00	2 639,00
34	781111116RX0	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	12,00000	120,00	1 440,00
35	781578011R00	Spára vnitřní rohy, silikonem	m	28,00000	55,20	1 545,60
		14*2		28,00000		
36	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	40,60000	12,50	507,50
37	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	13,00000	80,00	1 040,00
38	59760111.A	Lišta AL pro obklad	m	14,95000	286,00	4 275,70
		13*1,15		14,95000		
39	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 006,62200	3,70	3 724,50
Díl: 784 Malby						3 181,83
40	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	28,66500	27,00	773,96
		(1,0+2,1+1,0+2,1+1,0+2,75+2,75+0,2+1,1+2,6+1,9+2,6)*0,9		18,99000		
		2,1*1,0+2,75*1,0+1,9*2,6-0,9*0,2-0,25*0,7+0,3*0,8		9,67500		
41	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	28,66500	19,00	544,64
42	784195412R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	28,66500	65,00	1 863,23
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 222,30
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,93000	350,00	1 375,50
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,93000	580,00	2 279,40
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,30000	25,00	982,50
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,93000	490,00	1 925,70
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,65000	68,00	1 336,20
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,93000	1 100,00	4 323,00
Díl: VN Vedlejší náklady						18 000,00

Položkový rozpočet

S:	15.8.2022	Oprava koupelny - zámek Židlochovice
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Oprava koupelny 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním ZS vč.stavebního výtahu	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
50	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	05	Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené s dopravou materiálu na staveniště	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
52	07	Vnitroareálová doprava - mimořádné náklady spojené se stížnými podmínkami (absence přístupu apod.)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	260 487,60
---------------	-------------------

