



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/057/17/OMI/Gro

ODBĚRATEL:	ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9	DODAVATEL:	BOMART spol. s r.o. Ohradní 65/1159 140 00 Praha 4
IČO:	00240923	IČO:	25091905
DIČ:	CZ 00240923	DIČ:	CZ25091905
OBJEDNÁVKA Č.:	OBJ/057/17/OMI/Gro	VAŠE NABÍDKA Č.:	
VYŘIZUJE:	Ing. Tomáš Gross	ZE DNE:	27.2.2017
TEL.:	281012947		
E-MAIL:	tomas.gross@praha21.cz		
DATUM:	28.02.2017		
ČÍSLO ÚČTU:	2000709369		
KÓD BANKY:	0800		

Objednáváme u vás Projektovou dokumentaci pro "změna stavby před dokončením" v rozsahu a podrobnostech "dokumentace pro provedení stavby" na akci " stavba č. 41271 Hasičská zbrojnice Újezd nad Lesy", včetně úprav rozpočtu a výkazu výměr (podklad pro Změnový list smlouvy o dílo s Zhotovitelem.

Rozsah:

1.NP

- - Zrušit sklady 1.07 a 1.08, budou nahrazeny policemi
- - Přesun WC 1.08 do prostoru pod schody
- - Zrušit skluz

- - Doplnit odsávání od výfuků v garáži.

2.NP

- Skluz + 2.09 (úklidová místnost) zrušit.
- Na místě 2.09 a skluzu vytvořit novou místnost, Kancelář velitele cca 3,0 x 2,25 m. Nechávám na zvážení projektanta, zda by po vytvoření okna pro tuto kancelář nebylo z statických důvodů vhodné zmenšit okno v 2.04 Šatna.
- 2.09 sloučit s 2.07 (technická místnost s kotlem a zásobníkem TUV)
Pozn.: V DPS, a táhne se to již od DSP, je rozpor mezi stavební částí a profesemi (některými), kde je jednou zásobník integrovaný s kotlem, podruhé oddělený. Dořešit.
- 2.08 UPS je skutečně nutná samostatná místnost pro UPS? Provéřit a místnost zrušit, rack s UPS umístit kdekoli jinde, například do šaten. Ušetřený prostor použít, dle potřeby, pro rozšíření 2.07, kam nově přibude provoz úklidové místnosti.
- 2.06 WC Muži doplnit o nejméně 1 pisoár: WC zachovat, umývárnu zachovat, sprchu zachovat, mezi sprchu a umývárnu vložit průchozí místnost s pisoáry.
- 2.02 zrušit výklenek pro kuchyňský kout, kuchyně bude nově volně u zdi. Ušetřený prostor použít pro dříve zmíněné dispoziční úpravy.
- D13 změnit na jednokřídlé š. 900
- D14 změnit na jednokřídlé š. 900, posunout je „dolů“ směrem do místnosti 2.02, aby licovali s rohem. Ušetřených cca 600 mm využít pro blok místností 2.06 – 2.08

Součástí prací není inženýrská činnost, avšak projektant úpravy předjedná s dotčenými úřady a účastníky stavebního řízení (hygiena, hasiči) tak, aby bylo vydána souhlasná stanoviska.

Dokumentace bude odevzdána v 6 autorizovaných paré a 1x elektronicky (e-mailem, přes úschovnu apod.) v needitovatelném formátu formátech pdf A, a editovatelných formátech dwg, doc, ods, xls a pod..

Termín odevzdání:

1. Studie dispozičních úprav do 7.3.2017 elektronicky v pdf.
2. Objednatel tyto odsouhlasí / podá seznam požadovaných úprav do 9.3.2017
3. Odevzdání projektové dokumentace 4 týdny po bodu 3.
4. Odevzdání upraveného výkazu výměr pro ZL 5 týdnů po bodu 3.

Další informace viz. vaše nabídka z 27.2.2017.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Zhotovení projektové dokumentace, podrobnosti viz. výše.	1	kpl	88 000,-	88 000,-
			Celkem bez DPH	88 000,-
			DPH	18 480,-
			Celkem s DPH	106 480,-

Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním. /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet
POZNÁMKY:

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal
vedoucí OMI