



HP STAV - Jan Perout s.r.o. | Fibichova 660 | 432 01 Kadaň

tel.: +420 728 021 326 | e-mail: hpstav@email.cz | web: www.hpstav.eu

REKAPITULACE

Stavba :
KADAŇSKÝ HRAD – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR


29.07.2022

Uchazeč :
HP STAV - Jan Perout s.r.o.

IČO 05684871
DIČ CZ05684871

Pol.č.	Popis	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21%	Cena s DPH (Kč)
1.	Hlavní rozpočet - stavba 2022-01 Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor	2 952 368,15	619 997,31	3 572 365,46
2.	Technický popis elektro - Příloha č. 9	19 790,00	4 155,90	23 945,90
Celkem		2 972 158,15	624 153,21	3 596 311,36

V Kadani dne 29.08.2022



Jan Perout - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.07.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 05684871
DIČ: CZ05684871

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 952 368,15

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	2 952 368,15	619 997,31
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 572 365,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 29.7.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Místo: Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HP STAV - Jan Perout s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 952 368,15	3 572 365,46
D 1.1.1	ARCHITEKTONICKO...	2 040 499,11	2 469 003,92
D 1.1.4.1	ZTI	97 752,75	118 280,83
D 1.1.4.2	ÚSTŘEDNÍ VYTÁ...	548 419,00	663 586,99
D 1.1.4.3	ELEKTROINSTALACE	93 122,00	112 677,62
D 1.1.4.4	VZDUCHOTECHNIKA	41 575,29	50 306,10
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...	131 000,00	158 510,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Objekt:

D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05684871

DIČ:

CZ05684871

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 040 499,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 040 499,11	21,00%	428 504,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 469 003,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Jan Perout

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Objekt: D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO...

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 040 499,11

HSV - Práce a dodávky HSV	849 183,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	143 460,18
38 - Různé kompletní konstrukce	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	76 247,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	239 715,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 943,48
997 - Přesun sutě	271 890,26
998 - Přesun hmot	63 927,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 152 015,27
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 030,88
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 351,12
763 - Konstrukce suché výstavby	20 577,92
766 - Konstrukce truhlářské	323 877,75
767 - Konstrukce zámečnické	103 841,20
771 - Podlahy z dlaždic	523 767,87
781 - Dokončovací práce - obklady	96 161,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	81 406,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Objekt:

D 1.1.1 - ARCHITEKTONICKO...

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 040 499,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				849 183,84	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				143 460,18	
1	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm					
2	M	59321839	překlad pórobetonový nosný š 300mm dl 2100-2400mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		překlad pórobetonový nosný š 300mm dl 2100-2400mm					
3	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	12,000	922,00	11 064,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
4	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	18,000	277,00	4 986,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm					
	WV		zazdívká kapes po vybourání nosníků		18,000			
	WV		18		18,000			
	WV		Součet					
5	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,600	878,00	1 404,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	WV		2.np řez - dveře		1,600			
	WV		0,8*2		1,600			
	WV		Součet					
6	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	33,581	3 622,00	121 630,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm					
	WV		(4,96+2,15+0,15+1,195+0,15+1,15+1,65+1,65+1,8)*2,6		38,623			
	WV		0,8*2,02*2		3,232			
	WV		-0,7*1,97*6		-8,274			
	WV		Součet		33,581			
D	3B		Různé kompletní konstrukce				5 000,00	
7	K	R POL 1a	Odpojení dotčených prostor od sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Odpojení dotčených prostor od sítí					
D	4		Vodorovné konstrukce				76 247,09	
8	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	8,093	6 640,00	53 737,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	WV		recepce		5,429			
	WV		3,3*2,35*0,35*2					
	WV		galerie		2,664			
	WV		1,8*8*0,185		2,664			
	WV		Součet		8,093			
9	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,239	66 100,00	15 797,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		recepce		0,132			
	WV		3,3*2,35*7,4/1000*2*1,15					
	WV		galerie		0,107			
	WV		1,8*8*7,4/1000		0,239			
	WV		Součet					
10	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,619	850,00	5 626,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	WV		recepce		3,955			
	WV		(3,3+2,35)*0,7					
	WV		galerie		2,664			
	WV		1,8*8*0,185		2,664			
	WV		Součet		6,619			
11	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,619	164,00	1 085,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				239 715,83	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,050	62,50	1 190,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	WV		soc.zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		5,05+2,03+2,9+2,03+1,8+3,9+1,34				19,050	
	WV		Součet				19,050	
13	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	197,600	83,80	16 558,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	WV		80,5+117,1				197,600	
	WV		Součet				197,600	
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	216,650	130,00	28 164,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
15	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m ²	216,650	150,00	32 497,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	WV		19,05+197,6				216,650	
	WV		Součet				216,650	
16	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m ³	m ³	11,113	1 020,00	11 335,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m ³ místnost 1.4 až 1.8					
	WV		(4,95+5,18+1,9+2,85+2,44+0,18+0,97+1,065)*2,6*0,18				9,142	
	WV		-0,8*1,97*2*0,18				-0,567	
	WV		-0,6*1,9*3*0,18				-0,616	
	WV		místní 1.1-1.3					
	WV		1,8*0,38*2,5*0,18				0,308	
	WV		místnost 1.2.					
	WV		(0,375+0,9+3,855+0,37)*2,6*0,18				2,574	
	WV		-0,8*1,97*0,18				-0,284	
	WV		pilíř mezi oknem a dveřmi v obvodovém zdivu a parapetní zdivo pod oknem					
	WV		1,09*0,5*0,8				0,436	
	WV		0,2*0,5*1,2				0,120	
	WV		Součet				11,113	
17	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m ³	12,225	5 780,00	70 660,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	WV		bourání konstrukce stropu - 2.np					
	WV		67,4*0,17				11,458	
	WV		bourání kce stropu - 1.np - prostor pro schodiště					
	WV		3,76*1,2*0,17				0,767	
	WV		Součet				12,225	
18	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	2,230	407,00	907,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání železobetonových schodnic jakékoli délky					
	WV		1.np					
	WV		1,03+1,2				2,230	
	WV		Součet				2,230	
19	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	2,759	4 270,00	11 780,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m					
	WV		"T1"8,83*42,2/1000*4				1,491	
	WV		"T2"5,65*42,2/1000*2				0,477	
	WV		"T3"6,25*42,2/1000*3				0,791	
	WV		Součet				2,759	
20	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	0,694	4 280,00	2 970,32	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m ²					
	WV		vybourání otvoru pro schodiště - 1.np					
	WV		(3,76+1,2)*2*0,07				0,694	
	WV		Součet				0,694	
21	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m ²	m ³	1,037	4 240,00	4 396,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m ²					
	WV		bourání podesty u vchodu - 1.np (u bouraných dveří a okna)					
	WV		2,88*0,3*1,2				1,037	
	WV		Součet				1,037	
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	283,340	83,60	23 687,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²					
	WV		borání stropu - skladba S1					
	WV		67,4				67,400	
	WV		bourání - půdorys					
	WV		215,94				215,940	
	WV		Součet				283,340	
23	K	96607312.R	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m ²	67,400	248,00	16 715,20	
	PP		Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m					
24	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	1,068	185,00	197,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křidly zdvojených, plochy do 2 m ²					
	WV		1.np v obvodovém zdivu					
	WV		0,89*1,2				1,068	
	WV		Součet				1,068	
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	11,426	369,00	4 216,19	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	WV		1.np					
	WV		0,8*1,97*4		6,304			
	WV		0,6*1,97*3		3,546			
	WV		2.np -řez					
	WV		0,8*1,97		1,576			
	WV		Součet		11,426			
26	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	2,250	600,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
	WV		překlad P2					
	WV		2,25		2,250			
	WV		Součet		2,250			
27	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	2,250	2 430,00	5 467,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm					
	WV		překlad P2					
	WV		2,25		2,250			
	WV		Součet		2,250			
28	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	9,920	618,00	6 130,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	WV		vyřezání otvoru pro schodiště - 1.np					
	WV		(3,76+1,2)*2		9,920			
	WV		Součet		9,920			
29	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,615	118,00	1 488,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	WV		místnost 1.5					
	WV		(1,9+0,97)*2*1,5		8,610			
	WV		-0,6*1,5		-0,900			
	WV		místnost 1.7					
	WV		(1,17+1,065)*2*1,5		6,705			
	WV		-0,6*1,5*2		-1,800			
	WV		Součet		12,615			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 943,48	
30	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,000	165,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2					
31	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	95,265	270,00	25 721,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	WV		4,96*2,6-(0,7*1,97*2)		10,138			
	WV		(2,515+1,15)*2*2,6		19,058			
	WV		-(0,7*1,97*3)		-4,137			
	WV		(2,515+2,830)*2*2,6		27,794			
	WV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	WV		(1,285+1,7)*2*2,6		15,522			
	WV		-0,7*1,97		-1,379			
	WV		(1,06+1,7)*2*2,6		14,352			
	WV		-0,7*1,97		-1,379			
	WV		(1,195+1,7)*2*2,6		15,054			
	WV		-0,7*1,97		-1,379			
	WV		0,915*2,6*3		7,137			
	WV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	WV		Součet		95,265			
32	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,205	157,00	4 585,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	WV		95,265		95,265			
	WV		odpočet obkladů					
	WV		-66,06		-66,060			
	WV		Součet		29,205			
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,785	331,00	4 231,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	WV		začištění po vybouraných stropech					
	WV		1.np					
	WV		(1,2+3,76)*2*0,25		2,480			
	WV		2.np					
	WV		(12,08+2,74+0,44+5,35)*2*0,25		10,305			
	WV		Součet		12,785			
34	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,785	78,40	1 002,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
35	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	51,140	204,00	10 432,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	WV		začištění po vybouraných stropech					
	WV		1.np					
	WV		(1,2+3,76)*2		9,920			
	WV		2.np					
	WV		(12,08+2,74+0,44+5,35)*2		41,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		51,140			
	D	997	Přesun sutě				271 890,26	
36	K	R 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	72,975	2 090,00	152 517,75	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m (pro vozidla s tonáží do 6t)					
37	K	R 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	72,975	457,00	33 349,58	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km (pro vozidla s tonáží do 6t)					
38	K	R 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 021,650	14,20	14 507,43	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (pro vozidla s tonáží do 6t)					
	WV		72,975*14 "Přepočtené koeficientem množství		1 021,650			
	WV		Součet		1 021,650			
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	72,975	980,00	71 515,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				63 927,00	
40	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	35,515	1 800,00	63 927,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m (pro vozidla s tonáží do 6t)					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 152 015,27	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 030,88	
41	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
43	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t	0,111	880,00	97,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
44	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	95,30	190,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž bateri stojánkových do 1 otvoru					
45	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	16,30	32,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 351,12	
46	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	8,000	147,00	1 176,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
	WV		4+1+3		8,000			
	WV		Součet		8,000			
47	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,199	880,00	175,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				20 577,92	
48	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,810	945,00	13 050,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	WV		5,05+2,03+2,9+2,03+1,8		13,810			
	WV		Součet		13,810			
49	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	82,580	87,50	7 225,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	WV		místnost 1.1					
	WV		67,4		67,400			
	WV		místnost 1.4. až 1.8					
	WV		5,08+1,82+6,68+1,6		15,180			
	WV		Součet		82,580			
50	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,174	1 130,00	196,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
51	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,174	604,00	105,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské				323 877,75	
52	K	766221225	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého bez podstupnic	m	4,000	4 170,00	16 680,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicového zadlabaného přímého					
53	M	612321.R01	schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1200mm	kus	1,000	162 000,00	162 000,00	
	PP		schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1200mm					
54	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	WV		NOVE VSTUPNI DVERE - REPLIKA STAVAJICICH					
	WV		KOMPL.DODAVKA VC.RAMU A KOVANI					
	WV		/viz tabulka dveří/					
	WV		D2					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
55	M	611732.01	D2 - dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené dvojsklem povrchově upravené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 + zárubeň a kování (replika stávajících)	m2	4,356	19 212,00	83 687,47	
	PP		D2 - dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené dvojsklem povrchově upravené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 + zárubeň a kování (replika stávajících)					
	WV		1,98*2,20		4,356			
	WV		Součet		4,356			
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	797,00	4 782,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	WV		NOVE VNITRNI DVERE					
	WV		KOMPLETNI DODAVKA VC.POVRC.H.ÚPRAVY, MRIZKY A KOVANI					
	WV		/viz vypis dveří/					
	WV		1.NP					
	WV		D1/L + D1/P					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
57	M	611603R1	D1 - dveře jednokřídlé dřevěné hladké (např.Masonite) 700x1970,2000mm s nerezovou mřížkou vč. kování	kus	6,000	7 920,00	47 520,00	
	PP		D1 - dveře jednokřídlé dřevěné hladké (např.Masonite) 700x1970,2000mm s nerezovou mřížkou vč. kování					
58	K	R POL 88	Prahy nebo přechodové lišty = 4000,- Kč - ocenění všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Prahy nebo přechodové lišty = 4000,- Kč - ocenění všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci					
59	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,796	968,00	770,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
60	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,796	663,00	527,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	767	Konstrukce zámečnické				103 841,20	
61	K	7671612.01	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	8,000	270,00	2 160,00	
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm do 20 kg					
62	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	473,000	34,80	16 460,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	WV		rám schodiště					
	WV		365		365,000			
	WV		sloupky, patky a kotvení					
	WV		108		108,000			
	WV		Součet		473,000			
63	M	767SPCM	Výroba a dodávka ocelového nosného rámu pro sníťní schodiště, včetně kotvení a všech povrchových úprav	kg	473,000	178,00	84 194,00	
	PP		Výroba a dodávka ocelového nosného rámu pro sníťní schodiště, včetně kotvení a všech povrchových úprav					
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,497	1 430,00	710,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
65	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,497	636,00	316,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	771	Podlahy z dlaždic				523 767,87	
66	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	216,650	15,30	3 314,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
67	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	216,650	59,30	12 847,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
68	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	216,650	458,00	99 225,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
69	K	771274122	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 200 do 250 mm	m	21,000	327,00	6 867,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 200 do 250 mm					
	W		recepce					
	W		3,3*2		6,600			
	W		galerie					
	W		8*1,8		14,400			
	W		Součet		21,000			
70	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	21,000	207,00	4 347,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm					
	W		recepce					
	W		3,3*2		6,600			
	W		galerie					
	W		8*1,8		14,400			
	W		Součet		21,000			
71	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	11,151	532,00	5 932,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	W		recepce					
	W		3,3*2*(0,17+0,35)*1,15		3,947			
	W		galerie					
	W		8*1,8*(0,185+0,25)*1,15		7,204			
	W		Součet		11,151			
72	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	97,570	139,00	13 562,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	W		místnost 1.1					
	W		(8,78+3,3+2,66+3,78+2,09)*2		41,220			
	W		-(1,8+1,98+0,8)		-4,580			
	W		místnost 1.7					
	W		(0,7+1,8+5,45+1,4+1,26+1,4+5+1,5+0,505+4,01+4,96)*2		55,970			
	W		-0,7*2		-1,400			
	W		-1,8		-1,800			
	W		místnost 1.8 v místech bez obkladu stěny					
	W		(1,4+2,5)*2		7,800			
	W		-(0,6+1,4+0,6)		-2,600			
	W		místnost 1.9					
	W		(1,3+0,93)*2-(0,7+0,8)		2,960			
	W		Součet		97,570			
73	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	687,071	60,70	41 705,21	CS ÚRS 2022 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
74	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	216,650	922,00	199 751,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
75	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	238,315	532,00	126 783,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	W		216,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		238,315			
	W		Součet		238,315			
76	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,959	664,00	5 284,78	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
77	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	7,959	521,00	4 146,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		781	Dokončovací práce - obklady				96 161,79	
78	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,066	1 112,00	66 793,39	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	W		sociálky					
	W		(1,285+1,7)*2*1,8		10,746			
	W		-0,7*1,8		-1,260			
	W		(1,06+1,7)*2*1,8*2		19,872			
	W		-0,7*1,8*2		-2,520			
	W		(2,515+1,15)*2*1,8		13,194			
	W		-0,7*1,8		-1,260			
	W		(2,515+2,80)*2*1,8		19,134			
	W		-0,7*1,8*2		-2,520			
	W		úklidová komora					
	W		(0,6+1,4+0,6)*1,8		4,680			
	W		Součet		60,066			
79	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	66,073	411,00	27 156,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	W		60,066*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		66,073			
	W		Součet		66,073			
80	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,867	664,00	1 239,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
81	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,867	521,00	972,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					81 406,74
82	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	417,671	6,16	2 572,85	CS ÚRS 2021 02
	PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	VV	stávající stropy						
	VV	"místnost 1.7 - 10% navýšení množství pro klenbu"117+11,7				128,700		
	VV	"recepce 1.1"80,5				80,500		
	VV	"m.1.8"3,9				3,900		
	VV	"m1.9"1,34				1,340		
	VV	stěny						
	VV	"místnost 1.7 od hrany 1.klenby"(20,525+20,525+5,22)*3,96				183,229		
	VV	-0,83*1,795				-1,490		
	VV	-1*1,6*3				-4,800		
	VV	-1,8*1				-1,800		
	VV	-0,99*1,8*2				-3,564		
	VV	ostění oken - hl.1,2 m						
	VV	(1+1,6+1,6)*3*1,2				15,120		
	VV	(1+1,8+1,8)*1,2				5,520		
	VV	(0,99+1,8+1,8)*2*1,2				11,016		
	VV	Součet				417,671		
83	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	417,671	37,50	15 662,66	CS ÚRS 2021 02
	PP	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
84	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	216,650	5,69	1 232,74	CS ÚRS 2021 02
	PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
	VV	216,65				216,650		
	VV	Součet				216,650		
85	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	227,483	0,75	170,61	CS ÚRS 2021 02
	PP	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m						
	VV	216,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				227,483		
	VV	Součet				227,483		
86	K	784181133	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	170,671	37,40	6 383,10	CS ÚRS 2021 02
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
87	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	704,641	78,60	55 384,78	CS ÚRS 2021 02
	PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	VV	nové omítky						
	VV	29,205				29,205		
	VV	stropy - SDK						
	VV	13,81				13,810		
	VV	místnost 1.1 -stěny						
	VV	(8,78+3,3+2,65+3,78+2,09)*2*4,95				203,940		
	VV	-0,89*1,2*2				-2,136		
	VV	-1,98*2,2				-4,356		
	VV	-1,8*2,2				-3,960		
	VV	-0,8*1,97				-1,576		
	VV	ostění schodiště+ strop						
	VV	1,6*2,6*2				8,320		
	VV	1,6*1,8				2,880		
	VV	vstupní část do galerie (po konec první klenby)						
	VV	4,02*2,6*2				20,904		
	VV	4,02*4,96				19,939		
	VV	stávající stropy						
	VV	"místnost 1.7 - 10% navýšení množství pro klenbu"117+11,7				128,700		
	VV	"recepce 1.1"80,5				80,500		
	VV	"m.1.8"3,9				3,900		
	VV	"m1.9"1,34				1,340		
	VV	stěny						
	VV	"místnost 1.7 od hrany 1.klenby"(20,525+20,525+5,22)*3,96				183,229		
	VV	-0,83*1,795				-1,490		
	VV	-1*1,6*3				-4,800		
	VV	-1,8*1				-1,800		
	VV	-0,99*1,8*2				-3,564		
	VV	ostění oken - hl.1,2 m						
	VV	(1+1,6+1,6)*3*1,2				15,120		
	VV	(1+1,8+1,8)*1,2				5,520		
	VV	(0,99+1,8+1,8)*2*1,2				11,016		
	VV	Součet				704,641		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					39 300,00
88	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	100,000	393,00	39 300,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník						
	VV	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavební deníku (POLOŽKA ZAHRNUTA Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ VÝŠE HODINOVÉ SAZBY ZHOTOVITELE, NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HO SKRYTE KONSTRUKCE A DETAILS NEODHALITELNE PROJEKTEM						
	VV	/napr. dozdivky, zacistení, dilatace, kotvení, napojení kci atd./						
	VV	60,00				60,000		
	VV	Zednické výpomocce pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku						
	VV	RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY, ZACISTENI ATD.						
	VV	40,00				40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Objekt:

D 1.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05684871

CZ05684871

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 752,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 752,75	21,00%	20 528,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 280,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29.8.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2022-01 - Hrad - Kadaň přestavba vinotéky

Objekt:

D 1.1.4.1 - ZTI

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HP STAV - Jan Perout s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	97 752,75
HSV - Práce a dodávky HSV	75,62
997 - Přesun sutě	75,62
PSV - Práce a dodávky PSV	97 677,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 037,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 558,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	58 080,86